

河川砂防課

- 新規評価箇所検討一覧表（BBB 評価以上）
…P1
- 新規事業概要
 - ・ 河川事業 …P2
- 公共事業新規評価調書（整備系） …P3

番号	種別	事業区分	事業名	箇所名等 (路河川・地区名)	施工箇所			事業概要	評価			総事業費 (百万円)	公・単	完成 予定 年度	重要施策との関連性 (他事業との関連含む)	新規評価に至った経緯
					市町名	旧市町名	町・大字 等		位置づ け	必 要 性	実 施 環 境					
6	河川	生活関連	河川局部改築	塩田川	礪野市		礪野町 下宿	護岸整備、河道拡幅	A	B	A	310	単	R8	佐賀県施策方針2023「くらしを守る治水対 策の推進」に位置付け	当該区間は流下能力が低く、令和年8月豪雨におい て、浸水被害が発生しており、地元より早急な対応 を望まれている。

河川局部改築事業

県土整備部 河川砂防課

河川局部改築事業とは...

事業の目的

一級河川の指定区間または二級河川において、県民の生命・財産を浸水被害から守るため、局部的狭窄箇所の拡幅を行うことで、治水安全度の向上を図るとともに、従前の水辺環境(親水・景観・生態系等)に配慮した河川改修を行う。

整備前



整備後

たにぐちがわ
二級河川谷口川(唐津市浜玉町)



公共事業新規評価調書（整備系）

本部名 部名	県土整備部	確認者	河川砂防課	課長	仁戸田 幸司
		作成者	杵藤土木事務所	所長	宇曾谷 隆博

事業 区分	整備系 (生活関連事業)	事 業 名	地区名等	総事業費	310百万円
		河川事業(河川局部改築(護岸系))	二級河川 塩田川		
事 業 地			着工予定年度	完成予定年度	
嬉 野 市 嬉野 町 下宿					

事業目的	事業計画内容
○塩田川は長崎県境から岩屋川内川、吉田川等の各支川を合わせて東流し、嬉野市、鹿島市、白石町を流れ、有明海に注ぐ二級河川である。 上流域では、岩屋川内ダムや横竹ダムが整備され、下流でも河川整備が進められてきたが、本区間は河川整備が未整備で護岸が低く、流下能力も不足している。 本区間の沿川には旅館・温泉施設が立ち並び、令和3年8月の豪雨により甚大な被害を受けている。 このため、護岸整備による流下能力の向上を行い、当該地域の治水安全度の向上を図る。	○河川改修 護岸工 L= 110 m

評価の視点	評価内容	評価
(1) 位置づけ	○ 整備・事業計画等:各部の施策に関する方針等 治水対策の推進 10 点 〔 県土整備部の施策に関する方針等に位置付けられている 〕 ○ 防災対策:出水被害発生などの危険度(流下能力) 56% 〔 上下流に比べ80%未満 〕 50 点 ○ 防災対策:出水被害発生などの危険度(河道形状) 屈曲部 〔 合流部、屈曲しているなど水衝部 〕 20 点 ○ 被災履歴:浸水被害回数 1回 : R3.8 〔 1回 〕 10 点	A (90 点)
(2) 必要性・効果	○ 事業の効果:浸水被害軽減家屋数等 浸水家屋数: 1戸(宿泊施設) 浸水面積: - 40 点 〔 家屋が1～5戸未満又は面積が1～5ha未満 〕 ○ 構造上の課題:堤防の危険度 堤防天端高－背後地盤高: 0.8m 10 点 〔 (堤防天端高－背後地盤高)が0m～1.0m未満 〕 ○ 公共施設等:福祉又は公共施設の数 1施設: 宿泊施設 〔 1～2施設 〕 10 点 〔 災害時等に指定避難所が不足した場合に備えて、嬉野市と宿泊施設等の提供に関する協定を締結されている。 〕	B (60 点)
(3) 実施環境	○ 地元状況:周辺住民の合意 要望書あり。用地買収の受諾に関する覚書締結済。 60 点 〔 事業に対して協力的で、用地買収などの調整が図られている。 〕 ○ 地元状況:市町村計画の位置付けや愛護団体等の取組み状況 河川整備に対する要望 20 点 〔 期成会等はないが、計画に対して協力的である。 〕	A (80 点)

評価	A B A	条件等
判断	I	
	○優先的に事業を実施	

定性評価調書

○ 自然環境保全

内 容
現河床の形態を極力保持し、現況河道の特性を大きく変化させないように努める。 護岸工は自然石を利用した工法を採用し、コンクリートを使用する場合は化粧型枠を使用することで、周辺景観との調和を図るよう努める。

※ 動植物の保護、農地の保全、山地・山間地の保全、水辺環境の保全等に配慮している事項について、工法、対策、留意事項を記載

○ 生活環境対策

内 容
工事に使用する建設機械は排ガス対策型機械を使用する。 建設副産物の適正な処理を実施する。

※ 大気・水・土壌・地盤環境の保全、リサイクル、文化財、バリアフリー、周辺土地利用状況等に配慮する事項について、工法、対策、留意事項を記載

○ コスト縮減策

内 容
現場発生材やクラッシャーラン等再生材を有効利用する。 アンカー式石積工を採用することで工事費及び工期を縮減する。

※ 再生材・発生材の使用等、具体的なコスト縮減策を記載

○ 特記事項

内 容

※ 特に記述することがあれば記載

二級河川 塩田川水系 塩田川 【整備系：単独（河川局部改築事業）】



【整備系：単独（河川局部改築事業）】

しおたがわ
二級河川 塩田川（嬉野市嬉野町下宿地内）

整備の必要性

当該区間は、流下断面や護岸高の不足により浸水被害が発生していることから河道拡幅及び護岸整備を行い、治水安全度の向上を図る。



【事業概要】工期：R6～R8（3ヶ年）
総事業費：310百万円
整備内容：護岸整備、河道拡幅
延長：L=110m

新規評価箇所総括表【二次評価に至らなかったもの】

様式2改
担当課 河川砂防課

番号	種別	事業区分	事業名	箇所名等 (路河川・地区名)	施工箇所			事業概要	評価		判断	2次評価に至らなかった理由
					市町名	旧市町名	町・大字 等		位置づけ	必要性・効果		
1	河川	生活関連	河川整備交付金事業	牛津江川	小城市		牛津町 牛津	河川改修	－	C	Ⅲ	各種調査が不十分であり、地元調整が未了のため
2	河川	生活関連	河川整備交付金事業	小侍川	多久市		北多久町 蒔原	河川改修	－	C	Ⅲ	各種調査が不十分であり、地元調整が未了のため
3	河川	生活関連	－	庄川	多久市		南多久町 下多久	内水対策	－	－	C	他事業との調整が未了のため
4	河川	生活関連	－	永瀬川	多久市		東多久町 別府	内水対策	－	－	C	他事業との調整が未了のため
5	河川	生活関連	河川整備交付金事業	福所江	小城市		三日月町 樋口	河川改修	－	C	Ⅲ	今後の出水時の状況の注視が必要のため
6	河川	生活関連	河川整備交付金事業	別府川	多久市		東多久町 別府	河川改修	－	C	Ⅲ	各種調査が不十分であり、地元調整が未了のため
7	河川	生活関連	河川整備交付金事業	峰川	小城市		小城町栗 原	未計画区間の河川改修	－	－	C	他事業との調整が未了のため
8	河川	生活関連	河川整備交付金事業	山犬原川	多久市		多久町 小侍	河川改修	－	－	C	他事業との調整が未了のため
9	河川	生活関連	－	三本松川	神崎市		神埼町 本堀	排水ポンプ増強	－	C	Ⅲ	各種調査が不十分であり、地元調整が未了のため
10	河川	生活関連	河川整備交付金事業	通瀬川	みやき町		北茂安町 東尾	河川改修	－	－	C	他事業との調整が未了のため
11	河川	生活関連	－	通瀬川	みやき町		北茂安町 江口	排水ポンプ増強	－	C	Ⅲ	各種調査が不十分であり、地元調整が未了のため

新規評価箇所総括表【二次評価に至らなかったもの】

様式2改
担当課 河川砂防課

番号	種別	事業区分	事業名	箇所名等 (路河川・地区名)	施工箇所			事業概要	評価			判断	2次評価に至らなかった理由
					市町名	旧市町名	町・大字 等		位置づけ	必要性・効果	実施環境		
12	河川	生活関連	河川整備交付金事業	西田川	鳥栖市		西田町	河川改修 排水ポンプ増強	－	－	C	Ⅲ	他事業との調整が未了のため
13	河川	生活関連	－	馬場川	神埼市		千代田町 下坂	排水ポンプ増強	－	C	－	Ⅲ	各種調査が不十分であり、地元調整が未了のため
14	河川	生活関連	河川整備交付金事業	前川	みやき町		北茂安町 東尾外	河川改修	－	－	C	Ⅲ	他事業との調整が未了のため
15	河川	生活関連	－	浦の谷川	唐津市		相知町佐 里	内水対策	－	C	－	Ⅲ	各種調査が不十分であり、地元調整が未了のため
16	河川	生活関連	河川整備交付金事業	小川	唐津市		浜玉町平 原	河川改修	－	C	－	Ⅲ	今後の出水時の状況の注視が必要なため
17	河川	生活関連	－	岸山川	唐津市		牟田部	内水対策	－	C	－	Ⅲ	今後の出水時の状況の注視が必要なため
18	河川	生活関連	河川整備交付金事業	牟田川	唐津市		浜玉町浜 崎	河川改修	－	－	C	Ⅲ	他事業との調整が未了のため
19	河川	生活関連	河川局部改築事業	有田川	有田町			河川改修	－	－	C	Ⅲ	各種調査が不十分であり、地元調整が未了のため
20	河川	生活関連	河川整備交付金事業	古賀川	伊万里市		大坪町	河川改修	－	C	－	Ⅲ	各種調査が不十分であり、地元調整が未了のため
21	河川	生活関連	河川整備交付金事業	中山川	伊万里市		波多津町 板木、中 山	河川改修	－	C	－	Ⅲ	今後の出水時の状況の注視が必要なため
22	河川	生活関連	河川整備交付金事業	脇田川	伊万里市		脇田町	河川改修	－	C	－	Ⅲ	今後の出水時の状況の注視が必要なため

新規評価箇所総括表【二次評価に至らなかったもの】

様式2改
担当課 河川砂防課

番号	種別	事業区分	事業名	箇所名等 (路河川・地区名)	施工箇所			事業概要	評価			判断	2次評価に至らなかった理由
					市町名	旧市町名	町・大字 等		位置づけ	必要性・効果	実施環境		
23	河川	生活関連	河川整備交付金事業	甘久川	武雄市		朝日町中 野、武雄 町富岡	河川改修	－	C	－	Ⅲ	各種調査が不十分であり、地元調整が未了のため
24	河川	生活関連	－	入江川	嬉野市		塩田町 久間甲	排水ポンプ増強	－	C	－	Ⅲ	各種調査が不十分であり、地元調整が未了のため
25	河川	生活関連	－	浦田川	嬉野市		塩田町 馬場下甲	排水ポンプ増強	－	C	－	Ⅲ	各種調査が不十分であり、地元調整が未了のため

