

## 数量総括表（藤三郎屋敷遺跡I区）

項目	全体数量	単位	藤三郎屋敷遺跡I区
<b>■発掘業務</b>			
<b>○土工</b>			
表土掘削	610	m3	610
積込（ルーズ）	610	m3	610
土砂等運搬（不整地運搬車）	610	m3	610
掘削土整形	740	m3	740
積込（ルーズ）（埋戻し）	740	m3	740
土砂等運搬（埋戻し）（不整地運搬車）	740	m3	740
埋戻し	740	m3	740
<b>○発掘業務</b>			
遺構検出	15	m3	15
遺構掘削	15	m3	15
包含層掘削	93	m3	93
小車運搬	123	m3	123
諸作業等	772	m2	772
<b>○仮設工</b>			
ポンプ排水	40	日	40
敷鉄板設置・撤去	315	m2	315
敷鉄板賃料	70	枚	70
<b>■測量等業務</b>			
メッシュ杭設置	772	m2	772
平面遺構実測図作成（1/20）	772	m2	772
詳細遺構実測図作成（1/10・1/5）	20	m2	20
甕棺墓実測図作成 1（1/10）陶器棺 大甕	3	基	3
甕棺墓実測図作成 2（1/10）陶器棺 中・小甕	5	基	5
土層断面図作成（1/20）	95	m2	95
個別写真撮影（デジタル一眼レフ）	700	枚	700
平面遺構オルソ画像作成	772	m2	772
空中写真撮影	1	回	1

**数量計算表(藤三郎屋敷遺跡I区)**

**■発掘業務**

項目	数量	単位	内訳数量	単位	備考			
<b>〇土工</b>	<b>610</b>	m3	617	m3	地点	面積	深度	土量
表土掘削								
オープンカット、押土無し					I区	772	0.2	154.40
障害無し					溝掘削			463.00
土砂 普通土5,000m3未満								
ハック材山積0.45m3(平積0.35m3)								
※設計表示単位10m3以上						772 m2	合計	617.40 m3
	<b>610</b>	m3	617	m3	地点	面積	深度	土量
積込(ルーズ)								
					I区	772	0.2	154.40
					溝掘削			463.00
ハック材山積0.45m3(平積0.35m3)								
※設計表示単位10m3以上						772 m2	合計	617.40 m3
	<b>610</b>	m3	617	m3	地点	面積	深度	土量
土砂等運搬								
不整地運搬車					I区	772	0.2	154.40
ハック材山積0.45m3(平積0.35m3)					溝掘削			463.00
※設計表示単位10m3以上								
						772 m2	合計	617.40 m3
	<b>740</b>	m3	740	m3	地点	面積	深度	土量
掘削土整形(断面整形)								
土砂					I区	772	0.2	154.40
					溝掘削			463.00
					人力掘削土			123.00
※設計表示単位10m3以上						772 m2	合計	740.40 m3
	<b>740</b>	m3	740	m3	地点	面積	深度	土量
積込(ルーズ)(埋戻し)								
					I区	772	0.2	154.40
					溝掘削			463.00
ハック材山積0.45m3(平積0.35m3)					人力掘削土			123.00
※設計表示単位10m3以上						772 m2	合計	740.40 m3
	<b>740</b>	m3	740	m3	地点	面積	深度	土量
土砂等運搬(埋戻し)								
不整地運搬車					I区	772	0.2	154.40
ハック材山積0.45m3(平積0.35m3)					溝掘削			463.00
					人力掘削土			123.00
※設計表示単位10m3以上						772 m2	合計	740.40 m3
	<b>740</b>	m3	740	m3	地点	面積	深度	土量
埋戻し								
					I区	772	0.2	154.40
					溝掘削			463.00
ハック材山積0.45m3(平積0.35m3)					人力掘削土			123.00
※設計表示単位10m3以上						772 m2	合計	740.40 m3



## ■測量等業務

<b>○測量業務</b>						
メッシュ杭設置	772	m2	772	m2	調査対象地区	面積
メッシュ組 木杭10m						対象面積
					I区	772.00
						772.00
					計	772.00 m2
平面遺構実測図作成 (1/20)	772	m2	772	m2	調査対象地区	面積
遺構占有率11~30%						対象面積
メッシュ組設置含まず					I区	772.00
						772.00
					計	772.00 m2
詳細遺構実測図作成 (1/10・1/5)	20	m2	20	m2		面積
						対象面積
						20.00
						20.00 m2
墓棺墓実測図作成 1 (1/10)	3	基	3	基	調査対象地区	基数
陶器棺 大甕						
器高55cm以上					I区	3
断面見通し図作成 1面含む						
					計	3 基
墓棺墓実測図作成 2 (1/10)	5	基	5	基	調査対象地区	基数
陶器棺 中・小甕						
器高55cm未満					I区	5
断面見通し図作成 1面含む						
					計	5 基
土層断面図作成 (1/20)	95	m2	95	m2		面積
(土層単位 10層以内、注記有り)						対象面積
						95.00
						95.00 m2
個別写真撮影	700	枚				
(35mmデジタル一眼レフ)						
平面遺構オルソ画像作成	772	m2				
(マルチコプター、直接撮影)						
空中写真撮影	1	回				
(ラジコンヘリ)						
(中判カメラ・ポジフィルム)						
(デジタルカメラ)						

## 本業務における「九州地区埋蔵文化財発掘調査基準」について

### 【藤三郎屋敷遺跡】

#### 1.遺構検出作業に係る係数

項目	細項目	係数	備考
標準歩掛 (m <sup>3</sup> /人・日)	平地	0.50	
補正係数	調査条件	0.90	
補正係数	遺構密度	0.90	
補正係数	遺構識別	1.00	

#### 2.遺構掘削作業に係る係数

項目	細項目	係数	備考
標準歩掛 (m <sup>3</sup> /人・日)	平地	0.40	
補正係数	調査条件	0.90	
補正係数	土質	0.90	
補正係数	遺物の質	1.00	
補正係数	遺物の量	1.00	
補正係数	遺構の質	1.00	
補正係数	遺構の量	1.00	

3.記録作成等※に係る係数(発掘作業員の%)  %

※実測に伴う清掃作業等を指す

4.記録作成等※に係る係数(発掘作業員の%)  %

※写真撮影に伴う清掃作業等を指す

5.諸作業に係る係数(発掘作業員及び記録作成作業員の%)  %