

令和6年度佐賀城本丸歴史館外装木部塗装改修業務 設計書

名 称	規格寸法	数量	単位
1. 御玄関			
外部足場	115.0㎡ 2ヶ月 クサビ緊結式手摺先行足場	1.00	式
メッシュシート (1mmメッシュ)	40.0㎡ 2ヶ月 下段のみ (H=1,800)	1.00	式
脚立足場	109.0㎡ 1ヶ月 軒天用 並列 H=1.8m	1.00	式
養生	22.2㎡ 足場掛け長さ×1m程度	1.00	式
清掃後片付け	22.2㎡ 足場掛け長さ×1m程度	1.00	式
塗装 (軒天)	難燃防火処理 (下地調整含む) 防炎薬剤塗布+流出防止剤塗布	147.0	㎡
塗装 (木部)	木材保護塗料塗り (下地調整含む) カビ・錆処理+下塗り+上塗り2回	56.1	㎡
小 計			

名 称	規格寸法	数量	単位
2. 御式台			
外部足場（壁用）	430㎡ 2ヶ月 クサビ緊結式手摺先行足場	1.00	式
外部足場（軒天用）	73.8㎡ 2ヶ月 クサビ緊結式手摺先行足場	1.00	式
メッシュシート	135㎡ 2ヶ月 下段のみ（H=1,800）	1.00	式
脚立足場	19.6㎡ 1ヶ月 軒天用 並列 H=1.8m	1.00	式
養生	74.9㎡ 足場掛け長さ×1m程度	1.00	式
清掃後片付け	74.9㎡ 足場掛け長さ×1m程度	1.00	式
塗装（軒天）	難燃防火処理（下地調整含む） 防炎薬剤塗布＋流出防止剤塗布	118.0	㎡
塗装（木部）	木材保護塗料塗り（下地調整含む） カビ・錆処理＋下塗り＋上塗り2回	197.0	㎡
塗装（縁側床組）	木材保護塗料塗り（下地調整含む） カビ・錆処理＋下塗り＋上塗り2回	44.3	㎡
小 計			

名 称	規格寸法	数量	単位
3. 外御書院	※南面の東側部分		
外部足場（壁用）	162㎡ 2ヶ月 クサビ緊結式手摺先行足場	1.00	式
外部足場（軒天用）	24.4㎡ 2ヶ月 クサビ緊結式手摺先行足場	1.00	式
メッシュシート	48.8㎡ 2ヶ月 下段のみ（H=1,800）	1.00	式
養生	27.1㎡ 足場掛け長さ×1m程度	1.00	式
清掃後片付け	27.1㎡ 足場掛け長さ×1m程度	1.00	式
塗装（軒天）	難燃防火処理（下地調整含む） 防炎薬剤塗布＋流出防止剤塗布	41.0	㎡
塗装（木部）	木材保護塗料塗り（下地調整含む） カビ・錆処理＋下塗り＋上塗り2回	110.0	㎡
シーリング（建具廻り）	既存撤去後、新規シーリング MS-2	83.0	m
仮設材小運搬費 手間代		1.00	式
小 計			

名 称	規格寸法	数量	単位
4. 御仕組所	※東面		
外部足場（壁用）	105m ² 2ヶ月 クサビ緊結式手摺先行足場	1.00	式
外部足場（軒天用）	25.0m ² 2ヶ月 クサビ緊結式手摺先行足場	1.00	式
メッシュシート	23.4m ² 2ヶ月 下段のみ（H=1,800）	1.00	式
養生	13.0m ² 足場掛け長さ×1m程度	1.00	式
清掃後片付け	13.0m ² 足場掛け長さ×1m程度	1.00	式
塗装（軒天）	難燃防火処理（下地調整含む） 防炎薬剤塗布＋流出防止剤塗布	33.6	m ²
塗装（木部）	木材保護塗料塗り（下地調整含む） カビ・錆処理＋下塗り＋上塗り2回	52.3	m ²
小 計			

名 称	規格寸法	数量	単位
5. 御料理間・御納戸	※御納戸南面、東面は腰壁部分のみ施行		
外部足場（壁用）	533㎡ 2ヶ月 クサビ緊結式手摺先行足場	1.00	式
外部足場（軒天用）	74.6㎡ 2ヶ月 クサビ緊結式手摺先行足場	1.00	式
メッシュシート	149㎡ 2ヶ月 下段のみ（H=1,800）	1.00	式
脚立足場	40.2㎡ 1ヶ月 腰壁塗装用 直列 H=1.8m	1.00	式
養生	123㎡ 足場掛け長さ×1m程度	1.00	式
清掃後片付け	123㎡ 足場掛け長さ×1m程度	1.00	式
塗装（軒天）	難燃防火処理（下地調整含む） 防炎薬剤塗布＋流出防止剤塗布	125.0	㎡
塗装（木部）	木材保護塗料塗り（下地調整含む） カビ・錆処理＋下塗り＋上塗り2回	439.0	㎡
塗装（縁側床組）	木材保護塗料塗り（下地調整含む） カビ・錆処理＋下塗り＋上塗り2回	87.5	㎡
小 計			