

# 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）

佐賀県農林水産部茶業試験場

## 1 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）について

「公開参考積算数量内訳書」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものの（以下「切り抜き書」という。）です。

切り抜き書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料（参考数量）として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

## 2 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）の数量について

切り抜き書に示した数量は、「公共建築数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）及び「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）並びに「佐賀県公共建築工事積算基準」に準拠して算出したものです。

## 3 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）に対する質問について

- ① 切り抜き書の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に疑義がある場合は、公告附帯資料の「入札質問」に従い質問書を提出してください。
- ② ①の質問に対する回答は、公告附帯資料の「入札質問」に従い回答します。

## 4 提供する電子データについて

公開にあたり提供する電子データは次のとおりです。

- ① 「公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）」PDF形式
- ② 「公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）」Microsoft Excel形式

## 5 その他

当該工事の予定価格や最低制限価格（総合評価落札方式の場合は、低入札調査基準価格）は、この切り抜き書により算出しています。

- 共通費については、佐賀県のHP（公共建築工事の積算基準等について）に掲載されている「設計内訳書（金抜）中の経費率」を参考に算定してください。
- 適用単価は以下のとおりです。

『基礎』	： 設計基礎単価表	令和6年 11月
『労務』	： 公共工事設計労務単価	令和6年 3月
『標準・資料・協議』	： 佐賀県標準単価表（建築・電気設備・機械設備）	令和6年 10月
『市場・補市・市加』	： 佐賀県市場単価表（建築・電気設備・機械設備）	令和6年 10月
『積資』	： 積算資料（（一財）経済調査会発行）	2024年 12月号
『建物』	： 建設物価（（一財）建設物価調査会発行）	2024年 12月号
『建施』	： 建築施工単価（（一財）経済調査会発行）	2024年 秋号
『建コ』	： 建築コスト情報（（一財）建設物価調査会発行）	2024年 秋号
『見積』	： 製造業者又は専門工事業者の見積価格等	
『県HP』	： 県HP掲載単価	

※一部適用のないものも含まれます。

工事名称 茶業試験場恒温室等改修工事

工事場所 嬉野市

工事期間 実工期 : 60日間

茶業試験場恒温室等改修工事  
工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等（調整あり）	1	式		
計				
工事価格（万円止め）	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	率
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	( 9.93 ) × 0.887
電気設備工事 改修工事	( 3.97 )
機械設備工事 改修工事	( 4.37 )

名 称	率
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	( 60.01 )
電気設備工事 改修工事	( 66.47 )
機械設備工事 改修工事	( 29.19 )

名 称	率
一般管理費等	( 16.43 )











































恒温室		コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF1種金属線び(MM1)	2.0mm-3Cピット・天井 A型(25.4mm)	15	m			
1種金属線び	コーナーボックス A型	4	個			
1種金属線び	スイッチボックス A型 浅型	1	個			
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1(接地極付) 125V	1	個			
コンセント(金属プレート付)	2P15A×1(接地極付) 200V	1	個			
既設コンセント撤去		1	式			
電工費		1	式			
計						

床改修工事		床改修			床改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床シート張り	パーマリュームEM程度 t=2.0	39	m <sup>2</sup>			
ソフト巾木	H=75	35	m			
既存床シート剥ぎ	巾木(アスベスト含有)共	39	m <sup>2</sup>			
現場雑費		1	式			
計						



