

公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）

佐賀県県民環境部有明海再生・環境課

1 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）について

「公開参考積算数量内訳書」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの（以下「切り抜き書」という。）です。

切り抜き書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料（参考数量）として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

2 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）の数量について

切り抜き書に示した数量は、「公共建築数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）及び「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）並びに「佐賀県公共建築工事積算基準」に準拠して算出したものです。

3 公開参考積算数量内訳書（切り抜き書）に対する質問について

- ① 切り抜き書の内容（図面や仕様書等の不整合を含む）に疑義がある場合は、公告附帯資料の「入札質問」に従い質問書を提出してください。
- ② ①の質問に対する回答は、公告附帯資料の「入札質問」に従い回答します。

4 その他

当該工事の予定価格や最低制限価格（総合評価落札方式の場合は、低入札調査基準価格）は、この切り抜き書により算出しています。

○ 共通費については、佐賀県のHP（公共建築工事の積算基準等について）に掲載されている「設計内訳書（金抜）中の経費率」を参考に算定してください。

○ 適用単価は以下のとおりです。

『基礎』	：	設計基礎単価表	令和6年 11月
『労務』	：	公共工事設計労務単価	令和6年 3月
『標準・資料・協議』	：	佐賀県標準単価表（建築・電気設備・機械設備）	令和6年 10月
『市場・補市・市加』	：	佐賀県市場単価表（建築・電気設備・機械設備）	令和6年 10月
『積資』	：	積算資料（（一財）経済調査会発行）	2024年 12月号
『建物』	：	建設物価（（一財）建設物価調査会発行）	2024年 12月号
『建施』	：	建築施工単価（（一財）経済調査会発行）	2024年 秋号
『建コ』	：	建築コスト情報（（一財）建設物価調査会発行）	2024年 秋号
『見積』	：	製造業者又は専門工事業者の見積価格等	
『県HP』	：	県HP掲載単価	

※一部適用のないものも含まれます。

工事名称	単自公整第1700015-004号 檜原湿原 自然公園等施設整備事業工事（トイレ改修工）
工事場所	唐津市七山池原
工事期間	実工期：40日間

檜原湿原トイレ改修工事

単自公整 第1700015-004号 檜原湿原 自然公園等施設整備事業工事（トイレ改修工）

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等（調整あり） 契約保証費含む	1	式		
計				
工事価格（万円止め）	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

檜原湿原トイレ改修工事

単自公整 第1700015-004号 檜原湿原 自然公園等施設整備事業工事（トイレ改修工）

共通仮設費率

名 称	率
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(5.64) × 0.887
機械設備工事 改修工事	(3.24)

檜原湿原トイレ改修工事

単自公整 第1700015-004号 檜原湿原 自然公園等施設整備事業工事（トイレ改修工）

現場管理費率

名 称	率
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	(24.63)
機械設備工事 改修工事	(14.56)

檜原湿原トイレ改修工事

単自公整 第1700015-004号 檜原湿原 自然公園等施設整備事業工事（トイレ改修工）

一般管理費等率

名 称	率
一般管理費等	(16.89)
契約保証費	(0.04)

(科目別内訳書)

名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
トイレ改修工事						
機械設備工事						
1. 衛生器具設備		1	式			
2. 給水設備		1	式			処分費
3. 排水設備		1	式			処分費
4. 合併処理設備		1	式			
5. 撤去工事		1	式			
6. 産廃処分		1	式			処分費
7. 電気設備		1	式			
建築工事						
8. 建築工事		1	式			処分費
小計						処分費

(細目別内訳書)

名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
1. 衛生器具設備						
洋風大便器 タンク式	GS232B. SH232BF. TCF6623. YH702	2	組			
手洗い器	L5H508BS, YKH20R	2	組			
手洗い器	L210C, TLS01101J	1	組			
手すり	T112CL9, T112C6 固定金具付	2	組			
手すり	T113BP21, VWTOKU	1	組			
水栓	13A 横水栓 F7	2	個			
水栓柱	13A 合成樹脂製	1	本			
ガーデンパン	650型	1	組			
器具取付費		1	式			明細①
小計						

(細目別内訳書)

名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
2. 給水設備						
給水・塩ビライニング鋼管-ねじ接合	SGP-V A 便所 25A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管-ねじ接合	SGP-V A 便所 20A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管-ねじ接合	SGP-V D 便所 25A	6	m			
給水・塩ビライニング鋼管-ねじ接合	SGP-V D 便所 20A	12	m			
仕切弁GV (管端防食コア)	ねじ・給水 5k × 25A	1	個			
保温工事		1	式			明細②
土工事		1	式			明細③ 処分費
貫通穴あけ工事		1	式			明細④
小計						

(細目別内訳書)

名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
3. 排水設備						
小口径プラスチック汚水柵	柵150×管100、深さ～500	2	組			
小口径プラスチック汚水柵	柵200×管100、深さ～500	5	組			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管	地中埋設 VU 100A	15	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管	便所 VP 100A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管	便所 VP 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管	便所 VP 50A	9	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管	便所 VP 40A	1	m			
土工事		1	式			明細⑤ 処分費
貫通穴あけ工事		1	式			明細⑥
溝はつり工事		1	式			明細⑦
小計						

(細目別内訳書)

名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
4. 合併処理設備						
1. FRP製小型合併処理槽	7人槽	1	式			
2. 土木、コンクリート工事		1	式			
3. 本体搬入、据付工事		1	式			
4. 配管工事		1	式			
5. 電気工事		1	式			
6. 試運転調整費		1	式			
小計						

(細目別内訳書)

名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
5. 撤去工事						
器具撤去		1	式			明細⑧
配管撤去		1	式			明細⑨
小計						

(別紙明細書)

機械設備工事（設備）

名称	規格寸法	数量	単位	単価	金額	備考
明細①						
器具取付工事						
洋風大便器	タンク式、温水洗浄便座	2	組			
手洗い器 1	壁掛けそで付き、自動給水栓	2	組			
手洗い器 2	壁掛けそで付き、自動給水栓	1	組			
手すり 1		2	組			
手すり 2		1	組			
ガーデンパン	650型	1	組			
小計						
明細②						
保温工事						
給水管保温(PW)アルミガラスクロス	インペイ ホリスチレン 25A	3.0	m			
給水管保温(PW)アルミガラスクロス	インペイ ホリスチレン 20A	2.0	m			
給水管保温(PW) SUS鋼板	露出 ホリスチレン 20A	1.0	m			
小計						
明細③						
土工事						
	根切り(機械) ハックホ0.28	5.0	m3			
	埋め戻し(機械) ハックホ0.28	1.6	m3			
	残土処分-運搬 4tD-L=6km	3.3	m3			

(別紙明細書)

機械設備工事（設備）

名称	規格寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	残土処分 処分	3.3	m3			
	山砂埋戻	3.3	m3			
	ASカッター	28.0	m			
	AS解体	1.6	m3			
	AS新規	8.4	m2			
	産廃処分	1.6	m3			処分費
小計						
明細④						
貫通穴あけ工事						
機械はつり配管用貫通孔	50φ×120L	7	箇所			
小計						
明細⑤						
土工事						
	根切り(機械) バックホウ0.28	5.3	m3			
	埋め戻し(機械) バックホウ0.28	1.8	m3			
	残土処分 4tD-L=6km	3.5	m3			
	残土処分 処分	3.5	m3			
	山砂埋戻	3.5	m3			
	ASカッター	29.0	m			

(別紙明細書)

機械設備工事（設備）

名称	規格寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	AS解体	1.7	m3			
	AS新規	0.1	m2			
	産廃処分	1.7	m3			処分費
小計						
明細⑥						
貫通穴あけ工事						
機械はつり配管用貫通孔	120φ×100L	2	箇所			
機械はつり配管用貫通孔	80φ×100L	3	箇所			
小計						
明細⑦						
溝はつり工事						
手はつり(溝はつり)	100*100 鉄筋Con	4	m			
小計						
明細⑧						
器具撤去						
バイオトイレ撤去	手摺、紙巻器、階段共	1	基			
バイオトイレ撤去	手摺、紙巻器	1	基			
制御盤、排気フレキホース撤去		2	基			
小計						

(別紙明細書)

機械設備工事（設備）

名称	規格寸法	数量	単位	単価	金額	備考
明細⑨						
配管撤去						
	鋼管撤去 25A	3	m			
	鋼管撤去 20A	3	m			
	樹脂管 50A	6	m			
小計						
明細⑩						
産廃処分						
機器撤去						
バイオトイレ有価処分	スクラップ 鉄 へび-H 3	0.2	t			
セパレート便器便器	手摺・紙巻器：ガラス・陶器くず	2	m3			
制御盤、排気フレキホース撤去	プラスチックくず	2	m3			
建設副産物運搬費		1	回			
小計						処分費
						運搬費

機械設備工事（電気）

名称	適用	数量	単位	単価	金額	備考
電気明細①						
1) 電灯設備						
分電盤		1	面			代価表-No. 1
EM-IE電線	5. 5sq	3	m			
EM-CEケーブル	3. 5sq-3C 管内	6	m			
EM-CEケーブル	8sq-3C 管内	3	m			
EM-EEFケーブル	2. 0mm-3C 管内	6	m			
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	22mm 露出配管	6	m			
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	28mm 露出配管	3	m			
コンセント (金属プレート)	2P15A×2 接地極接地端子付	2	個			
プルボックスSS形防水 (SUS)	150×150×100	1	個			
小計						

機械設備工事（電気）

電気明細②						
2) 撤去工事						
分電盤		1	面			
IV電線	5.5sq	3	m			
CVケーブル	8sq-3C 管内	3	m			
VVFケーブル	2.0mm-3C 管内	6	m			
耐衝撃性硬質ビニル電線管 (HIVE)	28mm 露出配管	3	m			
コンセント	2P15A×2 接地極接地端子付	2	個			
小計						

建築工事

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直設仮設工事						
仮囲い	建築-別紙明細-1	1	式			
内部 脚立足場 並列	建築-別紙明細-2	1	式			
外部 脚立足場 直列	建築-別紙明細-3	1	式			
整理清掃後片付	建築-別紙明細-4	1	式			
計						

建築工事

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 便所改修 (外部)						
(外部)						
木材 杉	杉(特1等) 厚15	0.02	m3			
木材 杉	杉(特1等) 台木・胴縁	0.02	m3			
大工手間 開口部塞ぎ 内外壁 板張り (ヨコ)	杉(特1等) 厚12×幅100 本実加工	0.8	m2			
大工手間 開口部塞ぎ 台木・胴縁組	上下台木 : 75×45 胴縁組 : 75×45@350程度	0.4	m2			
屋根波板貼り	ポリカーボネート小波板 厚0.7	8.2	m2			
雨押え鉄板再取付		2.7	m			
取合シリング MS-2	開口塞ぎ部 内部・外部 取合四隅 10×10	5.8	m			
既設用具入れ 再取付手間	建築-別紙明細-5	1.0	ヶ所			
パンフレットBOX (蓋付) A4用	建築-別紙明細-6	2.0	ヶ所			

建築工事

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-1 片開カマチ板戸	800×1990 建具金物 一式	2.0	ヶ所			
運搬費		1.0	式			
取付費		2.0	ヶ所			
外部 コンクリート根回り 水洗い	デッキブラシ程度	8.8	m2			
水洗い 外部	木部面 デッキブラシ程度	43.4	m2			
WP塗 外部	木部面 工程B種 下地調整RB種	43.4	m2			
WP塗 新設 開口部塞ぎ壁	木部面 工程B種 素地拵えB種	1.7	m2			
既設ビレット蓋 1枚 耐候性塗料塗DP 縞鋼板加工品 亜鉛メッキ 厚3.2	亜鉛めっき鋼板 下地調整RB種 上塗り 3級	1.9	m2			
男・女便所サイン	平付け 210×240 アクリル 厚5	2.0	ヶ所			
禁煙サイン	平付け 200×200 アクリル 厚5	1.0	ヶ所			
みんなのトイレサイン	平付け 200×200 アクリル 厚5	1.0	ヶ所			
飲料不可サイン	平付け 220×50 アクリル 厚5	1.0	ヶ所			
運搬・取付費	内部・外部共	1.0	式			
計						

建築工事

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 便所改修 (内部)						
(内部)						
盛土	搬入土 山砂類、突き固め共	0.3	m3			
土工機械運搬費	4 t	1.0	式			
砂利敷	再生クワツヤラン 厚100	0.1	m3			
金属系拡張アンカー (床)	差筋アンカー D10 L=450	31.0	本			
金属系拡張アンカー (壁)	差筋アンカー D10 L=450	12.0	本			
異形鉄筋	SDA295A D10 材工共	0.02	t			
異形鉄筋	SDA295A D13 材工共	0.01	t			
運搬費	4 t	0.03	t			
コンクリート (立上り・床)	立上り : 厚100 床 : 厚150 Fc21+3N/mm2 S15cm	0.3	m3			
コンクリート打設手間	人力	0.3	m3			

建築工事

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート金コ	新設床部	1.8	m2			
打放し型枠	B種	1.9	m2			
打放し面補修	立上り両面 B種 コーン処理 部分目違いばらい	1.1	m2			
型枠運搬費	4 t	1.9	m2			
コンクリートブロック	埋戻し塞ぎ・外壁塞ぎ部 空洞ブロック 16 厚100	0.7	m2			
化粧目地加算	開口部塞ぎCB部 内壁・外壁部	0.4	m2			
下地調整 既存床	下地調整（カチン樹脂塗）厚1	4.0	m2			
下地調整 新設床	下地調整（カチン樹脂塗）厚1	1.8	m2			
防滑塗床 既存床	厚膜型塗床材 珪矽系流しのべ構法 防滑仕上げ	4.0	m2			
防滑塗床 新設床	厚膜型塗床材 珪矽系流しのべ構法 防滑仕上げ	1.8	m2			

建築工事

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水洗い 内部	コンクリート巾木回り H=200 デッキブラシによる	2.4	m2			
WP塗 内部	木部面 工程B種 下地調整RB種	34.1	m2			
水洗い（既存落し戸）	デッキブラシによる	1.6	m2			
WP塗（既存落し戸）	木部面 工程B種 下地調整RB種	1.6	m2			
WP塗 WD-1	木部面 工程B種 素地拵えB種	9.2	m2			
注意書サイン	平付け 300×210 アクリル 厚5	2.0	ヶ所			
計						

建築工事

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 解体工事						
既存 用具入仮撤去	樹脂製 既製品 1000×500×490	1.0	ヶ所			
既存 換気フード 撤去	ステンレス・300*300*180	2.00	ヶ所			
既存 換気パイプ 撤去	エポキシ径100・L=400	2.0	ヶ所			
既存 パンフレットBOX（蓋付）A4用 撤去	アクリル製	2.0	ヶ所			
既存 床縞鋼板撤去	420×1080×30×3.2	1.0	枚			
既存 AD-1 撤去	アルミ枠共・770*1970*40	1.0	ヶ所			
既存 WD-1 撤去	板戸 t=40・805*1990	1.0	ヶ所			
既存 屋根波板 撤去	ポリカーボネート小波板	8.2	m ²			
既存 屋根雨押え鉄板 仮撤去		2.7	m			
既存 室名サイン板 撤去	210*240*5・樹脂板	2.0	ヶ所			
既存 禁煙サイン板 撤去	200*200*5・樹脂板	1.0	ヶ所			
既存 みんなのトイレサイン板 撤去	200*200*5・樹脂板	1.0	ヶ所			

建築工事

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存 説明板 撤去	300*210*5・樹脂板	7.0	ヶ所			
既存 注意書きプレート 撤去	220*50*5・エポ	1.0	ヶ所			
<積込・運搬>						
副産物積込・運搬費	木製建具 規模：0.1m3	1.0	式			
副産物積込・運搬費	廃プラ類 規模：0.1m3	1.0	式			
<発生材処分>						
副産物処分費	木製建具 (中間処理・破砕)	0.1	m3			
副産物処分費	廃プラ (最終処分・安定型)	0.1	m3			
計						

建築工事

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5.外構工事						
構内舗装	建築-別紙明細-7	1.0	式			
撤去工事	建築-別紙明細-8	1.0	式			
合計						

建築工事（別紙明細）

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築-別紙明細-1						
仮囲い						
仮囲い	プラスチックフェンス H=1,200 供用 3ヶ月 運搬費共	42	m			
建築-別紙明細-2						
内部 脚立足場						
内部仕上足場（改修）	階高4.0m以下 脚立足場 存置 3ヶ月	12.5	m ²			
脚立足場 運搬費	仮設材運搬（脚立足場）					
計						
建築-別紙明細-3						
外部 脚立足場						
脚立足場	直列 存置 3ヶ月 運搬費共	12.7	m			

建築工事（別紙明細）

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築-別紙明細-4						
整理清掃・後片付け						
整理清掃・後片付け		109.0	m ²			
建築-別紙明細-5						
既設用具入れ 再取付手間						
室内家具移動既設用具入れ 再取付手間	大工 1人	0.5	日			
建築-別紙明細-6						
<材料> パンフレットBOX（蓋付） A4用	参考：プラスチック ネットカク 幅250×奥行73×高さ371 アクリル製	1.00	個			
取付手間	普通作業員 1人	0.20	日			

建築工事（別紙明細）

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築-別紙明細-7						
構内舗装						
埋戻し	搬入土 山砂類、突き固め共 規模：0.1m3	1.0	式			
アスファルト舗装	A-3-10 再生密粒 厚50 路盤材：再生クラツパン 厚150 材工共	1.0	式			
	規模：1.2m2					
建築-別紙明細-8						
撤去工事						
アスファルト舗装切断	舗装厚10cm以下 プレート1枚	4.4	m			
アスファルト舗装撤去	厚50 規模：0.1m3	1.0	式			
アスファルト路盤材撤去	厚150 規模：0.1m3	1.0	式			
案内標識撤去	鋼管支柱 径60.5 L=2.3m 標識コンクリート基礎 500×500×500	1.0	ヶ所			
	樹脂板 420×600×5					
<積込・運搬>						
副産物積込・運搬費	コンクリート（標識基礎） 規模：0.1m3	1.0	式			
副産物積込・運搬費	アスファルト 規模：0.1m3	1.0	式			
副産物積込・運搬費	碎石 規模：0.1m3	1.0	式			

建築工事（別紙明細）

名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<発生材処分>						
副産物処分費	コンクリート （中間処理・破砕）	0.1	m3			
副産物処分費	アスファルト （中間処理・破砕）	0.1	m3			
副産物処分費	砕石 （中間処理・破砕）	0.1	m3			
計						