

特殊単価一覧表

佐賀県県民環境部有明海再生・環境課

1. 特殊単価について

「特殊単価」とは、見積単価及び見積単価を利用した複合単価等のことです。

2. 特殊単価一覧表について

「特殊単価一覧表」とは、予定価格のもととなる工事費内訳書等から特殊単価を抜粋し、一覧表にしたものです。

特殊単価一覧表は、入札参加者等の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に、参考資料として公開、提供するものであり、佐賀県建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する回答書をいう。）ではありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

3. 特殊単価一覧表に対する質問について

特殊単価一覧表に示した単価に対する質問は、原則受けません。

(細目別内訳書)

名称	適用	単位	単価	備考
1. 衛生器具設備				
洋風大便器 タンク式	CS232B. SH232BF. TCF6623. YH702	組	90,300	
手洗い器	LSH508BS, YKH20R	組	29,400	
手洗い器	L210C, TLS01101J	組	31,500	
手すり	T112CL9, T112C6 固定金具付	組	19,800	
手すり	T113BP21, VWTOKU	組	37,200	
ガーデンパン	650型	組	4,180	

(細目別内訳書)

名称	適用	単位	単価	備考
4. 合併処理設備				
1. FRP製小型合併処理槽	7人槽	式	725,000	
2. 土木、コンクリート工事		式	896,000	
3. 本体搬入、据付工事		式	64,000	
4. 配管工事		式	24,000	
5. 電気工事		式	96,000	
6. 試運転調整費		式	12,000	
小計				

(別紙明細書)

名称	規格寸法	単位	単価	備考
明細③				
土工事				
	残土処分 処分	m3	2,000	
	ASカッター	m	790	
	AS解体	m3	4,890	
	AS新規	m2	4,750	
	産廃処分	m3	4,000	
小計				
明細⑤				
土工事				
	残土処分 処分	m3	2,000	
	ASカッター	m	790	
	AS解体	m3	4,890	
	AS新規	m2	4,750	
	産廃処分	m3	4,000	
小計				
明細⑧				
器具撤去				
バイオトイレ撤去	手摺、紙巻器、階段共	基	26,000	
バイオトイレ撤去	手摺、紙巻器	基	26,000	
制御盤、排気フレキホース撤去		基	26,000	
小計				
明細⑨				
配管撤去				
	鋼管撤去 25A	m	1,040	
	鋼管撤去 20A	m	850	
	樹脂管 50A	m	1,080	
小計				
明細⑩				
産廃処分				

(別紙明細書)

名称	規格寸法	単位	単価	備考
機器撤去				
バイオトイレ有価処分	スクラップ 鉄 4t-H3	t	▲ 30,000	
セパレート便器便器	手摺・紙巻器：ガラス・陶器くず	m3	8,500	
制御盤、排気フレキホース撤去	プラスチックくず	m3	13,000	
建設副産物運搬費		回	15,000	
小計				

名 称	規 格 寸 法	単 位	単 価	備 考
2. 便所改修 (外部)				
(外部)				
木材 杉	杉(特1等) 厚15	m3	600,000	
木材 杉	杉(特1等) 台木・胴縁	m3	600,000	
大工手間 開口部塞ぎ 内外壁 板張り (ヨ)	杉(特1等) 厚12×幅100 本実加工	m2	62,500	
大工手間 開口部塞ぎ 台木・胴縁組	上下台木: 75×45 胴縁組: 75×45@350程度	m2	125,000	
屋根波板貼り	ポリカーボネート小波板 厚0.7	m2	6,000	
雨押え鉄板再取付		m	3,000	
取合シーリング MS-2	開口塞ぎ部 内部・外部 取合四隅 10×10	m	5,000	
WD-1 片開カマチ板戸	800×1990 建具金物 一式	ヶ所	109,000	
運搬費		式	17,300	
取付費		ヶ所	16,500	
外部 コンクリート根回り 水洗い	デッキブラシ程度	m2	440	
水洗い 外部	木部面 デッキブラシ程度	m2	440	
WP塗 外部	木部面 工程B種 下地調整RB種	m2	2,800	
WP塗 新設 開口部塞ぎ壁	木部面 工程B種 素地拵えB種	m2	2,560	
既設ヒート蓋 1枚 耐候性塗料塗DP 縮鋼板加工品 亜鉛メッキ 厚3.2	亜鉛めっき鋼板 下地調整RB種 上塗り 3級	m2	5,440	
男・女便所サイン	平付け 210×240 アクリル 厚5	ヶ所	12,800	
禁煙サイン	平付け 200×200 アクリル 厚5	ヶ所	12800	
みんなのトイレサイン	平付け 200×200 アクリル 厚5	ヶ所	12,800	
飲料不可サイン	平付け 220×50 アクリル 厚5	ヶ所	11,200	
運搬・取付費	内部・外部共	式	72,000	

名 称	規 格 寸 法	単 位	単 価	備 考
3. 便所改修 (内部)				
(内部)				
盛土	搬入土 山砂類、突き固め共	m3	50,000	
土工機械運搬費	4 t	式	40,000	
砂利敷	再生クワシヤラン 厚100	m3	150,000	
金属系拡張アンカー (床)	差筋アンカー D10 L=450	本	250	
金属系拡張アンカー (壁)	差筋アンカー D10 L=450	本	250	
異形鉄筋	SDA295A D10 材工共	t	150,000	
異形鉄筋	SDA295A D13 材工共	t	150,000	
運搬費	4 t	t	500,000	
コンクリート (立上り・床)	立上り：厚100 床：厚150 Fc21+3N/mm2 S15cm	m3	25,000	
コンクリート打設手間	人力	m3	30,000	
コンクリート金コテ	新設床部	m2	800	
打放し型枠	B種	m2	32,000	
打放し面補修	立上り両面 B種 コーン処理 部分目違いばらい	m2	20,000	
型枠運搬費	4 t	m2	20,000	
コンクリートブロック	埋戻し塞ぎ・外壁塞ぎ部 空洞ブロック 16 厚100	m2	43,000	
化粧目地加算	開口部塞ぎCB部 内壁・外壁部	m2	75000	

名 称	規 格 寸 法	単 位	単 価	備 考
下地調整 既存床	下地調整 (カチン樹脂塗) 厚1	m2	3,500	
下地調整 新存床	下地調整 (カチン樹脂塗) 厚1	m2	3,500	
防滑塗床 既存床	厚膜型塗床材 珪系流しのべ構法 防滑仕上げ	m2	25,000	
防滑塗床 新設床	厚膜型塗床材 珪系流しのべ構法 防滑仕上げ	m2	25,000	
水洗い 内部	コンクリート巾木回り H=200 デッキブラシによる	m2	440	
WP塗 内部	木部面 工程B種 下地調整RB種	m2	2,800	
水洗い (既存落し戸)	デッキブラシによる	m2	440	
WP塗 (既存落し戸)	木部面 工程B種 下地調整RB種	m2	440	
WP塗 WD-1	木部面 工程B種 素地拵えB種	m2	2,560	
注意書サイン	平付け 300×210 アクリル 厚5	ヶ所	12,800	

名 称	規 格 寸 法	単 位	単 価	備 考
4. 解体工事				
既存 用具入仮撤去	樹脂製 既製品 1000×500×490	ヶ所	1,550	
既存 換気フード 撤去	ステンレス・300*300*180	ヶ所	2,060	
既存 換気パイプ 撤去	口径径100・L=400	ヶ所	1,550	
既存 パンフレットBOX（蓋付）A4用 撤去	アクリル製	ヶ所	1,550	
既存 床縞鋼板撤去	420×1080×30×3.2	枚	2,060	
既存 AD-1 撤去	アルミ枠共・770*1970*40	ヶ所	4,120	
既存 WD-1 撤去	板戸 t=40・805*1990	ヶ所	3,090	
既存 屋根波板 撤去	ポリカーボネート小波板	m ²	3,090	
既存 屋根雨押え鉄板 仮撤去		m	2,060	
既存 室名サイン板 撤去	210*240*5・樹脂板	ヶ所	520	
既存 禁煙サイン板 撤去	200*200*5・樹脂板	ヶ所	520	
既存 みんなのトイレサイン板 撤去	200*200*5・樹脂板	ヶ所	520	
既存 説明板 撤去	300*210*5・樹脂板	ヶ所	520	
既存 注意書きプレート 撤去	220*50*5・铝板	ヶ所	520	
<積込・運搬>				
副産物積込・運搬費	木製建具 規模：0.1m ³	式	15,500	
副産物積込・運搬費	廃プラ類 規模：0.1m ³	式	15,500	
<発生材処分>				
副産物処分費	木製建具 （中間処理・破碎）	m ³	15,300	
副産物処分費	廃プラ （最終処分・安定型）	m ³	10,300	

名 称	規 格 寸 法	単 位	単 価	備 考
建築-別紙明細-1				
仮囲い				
仮囲い	プラスチックフェンス H=1,200 供用 3ヶ月 運搬費共	m	3,490	
建築-別紙明細-2				
内部 脚立足場				
内部仕上足場（改修）	階高4.0m以下 脚立足場 存置 3ヶ月	m ²	1,000	
脚立足場 運搬費	仮設材運搬（脚立足場）			
計				
建築-別紙明細-3				
外部 脚立足場				
脚立足場	直列 存置 3ヶ月 運搬費共	m	1,000	
建築-別紙明細-4				
整理清掃・後片付け				
整理清掃・後片付け		m ²	890	
建築-別紙明細-6				
<材料> パンフレットBOX（蓋付） A4用	参考：プラスチック ネットカゴ [®] 幅250×奥行73×高さ371 アクリル製	個	4,480	

名 称	規 格 寸 法	単 位	単 価	備 考
建築-別紙明細-7				
構内舗装				
埋戻し	搬入土 山砂類、突き固め共 規模：0.1m3	式	5,150	
アスファルト舗装	A-3-10 再生密粒 厚50 路盤材：再生クワツヤラン 厚150 材工共	式	10,300	
	規模：1.2m2			
建築-別紙明細-8				
撤去工事				
アスファルト舗装切断	舗装厚10cm以下 プレート1枚	m	2,060	
アスファルト舗装撤去	厚50 規模：0.1m3	式	2,500	
アスファルト路盤材撤去	厚150 規模：0.1m3	式	3,500	
案内標識撤去	鋼管支柱 径60.5 L=2.3m 標識コンクリート基礎 500×500×500 樹脂板 420×600×5	ヶ所	16,500	
<積込・運搬>				
副産物積込・運搬費	コンクリート（標識基礎） 規模：0.1m3	式	15,500	
副産物積込・運搬費	アスファルト 規模：0.1m3	式	15,500	
副産物積込・運搬費	砕石 規模：0.1m3	式	15,500	
<発生材処分>				
副産物処分費	コンクリート （中間処理・破碎）	m3	5,150	
副産物処分費	アスファルト （中間処理・破碎）	m3	5,150	
副産物処分費	砕石 （中間処理・破碎）	m3	5,150	
計				