

設計内訳書

農業大学校花き温室1号空調機更新工事

品名及び仕様内容	数量	単位	金額
1. 空調機器	1	式	
2. 空調取付工事	1	式	
3. 既設空調撤去工事	1	式	
4. 試運転調整費	1	式	
5. 諸経費(現場管理費・一般管理費・法定福利費含む費含む)	1	式	
工事価格(消費税含まず)	計		

品名及び仕様内容	数量	単位	金額
(内訳明細)			
1. 空調機器			
パッケージエアコン	1	組	
床置き型			
冷房能力50.0kW(22.5～56.0)KW			
暖房能力50.0kW(22.4～63.0)KW			
リモコン含む			
2. 空調取付工事			
機器搬入据付費	1	式	
室外機基礎既設補修(打ち増し)	1	式	
冷媒配管工事			
被覆銅管 15.88Φ	13	m	
被覆銅管20mm 31.75Φ	13	m	
被覆銅管 12.7Φ	4	m	
被覆銅管20mm 22.2Φ	4	m	
冷媒配管分岐加工	1	式	
配管保温改修 ガルバリウム鋼板仕上げ	1	式	
ドレン配管工事			
硬質塩化ビニル管 25A	2	m	
配管支持金物補修	1	式	
操作回路配線工事	1	式	
ダクト接続補修	1	式	
ダクト保温工事補修	1	式	
リモコン取付費	1	式	
電気工事	1	式	
養生及び簡易清掃	1	式	
雑材消耗品	1	式	
3. 既設空調撤去工事			
冷媒回収費	1	式	
冷媒破壊処理費	1	式	
破壊証明書・発行手数料	1	式	
機器撤去搬出費	1	式	
	小計		
4. 試運転調整費			
気密耐圧試験	1	式	
真空乾燥費	1	式	
試運転調整費	1	式	
	小計		
5. 諸経費(現場管理費・一般管理費・法定福利費含む費含む)	1	式	
	計		