

■ 公園施設長寿命化計画基礎資料

公園名： 佐賀城公園

公園名	公園施設名	具体施設名	構造	規模等		部位	素材等	設置年度 和暦	緊急度判定		管理タイプ	直近の 対策年度 (予定)	補修 更新の 別	概算 工事費	補修 内容
				数量	単位				健全度	対応 緊急度					
佐賀城公園	園路	園路1号		770	m2	園路舗装	インターロッキングブロック	S41	C	中	事後保全	H29	更新	500	
佐賀城公園	園路	園路4号		60	m2	園路舗装	砂利、土	S38	C	中	事後保全	H29	更新	1,000	
佐賀城公園	園路	園路9号		2,300	m2	園路舗装	砂利、土	S41	C	中	事後保全	H32	更新	2,300	
佐賀城公園	園路	園路10号		1,000	m2	園路舗装	砂利、土	S41	C	中	事後保全	H29	更新	2,800	
佐賀城公園	園路	園路12号		580	m2	園路舗装	砂利、土	S41	C	中	事後保全	H32	更新	580	
佐賀城公園	園路	園路14号		1,400	m2	園路舗装	砂利、土	S41	C	中	事後保全	H29	更新	200	
佐賀城公園	園路	園路16号		2,000	m2	園路舗装	砂利、土	S41	C	中	事後保全	H29	更新	700	
佐賀城公園	園路	園路23号		2,400	m2	園路舗装	コンクリートブロック	S45	C	中	事後保全	H32	更新	6,400	
佐賀城公園	園路	園路24号		430	m2	園路舗装	コンクリートブロック	S45	C	中	事後保全	H31	更新	4,730	
佐賀城公園	広場	博物館周辺広場		16,000	m2	広場舗装	コンクリートブロック	S45	C	中	事後保全	H35	更新	4,300	
佐賀城公園	橋梁	3号橋	PCプレテンホロー桁橋	1	基	上部工・下部工	コンクリート	S38	A	低	予防保全	H75	補修	1,674	ひび割れの進行性を継続的な点検
佐賀城公園	橋梁	5号橋	PCプレテンホロー桁橋	1	基	上部工・下部工	コンクリート	S38	A	低	予防保全	H75	補修	1,107	ひび割れの進行性を継続的な点検
佐賀城公園	四阿	四阿	木製スレート瓦葺き	1	基	屋根部	スレート瓦葺き	H6	C	中	事後保全	H30	更新	3,639	
佐賀城公園	ベンチ	ベンチA		23	基	脚部・着座部	コンクリート	S41	C	中	事後保全	H30	更新	3,450	
佐賀城公園	ベンチ	ベンチA		6	基	脚部・着座部	コンクリート	S41	C	中	事後保全	H29	更新	900	
佐賀城公園	ベンチ	ベンチA		42	基	脚部・着座部	コンクリート	S45	C	中	事後保全	H29	更新	3,150	
佐賀城公園	ベンチ	ベンチE		9	基	脚部・着座部	金属製・木製	H14	C	中	事後保全	H28	更新	1,350	
佐賀城公園	ベンチ	ベンチE		4	基	脚部・着座部	金属製・木製	H14	C	中	事後保全	H28	更新	600	
佐賀城公園	ベンチ	ベンチF		2	基	脚部・着座部	木製	H6	C	中	事後保全	H28	更新	200	
佐賀城公園	ベンチ	ベンチF		5	基	脚部・着座部	木製	H6	C	中	事後保全	H28	更新	750	
佐賀城公園	ベンチ	ベンチF		18	基	脚部・着座部	木製	H16	C	中	事後保全	H28	更新	2,700	
佐賀城公園	ブランコ	ブランコ	鉄製ブランコ	1	基	本体	スチール他	H6	C	高	予防保全	H28 H33	更新 補修	840 126	塗装劣化箇所の再塗装、着座部のひび割れの補修等
佐賀城公園	シーソー	シーソー	鉄・木製遊具	1	基	本体	スチール他	H6	C	高	予防保全	H28 H33	更新 補修	420 63	塗装等の補修
佐賀城公園	遊具複合遊具	複合遊具施設	コンクリート・鉄製複合遊具	1	基	本体	コンクリート・スチール他	H6	C	高	予防保全	H28 H33	更新 補修	5,159 774	塗装等の補修
佐賀城公園	鉄棒	鉄棒	鉄製遊具	1	基	本体	スチール他	H6	C	高	予防保全	H28 H33	更新 補修	293 44	塗装等の補修
佐賀城公園	すべり台	滑り台	鉄・木製遊具	1	基	本体	木製・金属製(ステンレス)	H6	C	高	予防保全	H28 H33	更新 補修	1,277 192	塗装等の補修
佐賀城公園	駐車場	市村体育館駐車場	舗装・緑石・排水施設	500	m ²	車道舗装	コンクリート	S38	A	低	事後保全	H31	更新	5,500	一部側溝を更新
佐賀城公園	便所	便所(管理事務所横トイレ)	鉄筋コンクリート造	1	棟	躯体・設備他	コンクリート他	S48	D	高	予防保全	H34	補修	154	外壁、屋根を8年10年ごとに改修
佐賀城公園	便所	便所(シャボン玉公園トイレ)	鉄筋コンクリート造一部木造	1	棟	躯体・設備他	コンクリート他	H21	A	低	予防保全	H34	補修	218	外壁、屋根を8年11年ごとに改修
佐賀城公園	便所	便所(美術館)	鉄筋コンクリート造	1	棟	躯体・設備他	コンクリート他	H21	A	低	予防保全	H34	補修	378	外壁、屋根を8年12年ごとに改修
佐賀城公園	便所	便所(佐賀城本丸歴史館周辺)	木造	1	棟	躯体	木製他	H15	A	低	予防保全	H34	補修	362	外壁、屋根を8年13年ごとに改修
佐賀城公園	建築物	レトロ館	木造	1	棟	躯体	木製他	H21	A	低	予防保全	H34	補修	1,897	木造の外壁の点検
佐賀城公園	建築物	公園管理事務所	鉄筋コンクリート造	1	棟	躯体	コンクリート	S60	A	低	予防保全	H34	補修	86	外壁、屋根を8年13年ごとに改修
佐賀城公園	門	門扉(本丸歴史館東園路入口)		1	基	本体	金属製	S38	C	中	事後保全	H29	更新	2,500	
佐賀城公園	さく	擬木柵(B-1)		4	ヶ所	本体	擬木コンクリート	S41	C	中	事後保全	H29	更新	200	
佐賀城公園	さく	擬木柵(B-2)		1	ヶ所	本体	擬木コンクリート	S41	C	中	事後保全	H29	更新	50	
佐賀城公園	さく	擬木柵(B-3)		2	ヶ所	本体	擬木コンクリート	S41	C	中	事後保全	H29	更新	100	
佐賀城公園	さく	擬木柵(C)		2	ヶ所	本体	擬木コンクリート	S41	C	中	事後保全	H29	更新	100	
佐賀城公園	さく	ロープ柵(H)	木杭、ロープ	1	ヶ所	本体	木杭、ロープ	H16	C	低	事後保全	H29	更新	500	
佐賀城公園	さく	チェーン柵(D-2)	擬木チェーン柵	1	ヶ所	本体	擬木、チェーン	S41	C	中	事後保全	H29	更新	20	
佐賀城公園	さく	チェーン柵(D-3)	擬木チェーン柵	2	ヶ所	本体	擬木、チェーン	S41	C	中	事後保全	H29	更新	40	
佐賀城公園	さく	フェンス(D-1)		1	ヶ所	本体	金属製(スチール)	S41	C	中	事後保全	H29	更新	1,100	
佐賀城公園	フェンス	フェンス(南濠園路)		1	ヶ所	本体	金属製(スチール)	S41	C	中	事後保全	H30	更新	500	
佐賀城公園	ガードパイプ	ガードパイプ(A)		2	ヶ所	本体	金属製	S38	C	中	事後保全	H29	更新	100	
佐賀城公園	ガードパイプ	ガードパイプ(D-1)		1	ヶ所	本体	金属製	S41	C	中	事後保全	H29	更新	50	

■ 公園施設長寿命化計画基礎資料

公園名： 佐賀城公園

公園名	公園施設名	具体施設名	構造	規模等		部位	素材等	設置年度 和暦	緊急度判定		管理タイプ	直近の 対策年度 (予定)	補修 更新 の別	概算 工事費	補修 内容
				数量	単位				健全度	対応 緊急度					
佐賀城公園	ガードパイプ	ガードパイプ(G)		3	ヶ所	本体	金属製	S45	C	中	事後保全	H29	更新	150	
佐賀城公園	濠	北濠		24,000	m ²	濠	石材	S38	C	中	事後保全	H31	更新	50,000	
佐賀城公園	濠	西濠		53,000	m ²	濠	石材	S38	C	中	事後保全	H29	更新	40,000	
佐賀城公園	濠	南濠		40,000	m ²	濠	石材	S38	D	高	事後保全	H27	更新	40,000	南濠東側浚渫
佐賀城公園	擁壁	擁壁 (西城濠)	石積み			擁壁	石材	S38	C	中	事後保全	H30	更新	1,000	
佐賀城公園	擁壁	擁壁 (南城濠)	石積み			擁壁	石材	S38	C	中	事後保全	H30	更新	2,000	
佐賀城公園	標識	標識(看板)		1	基	本体	金属製(スチール)	S38	C	中	事後保全	H29	更新	360	
佐賀城公園	照明施設	照明施設(照明灯)		5	基	ポール	スチール	H12	A	低	事後保全	H27	更新	7,000	
佐賀城公園	照明施設	照明施設(照明灯) 本丸歴史館西側空濠付近		1	基	ポール	スチール	H16	D	高	事後保全	H28	更新	2,000	
佐賀城公園	消火設備	消火栓	コンクリート製	1	ヶ所	本体	コンクリート	S41	C	中	事後保全	H29	更新	289	