

土木工事施工管理の手引き

令和3年7月

佐賀県 県土整備部、
農林水産部及び地域交流部

変更のある項目は赤字としております。

施工管理の手引き 目次

第1編 一般事項

| | |
|---------------|-------|
| 土木工事施工管理基準 | |
| 公告から工事完成までの流れ | |
| 契約関係の流れ | |
| 佐賀県工事関係書類一覧表 | |
| 主任(監理)技術者等 | |
| 施工体制台帳等 | |
| 安全衛生組織について | |
| 腕章等の着用 | |
| 工事現場での掲示 | |

第2編 施工計画

| | |
|----------------|-------|
| 施工計画書記載事項 | |
| 施工計画書作成の要領・留意点 | |
| 施工計画書作成例 | |

第3編 出来形管理

① 共通

土工

| | | |
|-------------------|-------|-------|
| 1 盛土補強工 | | 写真管理 |
| 2 整形仕上げ工(盛土工)・覆土工 | | |
| 3 掘削工(切土工) | | |
| 4 路体盛土工・路床盛土工 | | |

浚渫工

| | | |
|--------------------------|-------|-------|
| 5 浚渫船運転工(ポンプ浚渫船) | | |
| 6 浚渫船運転工(グラブ船)(バックホウ浚渫船) | | |

基礎工

| | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| 7 切込砂利・砕石基礎工・割ぐり石基礎工・均しコンクリート | | |
| 8 法留基礎工(現場打) | | |
| 9 法留基礎工(プレキャスト) | | |
| 9-2 矢板工(指定仮設・任意仮設は除く)等 | | |
| 10 既製杭工(コンクリート杭)(鋼管杭)(H鋼杭)(木杭) | | |
| 10-2 既製杭工(鋼管ソイルセメント杭) | | |
| 11 場所打杭工 | | |
| 12 深礎工 | | |
| 13 オープンケーソン基礎工 | | |
| 14 ニューマチックケーソン基礎工 | | |
| 15 鋼管矢板基礎工 | | |

石・ブロック(張)工

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| 16 コンクリートブロック積(張)、緑化ブロック工 | | |
| 17 連節ブロック張 | | |
| 18 天端保護ブロック | | |
| 19 石積工・石張工 | | |

| | 写真管理 |
|--|-------|
| カルバート工 | |
| 20 現場打カルバート工 | |
| 21 プレキャストボックス工・プレキャストパイプ工 | |
| 鉄筋工 | |
| 22 鉄筋の組立 | |
| 法面工 | |
| 23 現場打法砕工・現場吹付法砕工 | |
| 24 プレキャスト法砕工 | |
| 25 コンクリート・モルタル | |
| 26 張芝工・筋芝工・市松芝工・植生ネット工・種子帯工・人工張芝工・植生穴工 | |
| 27 厚層基材吹付工・客土吹付工 | |
| 法面保護工 | |
| 28 護岸付属物工 | |
| 29 多自然型護岸工(巨石張(積)) | |
| 30 多自然型護岸工(かごマット) | |
| 31 羽口工(じゃかご) | |
| 32 羽口工(ふとんかご)(かご砕) | |
| 擁壁工 | |
| 33 現場打擁壁工 | |
| 34 プレキャスト擁壁工 | |
| 35 (テールアルメ工法)・(ジオテキスタイル補強土工法) | |
| 36 井桁ブロック工 | |
| 37 小型擁壁工 | |
| 樋門・樋管工 | |
| 38 函渠工(本体工) | |
| 39 函渠工(ヒューム管)(PC管)(コルゲートパイプ)(ダクタイル鋳鉄管) | |
| 40 函渠工(PC函渠)・樋門接続暗渠工 | |
| 41 翼壁工・水叩工 | |
| 42 階段工(現場打階段)(プレキャスト階段) | |
| 43 水門 | |
| 44 扉体、戸当り及び開閉装置 | |
| 堰・機場工 | |
| 45 床板工・堰柱工・門柱工・ゲート操作台工等 | |
| 46 堰本体工・水叩工・土砂吐工 | |
| 47 魚道本体工 | |
| 48 機場本体工・吐出水槽工本体工 | |
| 49 燃料貯油槽工 | |
| 地盤改良工 | |
| 50 路床安定処理工 | |
| 51 置換工 | |
| 52 サンドマット | |
| 53 表層安定処理工(サンドマット海上)(ICT施工の場合) | |
| 54 パイルネット工 | |
| 55 サンドドレーン工・サンドコンパクションパイル工等 | |
| 56 粉体噴射攪拌工・高圧噴射攪拌工・スラリー攪拌工等 | |

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| 地盤改良工 | | 写真管理 |
| 56-2 固結工(中間混合処理) | | |
| 水路工 | | |
| 57 側溝工(プレキャストU型側溝)(L型側溝)等 | | |
| 58 側溝工(場所打水路工) | | |
| 59 側溝工(暗渠工) | | |
| 60 山腹明暗渠工 | | |
| 61 現場打コンクリート水路工 | | |
| 62 二次製品水路工(L型、大型水路) | | |
| 63 土水路工 | | |
| 64 河川護岸工 | | |
| 道路付属物工 | | |
| 65 縁石、アスカーブ | | |
| 66 小型標識工 | | |
| 67 立入防止柵・転落(横断)防止柵等 | | |
| 68 ガードレール | | |
| 69 ガードケーブル | | |
| 70 区画線工 | | |
| 71 視線誘導標、距離標 | | |
| 72 落石防止網工 | | |
| 73 落石防護柵工 | | |
| 74 防雪柵工 | | |
| 75 雪崩予防柵工 | | |
| 76 遮音壁基礎工 | | |
| 77 遮音壁本体工 | | |
| 78 排水性舗装用路肩排水工 | | |
| 79 大型標識基礎工 | | |
| 80 大型標識柱工 | | |
| 81 組立歩道工 | | |
| 82 組立歩道支柱基礎工 | | |
| 83 ケーブル配管工 | | |
| 84 照明柱基礎工 | | |
| 85 排水構造物修繕工 | | |
| 水路付属物工 | | |
| 86 根固めブロック工・ブロック床版工 | | |
| 87 沈床工 | | |
| 88 捨石工 | | |
| 89 杭出し水制工 | | |
| 90 集水柵工 | | |
| 91 沈砂池工(コンクリート床版工) | | |
| 92 床止め本体工 | | |
| 93 水叩工 | | |
| 砂利舗装工 | | |
| 94 天端敷砂利工・天端補修工 | | |
| 舗装工 | | |
| 95 アスファルト舗装工(下層路盤工) | | |

舗装工

| | | | |
|-----|-----------------------------|-------|-------|
| 96 | アスファルト舗装工(粒度調整路盤工) | | |
| 97 | アスファルト舗装工(セメント(石灰)安定処理工) | | |
| 98 | アスファルト舗装工(加熱アスファルト安定処理) | | |
| 99 | アスファルト舗装工(基層工) | | |
| 100 | アスファルト舗装工(表層工) | | |
| 101 | コンクリート舗装工(下層路盤工) | | |
| 102 | コンクリート舗装工(粒度調整路盤工) | | |
| 103 | コンクリート舗装工(セメント(石灰・瀝青)安定処理工) | | |
| 104 | コンクリート舗装工(アスファルト中間層) | | |
| 105 | コンクリート舗装工(コンクリート舗装版工) | | |
| 106 | コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) | | |
| 107 | 歩道路盤工(取合舗装路盤工・路肩舗装路盤工) | | |
| 108 | 歩道舗装工(取合舗装工・路肩舗装工等) | | |
| 109 | 歩道舗装修繕工(歩道路盤工・取合舗装路盤工)等 | | |
| 110 | 歩道舗装修繕工(歩道舗装工・路肩舗装工)等 | | |
| 111 | 切削オーバーレイ工 | | |
| 112 | オーバーレイ工 | | |
| 113 | 路上再生工 | | |
| 116 | 路面切削工 | | |
| 117 | 舗装打換え工 | | |

橋梁下部工

| | | | |
|-----|-----------------------|-------|-------|
| 118 | 橋台躯体工 | | |
| 119 | 橋脚躯体工(張出式)(重力式)(半重力式) | | |
| 120 | 橋脚躯体工(ラーメン式) | | |
| 121 | 鋼製橋脚製作工 | | |
| 122 | 橋脚フーチング工(I型・T型) | | |
| 123 | 橋脚フーチング工(門型) | | |
| 124 | 橋脚架設工(I型・T型) | | |
| 125 | 橋脚架設工(門型) | | |
| 126 | 検査路工 | | |

コンクリート橋上部工

| | | | |
|-----|----------------------------|-------|-------|
| 127 | プレテンション桁製作(購入工)(けた橋) | | |
| 128 | プレテンション桁製作(購入工)(スラブ橋) | | |
| 129 | ポストテンション桁製作工 | | |
| 130 | プレキャストセグメント桁製作(購入工) | | |
| 131 | プレキャストセグメント主桁組立工 | | |
| 132 | PCホロースラブ製作工 | | |
| 133 | PC箱桁製作工 | | |
| 134 | プレビーム桁製作工(現場) | | |
| 135 | PC押出し箱桁製作工 | | |
| 136 | 架設工(コンクリート橋・クレーン架設・架設桁架設)等 | | |

鋼橋上部工

| | | | |
|-----|-------------------------|-------|-------|
| 138 | 桁製作工(仮組立による検査を実施する場合) | | |
| 139 | 桁製作工(仮組立による検査を実施しない場合) | | |
| 140 | 架設工(クレーン架設・ケーブルクレーン架設)等 | | |

| | 写真管理 |
|-----------------------------------|-------|
| 橋梁上部工 | |
| 141 現場継手工 | |
| 142 橋梁現場塗装工 | |
| 143 床版工(床版・横組工) | |
| 144 支承工(鋼製支承) | |
| 145 支承工(ゴム支承) | |
| 橋梁付属物工 | |
| 146 橋梁付属物工(伸縮装置工・ゴムジョイント) | |
| 147 橋梁付属物工(鋼製フィンガージョイント、埋設型ジョイント) | |
| 148 橋梁付属物工(地覆工) | |
| 149 橋梁付属物工(橋梁用防護柵工・橋梁用高欄工) | |
| 150 踏掛版工(コンクリート工・ラバーシュー)等 | |
| 橋梁修繕工 | |
| 151 鋼桁補強工 桁補強材制作工 | |
| 152 伸縮継手修繕工(ゴムジョイント) | |
| 153 PC橋支承修繕工・鋼桁支承修繕工(鋼製支承) | |
| 154 PC橋支承修繕工・鋼桁支承修繕工(ゴム支承) | |
| 155 沓座拡幅工・落橋防止装置修繕工(アンカーボルト) | |
| 仮設工 | |
| 157 土留・仮締切工(H鋼杭・鋼矢板) | |
| 158 土留・仮締切工(アンカー工) | |
| 159 土留・仮締切工(連節ブロック張工) | |
| 160 土留・仮締切工(締切盛土) | |
| 161 土留・仮締切工(中詰盛土) | |
| 162 地中連続壁工(壁式) | |
| 163 地中連続壁工(柱列式) | |
| 工場製作工 | |
| 164 刃口金物製作工 | |
| 165 検査路製作工 | |
| 166 鋼製伸縮継手製作工 | |
| 167 鋼製耐震連結装置製作工 | |
| 168 鋼製排水管製作工 | |
| 169 プレビーム用桁製作工 | |
| 170 橋梁用防護柵製作工 | |
| 171 鋳造費(金属支承工) | |
| 172 鋳造費(大型ゴム支承工) | |
| 173 アンカーフレーム製作工 | |
| 174 仮設材製作工 | |
| 塗装工 | |
| 175 工場塗装工 現場塗装工 | |
| 176 コンクリート面塗装工 | |
| 177 水門塗装 | |
| 共同溝 | |
| 178 現場打ち躯体工 | |
| 179 カラー継手工 | |

| | 写真管理 |
|---------------------|-------|
| 共同溝 | |
| 180 防水工(防水) | |
| 181 防水工(防水保護工) | |
| 182 防水工(防水壁) | |
| 183 プレキャスト躯体工 | |
| 184 管路工 | |
| 185 プレキャストボックス工 | |
| 186 現場打ちボックス工 | |
| ② トンネル(NATM) | |
| 支保工 | |
| 187 吹付工 | |
| 188 ロックボルト工 | |
| 覆工 | |
| 189 覆工コンクリート工 | |
| 190 床版コンクリート工 | |
| インバート工 | |
| 191 インバート本体工 | |
| 坑門工 | |
| 192 坑門本体工 | |
| 193 明り巻工 | |
| 矢板覆工 | |
| 194 覆工コンクリート工 | |
| 195 床版コンクリート工 | |
| 196 インバート本体工 | |
| ③ 海岸 | |
| 護岸基礎工 | |
| 197 場所打コンクリート工 | |
| 198 海岸コンクリートブロック工 | |
| 199 捨石張り工 | |
| 200 海岸コンクリートブロック工 | |
| 201 コンクリート被覆工 | |
| 天端被覆工 | |
| 202 コンクリート被覆工 | |
| 203 アスファルト被覆工 | |
| 波返工 | |
| 204 波返工 | |
| 突堤基礎工 | |
| 205 捨石工 | |
| 206 吸出し防止工 | |
| 突堤本体工 | |
| 207 捨石工 | |
| 208 海岸コンクリートブロック工 | |
| 209 石砕工 | |
| 210 場所打コンクリート工 | |
| 211 ケーソン工(ケーソン工製作) | |

| | 写真管理 |
|-----------------------------------|-------|
| 突堤本体工 | |
| 212 ケーソン工(ケーソン工据付) | |
| 213 突堤上部工(場所打コンクリート・海岸コンクリートブロック) | |
| 214 セルラー工(セルラー工製作) | |
| 215 セルラー工(セルラー工据付) | |
| 消波工 | |
| 216 消波ブロック工 | |
| 海域堤本体工 | |
| 217 海岸コンクリートブロック工 | |
| ④ 砂防ダム | |
| コンクリートダム工 | |
| 218 コンクリート堰堤本体工 | |
| 219 水叩工 | |
| 工場製作工 | |
| 220 鋼製堰堤仮設材製作工 | |
| 鋼製ダム工 | |
| 221 鋼製堰堤本体工(不透過型) | |
| 222 鋼製堰堤本体工(透過型) 鋼製堰堤製作工(仮組立時) | |
| 側壁工 | |
| 223 鋼製側壁工 | |
| 224 コンクリート側壁工 | |
| ⑤ 地すべり防止 | |
| 地下水排除工 | |
| 225 集排水ボーリング工 | |
| 226 集水井工 | |
| 抑止杭・アンカー工 | |
| 227 合成杭工 | |
| 228 抑止アンカー工 | |
| ずい道工 | |
| 229 ずい道工 | |
| ⑥ ダム | |
| ダムコンクリート工 | |
| 230 コンクリートダム工(本体) | |
| 231 コンクリートダム工(水叩) | |
| 232 コンクリートダム工(副ダム) | |
| 233 コンクリートダム工(導流壁) | |
| フィルダム盛立工 | |
| 234 コアの盛立 | |
| 235 フィルターの盛立 | |
| 236 ロックの盛立 | |
| フィルダム工 | |
| 237 フィルダム(洪水吐) | |
| ボーリング工 | |
| 238 ボーリング工 | |

⑦ ほ場整備

整地工

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| 239 表土扱い | | |
| 240 整地工(基盤整地・表土整地) | | |
| 241 畦畔工 | | |
| 242 田区進入路工 | | |
| 243 床版進入路工 | | |

耕作道路工

| | | |
|--------------|-------|-------|
| 244 道路工(砂利道) | | |
|--------------|-------|-------|

暗渠排水

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| 245 吸水渠工 | | |
| 246 集水渠工(支線)・導水渠工(幹線) | | |

農地造成工

| | | |
|---------------------|-------|-------|
| 247 農用地造成工(テラス・階段畑) | | |
| 248 農用地造成工(改良山成工) | | |
| 249 農用地造成工(道路工・耕作道) | | |
| 250 耕起工 | | |
| 251 土壤改良材散布工 | | |
| 252 砕土工 | | |

⑧ 畑かん施設

管布設工

| | | |
|---------------------------|-------|-------|
| 253 硬質ポリ塩化ビニル管工 | | |
| 254 強化プラスチック複合管工・ダクタイル鋳鉄管 | | |

管基礎

| | | |
|----------|-------|-------|
| 255 砂基礎工 | | |
|----------|-------|-------|

畑かん施設工

| | | |
|-----------|-------|-------|
| 256 散水器具工 | | |
|-----------|-------|-------|

⑨ ため池

堤体工

| | | |
|-----------|-------|-------|
| 257 堤体盛土 | | |
| 258 鋼土、鞆土 | | |

底樋・斜樋

| | | |
|-----------|-------|-------|
| 259 本体工 | | |
| 260 グラウド工 | | |

⑩ 治山

護岸流路

| | | |
|-----------|-------|-------|
| 261 木製護岸工 | | |
| 262 木製流路工 | | |

山腹工

| | | |
|------------|-------|-------|
| 263 柵工 | | |
| 264 張芝水路工 | | |
| 265 積苗工 | | |
| 266 筋工 | | |
| 267 伏工・実播工 | | |
| 268 土墨工 | | |

| | | |
|------------------------------|-------|-------|
| 山腹工 | | |
| 269 法切工 | | |
| 森林整備 | | |
| 270 本数調整伐工 | | |
| 271 枝落し工 | | |
| 272 地拵え工 | | |
| 273 植栽工 | | |
| 274 雪起し工 | | |
| 275 追肥工 | | |
| 276 作業歩道工 | | |
| ⑪ 港湾・漁港 | | |
| 浚渫・床堀工 | | |
| 277 浚渫工 | | |
| 278 床堀工 | | |
| 地盤改良 | | |
| 279 置換工 | | |
| 280 敷砂工・砕石マット工 | | |
| 281 サンドドレーン工・砕石ドレーン工 | | |
| 282 ペーパードレーン工 | | |
| 283 載荷工 | | |
| 284 サンドコンパクションパイル工 | | |
| 285 ロッドコンパクション工 | | |
| 286 深層混合処理工 | | |
| マット工 | | |
| 287 アスファルトマット | | |
| 288 繊維系マット・ゴムマット | | |
| 289 合成樹脂系マット | | |
| 290 アスファルトマット使用・アスファルトマット以外等 | | |
| 捨石・均し | | |
| 291 基礎工 | | |
| 292 被覆石工及び根固石工 | | |
| 293 裏込工 | | |
| 杭及び矢板 | | |
| 294 鋼杭工 | | |
| 295 コンクリート杭工 | | |
| 296 鋼矢板及び鋼管矢板工(鋼矢板) | | |
| 297 鋼矢板及び鋼管矢板工(鋼管矢板) | | |
| 298 コンクリート矢板工 | | |
| 控工 | | |
| 299 腹起し | | |
| 300 タイロッド取付 | | |
| 301 タイワイヤー取付 | | |
| ケーソン | | |
| 302 ケーソン製作工 | | |
| 303 ケーソン据付工 | | |

| | 写真管理 |
|--------------------------------|-------|
| ブロック工 | |
| 304 ブロック製作(L型ブロック・セルラーブロック)等 | |
| 305 ブロック据付(L型ブロック・セルラーブロック)等 | |
| 306 異形ブロック製作 | |
| 307 異形ブロック据付 | |
| 中詰 | |
| 308 中詰工 | |
| 309 蓋コンクリート(プレキャスト・現場打ち) | |
| 上部コンクリート工 | |
| 310 防波堤 | |
| 311 岸壁 | |
| 付属工 | |
| 312 係船柱工 | |
| 313 防舷材工 | |
| 314 車止め・縁金物工 | |
| 315 防食工(電防陽極・被覆防食) | |
| 溶接・切断 | |
| 316 現場鋼材溶接工(アーク溶接) | |
| 317 現場鋼材溶接工(水中溶接) | |
| 318 現場鋼材切断工(ガス切断) | |
| 319 現場鋼材切断工(水中切断) | |
| 船揚場工 | |
| 320 基礎栗石工 | |
| 321 船揚場滑り材取付工 | |
| ⑫ 漁場 | |
| 漁礁工 | |
| 322 単体魚礁ブロック製作 | |
| 323 魚礁ブロック沈設 | |
| 324 コンクリート部材組立 | |
| 325 化学系部材組立 | |
| 326 鋼製部材組立 | |
| 327 重錘コンクリート製作 | |
| 別表ア 管水路(ダクタイル鋳鉄管)ジョイント間隔規格値 | |
| 別表イ 管水路(強化プラスチック複合管)ジョイント間隔規格値 | |
| 多自然型川づくり施工管理基準(案) | |

第4編 品質管理

写真管理

1. コンクリート二次製品

| | | |
|----|-------------------------------------|-------|
| 工場 | 無筋コンクリート管及び鉄筋コンクリート管 | |
| | 遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) | |
| | コア式プレストレストコンクリート管(PC管) | |
| | 遠心力鉄筋コンクリートくい | |
| | プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリート杭(PHC杭) | |
| | コンクリート矢板 | |
| | 鉄筋コンクリートフリューム及び鉄筋コンクリートベンチフリューム | |
| | 鉄筋コンクリート組立土止め | |
| | 鉄筋コンクリートU形 (U字溝) | |
| | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | |
| | 舗装用コンクリート平板 | |
| | コンクリート境界ブロック(地先境界及び歩車道境界) | |
| | コンクリートL形及び鉄筋コンクリートL形 | |
| | 組合せ暗渠ブロック | |
| | コンクリート積みブロック | |
| | 建築用コンクリートブロック | |

現場

2. 鋼材関係

| | | |
|----|-------------|-------|
| 工場 | 鋼管ぐい | |
| | H形鋼ぐい | |
| | 熱間圧延鋼矢板 | |
| | 一般構造用圧延鋼材 | |
| | 再生鋼材 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | |

現場

3. その他の製品

| | | |
|----|------------------------------|-------|
| 工場 | ダクタイル鋳鉄管 | |
| | ダクタイル鋳鉄異形管 | |
| | ダクタイル鋳鉄直管及びダクタイル鋳鉄異形管(農業用水用) | |
| | ダクタイル鋳鉄管継手(農業用水用) | |
| | 硬質塩化ビニル管 | |
| | 水道用硬質塩化ビニル管 | |
| | 強化プラスチック複合管 | |

現場

4. コンクリート

| | | |
|----|---------------|-------|
| 材料 | アルカリシリカ反応抑制対策 | |
| | コンシステンシーVC試験 | |
| | マーシャル突き固め試験 | |
| | ランマー突き固め試験 | |
| | 含水比試験 | |
| | コンクリートの曲げ強度試験 | |

| | | |
|-----|--------------|-------|
| その他 | 骨材のふるい分け試験 | |
| | 骨材の密度及び吸水率試験 | |

4. コンクリート

| | | | |
|------|--------------------|-------|-------|
| 材料 | 粗骨材のすりへり試験 | | |
| | 骨材の微粒分量試験 | | |
| | 砂の有機不純物試験 | | |
| | モルタル圧縮強度による砂の試験 | | |
| | 骨材中の粘土塊量試験 | | |
| | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | | |
| | セメントの物理試験 | | |
| | ポルトランドセメントの化学分析 | | |
| | 練混ぜ水の水質試験 | | |
| プラント | 計量設備の計量精度 | | |
| | ミキサの練り混ぜ性能試験 | | |
| | 細骨材の表面水率試験 | | |
| | 粗骨材の表面水率試験 | | |
| | 骨材の単位容積質量試験 | | |
| 施工 | 塩化物総量規制 | | |
| | 単位水量測定 | | |
| | スランブ試験 | | |
| | コンクリートの圧縮強度試験 | | |
| | 空気量測定 | | |
| | マーシャル突き固め試験 | | |
| | ランマー突き固め試験 | | |
| | コンクリートの曲げ強度試験 | | |
| | 温度測定 | | |
| | 現場密度の測定 | | |
| | コアによる密度試験 | | |
| | コンシステンシーVC試験 | | |
| | コンクリートの曲げ強度試験 | | |
| | コアによる強度試験 | | |
| | コンクリートの洗い分析試験 | | |
| | コンクリートの単位容積質量試験 | | |
| | コンクリートのブリージング試験 | | |
| | コンクリートの引張強度試験 | | |
| | コンクリートの曲げ強度試験 | | |
| 施工後 | ひび割れ調査 | | |
| | テストハンマーによる強度推定調査 | | |
| | コアによる強度試験 | | |

5. 土工

| | | |
|----|---------------|-------|
| 材料 | 土の締固め試験 | |
| | CBR試験（路床） | |
| | 土の粒度試験 | |
| | 土粒子の密度試験 | |
| | 土の含水比試験 | |
| | 土の液性限界・塑性限界試験 | |

5. 土工

| | | | |
|-----------|----------|-------|-------|
| 材料 | 土の一軸圧縮試験 | | |
| | 土の三軸圧縮試験 | | |
| | 土の圧密試験 | | |
| | 土のせん断試験 | | |
| | 土の透水試験 | | |
| 施工 | 現場密度の測定 | | |
| | プルフローリング | | |
| | 土の含水比試験 | | |
| | コーン指数の測定 | | |
| | 平板載荷試験 | | |
| | 現場CBR試験 | | |
| | 含水比試験 | | |
| | たわみ量 | | |

6. 既成杭工

| | | | |
|-----------|-----------------------|-------|-------|
| 材料 | 外観検査(鋼管杭、コンクリート杭、H鋼杭) | | |
| 施工 | 外観検査(鋼管杭) | | |
| | 浸透探傷試験(溶剤除去性染色浸透探傷試験) | | |
| | 放射線透過試験 | | |
| | 鋼管杭の現場溶接超音波試験 | | |
| | 水セメント比試験 | | |
| | セメントミルクの圧縮強度試験 | | |

7. 吹付工

| | | | |
|-------------|--------------------|-------|-------|
| 材料 | アルカリシリカ反応抑制対策 | | |
| | 骨材のふるい分け試験 | | |
| | 骨材の密度及び吸水率試験 | | |
| | 骨材の微粒分量試験 | | |
| | 砂の有機不純物試験 | | |
| | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | | |
| | 骨材中の粘土塊量の試験 | | |
| | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | | |
| | セメントの物理試験 | | |
| | ポルトランドセメントの化学分析 | | |
| | 練り混ぜ水の水質試験 | | |
| プラント | 細骨材の表面水率試験 | | |
| | 粗骨材の表面水率試験 | | |
| | 計量設備の計量精度 | | |
| | ミキサの練り混ぜ性能試験 | | |
| 施工 | コンクリートの圧縮強度試験 | | |
| | 塩化物総量規制 | | |
| | スランプ試験(モルタルを除く) | | |
| | 空気量測定 | | |
| | コアによる強度試験 | | |
| | ロックボルトの引抜き試験 | | |

| | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| 8. 補強土壁工 | | |
| 材料 土の締固め試験 | | |
| 外観検査(ストリップ、鋼製壁面材、コンクリート製壁面材等) | | |
| コンクリート製壁面材のコンクリート強度試験 | | |
| 土の粒度試験 | | |
| 施工 現場密度の測定 | | |
| 9. 路床工 Fe石灰処理工 | | |
| 材料 CBR試験(配合試験) | | |
| 施工 CBR試験(管理試験) | | |
| 現場密度の測定 | | |
| 10. セメント安定処理路盤 | | |
| 材料 一軸圧縮試験 | | |
| 骨材の修正CBR試験 | | |
| 土の液性限界・塑性限界試験 | | |
| 施工 粒度(2.36mmフルイ) | | |
| 粒度(75 μ mフルイ) | | |
| 現場密度の測定 | | |
| 含水比試験 | | |
| セメント量試験 | | |
| 11. 路床安定処理工 | | |
| 材料 土の締固め試験 | | |
| CBR試験 | | |
| 施工 現場密度の測定 | | |
| プルフローリング | | |
| 平板載荷試験 | | |
| 現場CBR試験 | | |
| 含水比試験 | | |
| たわみ量 | | |
| 12. 表層安定処理工 | | |
| 材料 土の一軸圧縮試験 | | |
| 施工 現場密度の測定 | | |
| プルフローリング | | |
| 平板載荷試験 | | |
| 現場CBR試験 | | |
| 含水比試験 | | |
| たわみ量 | | |
| 13. 固結工 | | |
| 施工 改良体全長の連続性確認 | | |
| 土の一軸圧縮試験(改良体の強度) | | |
| 14. 中間混合処理 | | |
| 材料 土の含水比試験 | | |
| 土の湿潤密度試験 | | |
| テーブルフロー試験 | | |
| 土の一軸圧縮試験(改良体の強度) | | |
| 土粒子の密度試験 | | |
| 土の粒度試験 | | |

| | | |
|--------------------------|-------|-------|
| 14. 中間混合処理 | | |
| 材料 土の液性限界・塑性限界試験 | | |
| 土の一軸圧縮試験 | | |
| 土の密度試験 | | |
| 土懸濁液のpH試験 | | |
| 土の強熱減量試験 | | |
| 施工 深度方向の品質確認(均質性) | | |
| 土の一軸圧縮試験(改良体の強度) | | |
| 15. 下層路盤工 | | |
| 材料 修正CBR試験 | | |
| 骨材のふるい分け試験 | | |
| 土の液性限界・塑性限界試験 | | |
| 鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 | | |
| 道路用スラグの呈色判定試験 | | |
| 粗骨材のすりへり試験 | | |
| 施工 現場密度の測定 | | |
| プルフローリング | | |
| 平板載荷試験 | | |
| 骨材のふるい分け試験 | | |
| 土の液性限界・塑性限界試験 | | |
| 含水比試験 | | |
| 16. 上層路盤工 | | |
| 材料 修正CBR試験 | | |
| 鉄鋼スラグの修正CBR試験 | | |
| 骨材のふるい分け試験 | | |
| 土の液性限界・塑性限界試験 | | |
| 鉄鋼スラグの呈色判定試験 | | |
| 鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 | | |
| 鉄鋼スラグの一軸圧縮試験 | | |
| 鉄鋼スラグの単位容積質量試験 | | |
| 粗骨材のすりへり試験 | | |
| 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | | |
| 施工 現場密度の測定 | | |
| 粒度(2.36mmフルイ) | | |
| 粒度(75 μ mフルイ) | | |
| 平板載荷試験 | | |
| 土の液性限界・塑性限界試験 | | |
| 含水比試験 | | |
| 17. 上層路盤工 粒調Fe処理工 | | |
| 材料 CBR試験(配合試験) | | |
| 骨材のふるい分け試験 | | |
| 施工 CBR試験(管理試験) | | |
| 現場密度の測定 | | |

18. アスファルト舗装

写真管理

| | | | |
|-------------|---------------------|-------|-------|
| 材料 | 骨材のふるい分け試験 | | |
| | 骨材の密度及び吸水率試験 | | |
| | 骨材中の粘土塊量の試験 | | |
| | 粗骨材の形状試験 | | |
| | フィラーの粒度試験 | | |
| | フィラーの水分試験 | | |
| | フィラーの塑性指数試験 | | |
| | フィラーのフロー試験 | | |
| | フィラーの水浸膨張試験 | | |
| | フィラーの剥離抵抗性試験 | | |
| | 製鋼スラグの水浸膨張性試験 | | |
| | 製鋼スラグの密度及び吸水率試験 | | |
| | 粗骨材のすりへり試験 | | |
| | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | | |
| | 針入度試験 | | |
| | 軟化点試験 | | |
| | 伸度試験 | | |
| | トルエン可溶分試験 | | |
| | 引火点試験 | | |
| | 蒸発後の針入度比試験 | | |
| | 蒸発質量変化率試験 | | |
| | 薄膜加熱試験 | | |
| | 密度試験 | | |
| | 高温度粘度試験 | | |
| | 60℃粘度試験 | | |
| | タフネス・テナシティ試験 | | |
| プラント | 粒度(2.36mmフルイ) | | |
| | 粒度(75 μ mフルイ) | | |
| | アスファルト量抽出粒度分析試験 | | |
| | 温度測定(アスファルト・骨材・混合物) | | |
| | 貫入試験40℃ | | |
| | リュエル流動性試験240℃ | | |
| | 水浸ホイールトラッキング試験 | | |
| | ホイールトラッキング試験 | | |
| | 曲げ試験 | | |
| | ラベリング試験 | | |
| | カンタブロ試験 | | |
| 施工 | 現場密度の測定 | | |
| | アスファルト量抽出粒度分析試験 | | |
| | 温度測定(初期転圧前) | | |
| | 外観検査(混合物) | | |
| | すべり抵抗試験 | | |
| | 現場透水試験 | | |

| | | |
|------------------------------|-------|-------|
| 19. 路上再生路盤工 | | 写真管理 |
| 材料 修正CBR試験 | | |
| 土の粒度試験 | | |
| 土の含水比試験 | | |
| 土の液性限界・塑性限界試験 | | |
| セメントの物理試験 | | |
| ポルトランドセメントの化学分析 | | |
| 施工 現場密度の測定 | | |
| 土の一軸圧縮試験 | | |
| CAEの一軸圧縮試験 | | |
| 含水比試験 | | |
| 20. 路上表層再生工 | | |
| 材料 旧アスファルト針入度 | | |
| 旧アスファルトの軟化点 | | |
| 既設表層混合物の密度試験 | | |
| 既設表層混合物の最大比重試験 | | |
| 既設表層混合物のアスファルト量抽出粒度分析試験 | | |
| 既設表層混合物のふるい分け試験 | | |
| 新規アスファルト混合物 | | |
| 施工 現場密度の測定 | | |
| アスファルト量抽出粒度分析試験 | | |
| 温度測定 | | |
| かきほぐし深さ | | |
| 粒度(2.36mmフルイ) | | |
| 粒度(75 μ mフルイ) | | |
| 21. プラント再生舗装工 | | |
| 材料 再生骨材アスファルト抽出後の骨材粒度 | | |
| 再生骨材旧アスファルト含有量 | | |
| 再生骨材旧アスファルト針入度 | | |
| 再生骨材洗い試験で失われる量 | | |
| 再生アスファルト混合物 | | |
| プラント 粒度(2.36mmフルイ) | | |
| 粒度(75 μ mフルイ) | | |
| 再生アスファルト量 | | |
| 水浸ホイールトラッキング試験 | | |
| ホイールトラッキング試験 | | |
| ラベリング試験 | | |
| 施工 外観検査(混合物) | | |
| 温度測定(初期締固め前) | | |
| 現場密度の測定 | | |
| 再生アスファルト量 | | |
| 22. ガス圧接 | | |
| 施工前 外観検査 | | |
| 施工後 外観検査 | | |
| 超音波探傷検査 | | |

23. 溶接工

写真管理

| | | |
|----------------------|-------|-------|
| 施工 引張試験:開先溶接(グループ溶接) | | |
| 型曲げ試験:開先溶接(グループ溶接) | | |
| 衝撃試験:開先溶接(グループ溶接) | | |
| マクロ試験:開先溶接(グループ溶接) | | |
| 非破壊試験:開先溶接(グループ溶接) | | |
| マクロ試験:すみ肉溶接 | | |
| 引張試験:スタッド溶接 | | |
| 曲げ試験:スタッド溶接 | | |
| 突合せ溶接継手の内部欠陥に対する検査 | | |
| 外観検査(割れ) | | |
| 外観形状検査(ビード表面のピット) | | |
| 外観検査(余盛高さ) | | |
| 外観検査(すみ肉溶接サイズ) | | |
| 外観検査(アンダーカット) | | |
| 外観検査(オーバーラップ) | | |
| 外観検査(ビード表面の不整) | | |
| 外観検査(アークスタッド) | | |
| ハンマー打撃試験 | | |

23-1. ガス切断工

| | | |
|---------|-------|-------|
| 施工 表面粗さ | | |
| ノッチ深さ | | |
| スラグ | | |
| 上縁の溶け | | |
| 平面度 | | |
| ベベル精度 | | |
| 真直度 | | |

24. ロックボルト(NATM)

| | | |
|------------------|-------|-------|
| 材料 外観検査 (ロックボルト) | | |
| 施工 モルタルの圧縮強度試験 | | |
| モルタルのフロー値試験 | | |
| ロックボルトの引抜き試験 | | |

25. 捨石工

| | | |
|------------|-------|-------|
| 施工 岩石の見掛比重 | | |
| 岩石の吸水率 | | |
| 岩石の圧縮強さ | | |
| 岩石の形状 | | |

26. アンカー工

| | | |
|----------------|-------|-------|
| 施工 モルタルの圧縮強度試験 | | |
| モルタルのフロー値試験 | | |
| 多サイクル確認試験 | | |
| 1サイクル確認試験 | | |
| その他の確認試験 | | |

| | | |
|-------------------------|-------|-------|
| 27. 鉄筋挿入工 | | |
| 材料 品質検査 | | |
| 定着材のフロー値試験 | | |
| 外観検査 | | |
| 圧縮強度試験 | | |
| 施工 引き抜き試験 | | |
| 適合試験 | | |
| 28. 砂基礎工 | | |
| 材料 締固め試験 | | |
| 土粒子の密度試験 | | |
| 土の粒度試験 | | |
| 施工 現場密度の測定 | | |
| 29. ため池 | | |
| 材料 締固め試験 | | |
| 土粒子の密度試験 | | |
| 含水比試験 | | |
| 土の粒度試験 | | |
| 土の三軸圧縮試験 | | |
| 施工 土の含水量試験 | | |
| 現場密度の測定 | | |
| 現場透水試験(遮水性ゾーンのみ) | | |
| 30. 間伐材 | | |
| 材料 末口径確認(原木丸太使用) | | |
| 曲がり(原木丸太使用) | | |
| 防腐処理 | | |
| 31. 港湾・漁港 | | |
| コンクリート | | |
| レディミクストコンクリート、JIS工場製品 | | |
| コンクリート(ミキサー船) | | |
| 現場練りコンクリート(配合指定) | | |
| 現場練りコンクリート(品質指定) | | |
| アスファルトコンクリート | | |
| 鋼矢板 | | |
| 鋼杭 | | |
| H形鋼杭 | | |
| 鋼板、形鋼等 | | |
| 棒鋼 | | |
| タイ材 | | |
| 係船柱 | | |

31. 港湾・漁港

| | |
|-----------|-------|
| 車止め | |
| 電気防食陽極 | |
| コンクリート杭 | |
| コンクリート矢板 | |
| 石材 | |
| 置換材 | |
| 敷砂材 | |
| 改良杭材 | |
| 載荷材 | |
| 捨石材 | |
| 裏込材 | |
| 中詰材 | |
| 裏埋材 | |
| 盛土材 | |
| 埋立材 | |
| 路床材 | |
| 防舷材 | |
| ゴム防舷材 | |
| 取付金具 | |
| マット類 | |
| アスファルトマット | |
| 繊維系マット | |
| 合成樹脂系マット | |
| ゴムマット | |
| 摩擦増大用マット | |

32. 漁場

| | |
|------------|-------|
| コンクリート | |
| 鋼板、形鋼等 | |
| コンクリート組立部材 | |
| 化学系組立部材 | |
| 鋼製組立部材 | |

(参考資料)

| | |
|---------------------|-------|
| 管布設工 | |
| ロックボルトの引抜試験 | |
| 鋼橋用鋼板(厚鋼板)の立会 | |
| 県産木材(木杭等)の調達及び確認の手順 | |
| 合法木材の調達及び確認の手順 | |
| グラウンドアンカー工の施工管理について | |

| | |
|------------------------------|-------|
| 第5編 写真管理 | |
| 写真管理基準 | |
| 別紙「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準(案)」 | |
| 施工管理写真管理 | |
| | |
| 第6編 出来高管理 | |
| 出来高管理基準 | |
| 作成例 | |
| | |
| 第7編 施工計画様式、記載例 | |
| 工事数量内訳表 | |
| 現場組織表 | |
| 施工体制台帳 | |
| 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 | |
| 安全衛生管理組織表 | |
| 主要機械一覧表 | |
| 工事資材使用届出書 | |
| 仮設材一覧表 | |
| 段階確認・立会計画表 | |
| 出来形管理計画表 | |
| 撮影記録による出来形管理計画表 | |
| 品質管理計画表 | |
| 緊急時の連絡体制 | |
| 火薬庫、火薬取扱所及び火工所等の設備表 | |
| 火薬類取扱保安管理組織表 | |
| | |
| 第8編 その他提出様式 | |
| 品質証明員通知書 | |
| 工事打合簿 | |
| 材料確認書 | |
| 工事履行報告書 | |
| 支給品受領書 | |
| 支給品精算書 | |
| 現場発生品調書 | |
| 品質証明書 | |
| 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | |
| 工事資材使用届出書 | |
| 技術者等名簿届出書 | |
| 作業員名簿 | |
| 県内優先不実施の理由書(下請業者) | |
| 県内優先不実施の理由書(資材納入業者) | |
| 県内優先不実施の理由書(技術者等) | |

第9編 管理様式

| | |
|-----------------|-------|
| 出来形管理実績表 | |
| 出来形管理図表(記載例) | |
| 出来形管理図表 | |
| 出来形合否判定総括表(記載例) | |
| 出来形合否判定総括表 | |
| 品質管理実績表 | |
| 品質管理図表(記載例) | |
| 品質管理図表 | |

第10編 契約関係様式

| | |
|------------------|-------|
| 建設工事請負契約書 | |
| 請書(工事) | |
| 建設工事変更請負契約書 | |
| 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | |
| 入札書 | |
| 請負代金内訳書 | |
| 工事費内訳明細書(建築工事) | |
| 見積書(工事) | |
| 委任状 | |
| 現場代理人等配置予定事前届出書 | |
| 入札辞退届 | |
| 現場代理人等通知書 | |
| 経歴書 | |
| 現場代理人等変更通知書 | |
| 着工届 | |
| 工程表 | |
| 変更工程表 | |
| 工期延期届 | |
| 一部下請負申請書 | |
| 承諾書 | |
| 工事関係業者一覧表 | |
| 指定部分完成通知書 | |
| 指定部分引渡書 | |
| 請負工事既済部分検査請求書 | |
| 完成通知書 | |
| 引渡書 | |
| 修補完了届 | |
| 部分使用承諾書 | |
| 請求書 | |
| 請求内訳書 | |
| 認定請求書 | |
| 認定調書 | |
| 分別解体等の方法(別紙1) | |
| 分別解体等の方法(別紙2) | |
| 分別解体等の方法(別紙3) | |

第1編 一般事項

土木工事施工管理基準

1. 目的


この土木工事施工管理基準(以下「管理基準」という。)は、佐賀県県土整備部、農林水産部及び地域交流部が発注する工事について、その施工にあたっての工事の工程管理、出来形管理及び品質管理の適正化を図るため、受注者が実施する施工管理の基準を定めたものである。

2. 適用

この管理基準は、土木工事を請負により施工する場合に適用する。

3. 施工管理の基本構成

施工管理の基本構成は、次のとおりとする。



(1) 工程管理

受注者は、工程管理を工事内容に応じた方式(ネットワーク(PERT)又はバーチャート方式など)により作成した実施工程表により行うものとする。

ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容については、省略できるものとする。

(2) 出来形管理

受注者は、出来形を出来形管理基準(第3編)に定める測定項目及び測定基準により実施し、設計値と実測値を対比して記録した出来形管理図表を作成し管理するものとする。

なお、測定基準において測定箇所数「〇〇につき1ヶ所」となっている項目については、小数点以下を切り上げた箇所数測定するものとする。

(3) 品質管理

受注者は、品質を品質管理基準(第4編)に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管理するものとする。

この品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている試験項目は、全て実施するものとする。

また、試験区分で「その他」となっている試験項目は、特記仕様書で指定するものを実施するものとする。

なお、「成績表等による確認」欄の◎印については、公的試験機関(原則、佐賀県の委託先である公益財団法人佐賀県建設技術支援機構)による成績表とし、○印については、民間機関での成績表としてもよい。

なお、☆印についてはアスファルト混合物事前審査制度に適用し、認定書による確認に代えることができる。

※公的試験機関とは、国、地方公共団体及び同関係財団法人の試験機関並びに共同試験場などをいう。

(4) 撮影記録

上記(1)～(3)の管理を証明するため、写真管理基準(第5編)により撮影し記録しなければならない。

特に完成後、明視できない部分の重要な箇所については、綿密な撮影記録に努めなければならない。

4. 管理の実施

- (1) 受注者は、施工管理を行う施工管理責任者を定めなければならない。
なお、詳細については、第1編主任(監理)技術者等によるものとする。
- (2) 施工管理責任者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な管理を行わなければならない。
- (3) 受注者は、測定(試験)等を工事の施工と並行して実施し、管理の目的が達せられるよう速やかに実施しなければならない。
- (4) 受注者は、測定(試験)等の結果をその都度、管理図表又は工程能力表等に記録し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求請求があれば直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

5. 規格値

受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測(試験・検査・計測)値は、すべて規格値を満足しなければならない。

なお、規格値を外れた場合、構造及び機能に支障がないと判断される時は手直しの必要はないものとし、その判断は検査官が検査時に行う。

6. その他

(1) 施工管理については、当図書の他、土木工事共通仕様書及び各種工事必携等により行うものとするが、特記仕様書又は工事打合簿等により監督員の指示がある場合には、これによるものとする。

(2) 情報化施工

1,000m³以上の土工の出来形管理については、「佐賀県ICT活用工事試行要領」により施工することができる。

ただし、「TSを用いた出来形管理要領(土工編)」は「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編)3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)土工編」に読み替えるものとし、「TSを用いた出来形管理の監督・検査要領(河川土工編)」及び「TSを用いた出来形管理の監督・検査要領(道路土工編)」は「TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)」に読み替えるものとする。

(3) 3次元データによる出来形管理

土工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準のほか、「地上型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「無人航空機搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)土工編 多点計測技術(面管理の場合)」または「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)土工編 計測技術(断面管理の場合)」の規定によるものとする。

また、舗装工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準のほか、「地上型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」または「TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」または「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 計測技術(断面管理の場合)」の規定によるものとする。


河川浚渫工においては、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、基礎基準のほか、「音響測深機器を用いた出来形管理要領(河川浚渫工事編)(案)」又は「施工履歴データを用いた出来形管理要領(河川浚渫工事編)(案)」管理基準のほか、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)河川浚渫工編」の規定によるものとする。

なお、ここでいう3次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状を3次元空間上に再現するために必要なデータである。

公告から工事完成までの流れ


余裕期間制度を実施する場合は、
「建設工事における余裕期間制度実施要領」を参照

事故又は天災その他による
損害がある場合
◎損害状況報告
(事故後発生後遅滞なく)



契約関係の流れ

余裕期間制度を実施する場合は、
「建設工事における余裕期間制度実施要領」を参照




(資料A)

中間前金払制度の導入について

- 1 目的 地方自治法施行令及び同法施行規則の改正（平成11年2月17日施行）により、地方公共団体の発注する工事について中間前金払できるようになった。
本県においても建設業が厳しい経営環境に直面していることに鑑み、建設業者への円滑な資金供給を確保するため、現行の工事請負代金の4割まで行っている前金払に加え、2割の中間前金払を行う
- 2 対象工事 県の認定を受け、保証事業会社の保証を受けた工事。
- 3 要件
 - (1) 1件の請負代金が50万円以上の土木建築工事
 - (2) 既に前金払を行った工事であること
 - (3) 工期（継続工事については、当該年度の工事実施期間）の2分の1を経過していること
 - (4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当工事に係る作業が行われていること
 - (5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上額に相当していること
- 4 中間前金払の割合
請負代金（継続工事については、当該年度の責任施工額）の10分の2以内。
- 5 実施時期 平成12年6月1日から

中間前金払の支払例（工事請負金額 1億円 工期 6/1～3/20）



佐賀県 工事関係書類一覧表

| 作成時期 | 種別 | No | 書類名称 | 書類作成の根拠 | 様式 | 備考 | 書類作成者 | | 提出 | 提示 | ASP 使用 (電子 提出 可) | 県内 統一 様式 | | | |
|--------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------|----|------------------------------|----------------|---|--|--|
| | | | | | | | 発注者 | 受注者 | | | | | | | |
| 工事着手前 | 契約書 | 1 | 建設工事請負契約書 | — | 手引きP.376 | 入札後5日以内提出 | ○ | | | | | | | | |
| | | 2 | 共通仕様書 | — | — | | ○ | | | | | | | | |
| | 契約図書 | 3 | 特記仕様書 | — | — | | ○ | | | | | | | | |
| | | 4 | 発注図面 | — | — | | ○ | | | | | | | | |
| | | 5 | 質問回答書 | — | — | | ○ | | | | | | | | |
| | | 6 | 工事数量総括表 | — | — | | ○ | | | | | | | | |
| 契約関係書類 | | 7 | 現場代理人等通知書 | 工事請負契約約款第10条1項 | 手引きP.388～P.389 | | ○ | ○ | | | ○ | | | | |
| | | 8 | 請負代金内訳書 | 工事請負契約約款第3条1項 共通仕様書第1章-第4節 | 手引きP.381～P.383 | | ○ | ○ | | | | ○ | | | |
| | | 9 | 工事工程表 | 工事請負契約約款第3条1項 共通仕様書第1章-第5節 | 手引きP.392～P.393 | | ○ | ○ | | | | ○ | | | |
| | | | 10 | 建退協掛金収納書 | 共通仕様書第1章-第49節-第3項 | 手引きP.379 | 契約後1ヶ月以内(電子申請の 場合は契約後40日以内) | | ○ | ○ | | ○ | | | |
| | | | 11 | 請求書(前払金) | 工事請負契約約款第35条1項 | 手引きP.405 | | ○ | ○ | | | | ○ | | |
| | | | | 12 | 着工届 | — | 手引きP.391 | | ○ | ○ | | | | | |
| | | | | 13 | 一部下請申請書 | 工事請負契約約款第7条の2第1項 共通仕様書第1章-第51節-第1項 | 手引きP.395 | | ○ | ○ | | | | | |
| | | | | | 14 | 県内優先不実施の理由書(下請業者) | 共通仕様書第1章-第51節-第1項 | 手引きP.365 | | ○ | ○ | | | | |
| | | | | | 15 | 一部下請承諾書 | 共通仕様書第1章-第51節-第1項 | 手引きP.396 | | ○ | ○ | | | | |
| | | | | | 16 | 技術者等名簿届出書 | 工事請負契約約款第7条の2第3項 共通仕様書第1章-第51節-第3項 | 手引きP.363 | | ○ | ○ | | | | |
| | | | | | 17 | 県内優先不実施の理由書(技術者等) | 共通仕様書第1章-第51節-第3項 | 手引きP.367 | | ○ | ○ | | | | |
| | | | | | 18 | 工事関係者一覧表 | 業法施行令第1条の2 | 手引きP.397 | 500万円以上の2次以降建設 工事下請一覧 | ○ | ○ | | | | |
| | | | | | 19 | コリンズ登録内容確認書(請負代金500万円以上の 工事) | 共通仕様書第1章-第7節 | — | 受注・変更・完成・訂正時の登 録確認書到着後に提示 | ○ | ○ | | ○ | | |
| 20 | 品質証明員通知書 | 共通仕様書第1章-第25節-第5項 | | | 手引きP.352 | 品質証明の対象工事と明示さ れた場合 | ○ | ○ | | | | ○ | | | |
| 21 | 再生資源利用計画書 —建設資材搬入工事用— | 共通仕様書第1章-第22節-第4項 | | | — | 該当する建設資材を搬入する 予定がある場合 | ○ | ○ | | | | ○ | | | |
| 22 | 再生資源利用促進計画書 —建設副産物搬出工事用— | 共通仕様書第1章-第22節-第5項 | | | — | 該当する建設副産物を搬出す る予定がある場合 | ○ | ○ | | | | ○ | | | |
| | 工事書類 | | 23 | 建設リサイクル法に基づく通知書 | 建設工事に係る資材の再資源化 等に関する法律第11条 | — | ○ | | | | | - | | | |

| 作成時期 | 種別 | No | 書類名称 | 書類作成の根拠 | 様式 | 備考 | 書類作成者 | | 提出 | 提示 | ASP使用 (電子提出可) | 県内統一様式 | |
|-------|----------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----|----|------------------|--------|---|
| | | | | | | | 発注者 | 受注者 | | | | | |
| 工事着手前 | 1 施工計画 | 24 | 施工計画書 | 共通仕様書第1章-第6節-第1項 | 手引きP.334~P.351 | 工事着手前に提出 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | 25 | 技術提案計画書 | 佐賀県建設工事総合評価落札方式事務処理の手引き | — | 技術提案があった場合 | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | 26 | 照査確認資料 (契約書18条に該当する事実があった場合) | 共通仕様書第1章-第3節-第2項 | — | — | 受注者保管 注-事実がない旨は打合せ簿で報告。資料は提示 | ○ | ○ | ○ | ○注 | ○ | |
| 工事中 | 2 施工管理 | 27 | 照査確認資料 (契約書18条に該当する事実がない場合) | 共通仕様書第1章-第3節-第2項 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | | 28 | 工事測量成果表(仮BM及び多角点の設置) | 共通仕様書第1章-第45節-第1項 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 29 | 工事測量結果(設計図書と差異有り) | 共通仕様書第1章-第45節-第1項 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 30 | 工事測量結果(設計図書と一致) | 共通仕様書第1章-第45節-第1項 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 31 | 施工体制台帳 | 共通仕様書第1章-第13節-第1項 | 手引きP.336~P.339 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 32 | 施工体系図 | 共通仕様書第1章-第13節-第2項 | 手引きP.340 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 33 | 作業員名簿 | 共通仕様書第1章-第32節-第3項 | 手引きP.364 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 34 | 工事打合せ簿(指示) | 共通仕様書第1章-第2節-第14項 | 手引きP.353 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 35 | 工事打合せ簿(協議) | 共通仕様書第1章-第2節-第16項 | 手引きP.353 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 36 | 工事打合せ簿(承諾) | 共通仕様書第1章-第2節-第15項 | 手引きP.353 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 37 | 工事打合せ簿(提出) | 共通仕様書第1章-第2節-第17項 | 手引きP.353 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 38 | 工事打合せ簿(報告) | 共通仕様書第1章-第2節-第19項 | 手引きP.353 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 39 | 工事打合せ簿(通知) | 共通仕様書第1章-第2節-第20項 | 手引きP.353 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 40 | 関係機関協議資料(許可、承認後の資料) | 共通仕様書第1章-第43節-第3項 | — | — | 許可後に提示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 3 施工状況 | | 41 | 材料確認書 | 共通仕様書第2章-第2節-第1項 | 手引きP.354 | 設計図書に定めがある場合提出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 42 | 工事資材使用届出書 | | | 工事請負契約約款第7条の2第2項 共通仕様書第1章-第51節-第2項 | 手引きP.362 | 品質を証明する資料を添付し、 材料搬入前に提出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 43 | 県内優先不実施の理由書(資材納入業者) | | | 共通仕様書第1章-第51節-第2項 | 手引きP.366 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 44 | 段階確認書 | | | 共通仕様書第1章-第23節-第6項(3) | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 45 | 休日・夜間作業届(現道上の工事) | | | 共通仕様書第1章-第44節-第2項 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 46 | 安全教育訓練実施報告書 | | | 共通仕様書第1章-第34節-第10項 | — | — | 請求があった場合に提示 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 47 | 事故報告書 | | | 共通仕様書第1章-第37節 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 48 | 工事履行報告書(他工事との工程調整または社会的影響が大きい工事) | | | 工事請負契約約款第11条 共通仕様書第1章-第31節 | 手引きP.355 | — | 監督員の指示により提出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 作成時期 | 工事関係書類 | | | 書類作成の根拠 | 様式 | 備考 | 書類作成者 | | 提出 | 提示 | ASP 使用 (電子 提出 可) | 県内 統一 様式 | | |
|------|--------|---------------------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------|-------------------|----------|----|----|------------------------------|----------------|---|---|
| | 種別 | 書類名称 | No | | | | 発注者 | 受注者 | | | | | | |
| 施工中 | 工事書類 | 3 施工状況 | 理⑥ 出来形管理計画表 | 49 | 出来形管理計画表 | 共通仕様書第1章-第30節-第8項 | 手引きP.368 | | | | ○ | | | |
| | | | 出来形管理図表 | 50 | 出来形管理図表 | 共通仕様書第1章-第30節-第8項 | 手引きP.369～P.370 | | | | | ○ | ○ | |
| | | | 出来形合否判定総括表 | 51 | 出来形合否判定総括表 | 共通仕様書第1章-第30節-第8項 | 手引きP.371～P.372 | | | | | | ○ | ○ |
| | 契約関係書類 | 中間前払金 完済部分検査 既済部分検査 | | 品質管理計画表 | 52 | 品質管理計画表 | 共通仕様書第1章-第30節-第8項 | 手引きP.373 | | | | ○ | ○ | |
| | | | | 品質管理図表 | 53 | 品質管理図表 | 共通仕様書第1章-第30節-第8項 | 手引きP.374 | | | | | ○ | ○ |
| | | | | 認定請求書 | 54 | 認定請求書 | 工事請負契約約款第35条4項 | 手引きP.407 | | | | | ○ | ○ |
| | | | | 請求書(中間前払金) | 55 | 請求書(中間前払金) | 工事請負契約約款第35条3項 | 手引きP.405 | | | | | ○ | ○ |
| 部分使用 | | | 指定部分完成通知書 | 56 | 指定部分完成通知書 | 工事請負契約約款第39条1項 | 手引きP.398 | | | | ○ | ○ | | |
| | | | 指定部分引渡書 | 57 | 指定部分引渡書 | 工事請負契約約款第39条1項 | 手引きP.399 | | | | | ○ | ○ | |
| | | | 請求書(指定部分完済払金) | 58 | 請求書(指定部分完済払金) | 工事請負契約約款第39条1項 | 手引きP.405 | | | | | ○ | ○ | |
| | | | 請負工事既済部分検査請求書 | 59 | 請負工事既済部分検査請求書 | 工事請負契約約款第38条2項 | 手引きP.400 | | | | | ○ | ○ | |
| 修補 | | | 請求書(部分払金) | 60 | 請求書(部分払金) | 工事請負契約約款第38条5項 | 手引きP.405 | | | | ○ | ○ | | |
| | | | 手直し指示書 | 61 | 手直し指示書 | 建設工事検査規程第8条 工事請負契約約款第32条1項 | 検査要領様式第1号 | | | | | | | |
| | | | 修補完了届 | 62 | 修補完了届 | 工事請負契約約款第32条1項 工事請負契約約款第32条6項 | 手引きP.403 | | | | | ○ | ○ | |
| | | | 部分使用承諾書 | 63 | 部分使用承諾書 | 工事請負契約約款第34条1項 | 手引きP.404 | | | | | ○ | ○ | |
| 工期延期 | | | 工期延期届 | 64 | 工期延期届 | 工事請負契約約款第18～23,24条 | 手引きP.394 | | | | | ○ | ○ | |
| | | | 支給品受領書 | 65 | 支給品受領書 | 工事請負契約約款第15条3項 | 手引きP.356 | | | | | ○ | ○ | |
| | | | 支給品精算書 | 66 | 支給品精算書 | 共通仕様書第1章-第20節-第3項 | 手引きP.357 | | | | | ○ | ○ | |
| | | | 現場発生品調査 | 67 | 現場発生品調査 | 共通仕様書第1章-第21節 | 手引きP.358 | | | | | ○ | ○ | |
| その他 | | | 産業廃棄物管理表(マニフェスト) | 68 | 産業廃棄物管理表(マニフェスト) | 共通仕様書第1章-第22節-第2項 | — | | | | ○ | ○ | | |
| | | | 完成通知書 | 69 | 完成通知書 | 工事請負契約約款第32条1項 | 手引きP.401 | | | | | ○ | ○ | |
| | | | 引渡書 | 70 | 引渡書 | 工事請負契約約款第32条4項 | 手引きP.402 | | | | | ○ | ○ | |
| | | | 請求書(完成代金) | 71 | 請求書(完成代金) | 工事請負契約約款第33条1項 | 手引きP.405 | | | | | ○ | ○ | |
| 工事書類 | | | 出来形管理実績表 | 72 | 出来形管理実績表 | 共通仕様書第1章-第30節-第8項 | 手引きP.368 | | | | ○ | ○ | | |
| | | | 出来形管理図表 | 73 | 出来形管理図表 | 共通仕様書第1章-第30節-第8項 | 手引きP.369～P.370 | | | | | ○ | ○ | |
| | | | 出来形合否判定総括表 | 74 | 出来形合否判定総括表 | 共通仕様書第1章-第30節-第8項 | 手引きP.371～P.372 | | | | | ○ | ○ | |

工事完成時

| 作成時期 | | 工事関係書類 | | | | 備考 | | 書類作成者 | | 提出 | 提示 | ASP 使用 (電子 提出 可) | 県内 統一 様式 |
|--------|----|------------------------------|-------------------------|----------------|---|----|-----|-------|---|----|----|------------------------------|----------------|
| 種別 | No | 書類名称 | 書類作成の根拠 | 様式 | | | 発注者 | 受注者 | | | | | |
| 工事完成時 | 75 | 品質管理実績表 | 共通仕様書第1章-第30節-第8項 | 手引きP.373 | | | | ○ | ○ | | | ○ | |
| | 76 | 品質管理図表 | 共通仕様書第1章-第30節-第8項 | 手引きP.374~P.375 | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| | 77 | 品質証明書 | 共通仕様書第1章-第25節 | 手引きP.359 | 設計図書で規定された場合 | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| 工事書類 | 78 | 工事写真 | 共通仕様書第1章-第30節-第8項 | — | 着手前及び完成、施工状況、安全管理、使用材料、品質管理、出来形管理、災害、事故、その他 | | | ○ | ○ | | | ○ | |
| | 79 | 技術提案履行報告書 | 佐賀県建設工事総合評価落札方式事務処理の手引き | — | 技術提案があった場合 | | | ○ | ○ | | | ○ | |
| 工事完成図書 | 80 | 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料) | 特記仕様書 | 手引きP.360~P.361 | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| | 81 | 出来高数量総括表 | 共通仕様書第1章-第24節-第1項 | — | 電子及びび紙で納品 | | | ○ | ○ | | | | |
| | 82 | 工事完成図 | 共通仕様書第1章-第24節-第2項 | — | 電子及びび紙で納品 | | | ○ | ○ | | | | |
| | 83 | 再生資源利用実施書 —建設資材搬入工事用— | 共通仕様書第1章-第22節-第6項 | — | 該当する建設資材を搬入した場合 | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| 工事書類 | 84 | 再生資源利用促進実施書 —建設副産物搬出工事用— | 共通仕様書第1章-第22節-第6項 | — | 該当する建設副産物を搬出した場合 | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ |

主任（監理）技術者等

建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者の設置を求めている。また、特例監理技術者を設置する場合には、当該工事現場に特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。）の設置を求めている。

主任（監理）技術者（監理技術者等（主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ。）は、建設業法第26条（主任技術者及び監理技術者の設置等）及び工事請負契約書第10条（現場代理人及び主任技術者等）に基づき、常時継続的に当該建設工事の現場に置かれていなければならない。現場に置かれる技術者は、建設業法第7条（特定建設業においては第15条）に掲げる者で、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する必要がある。

恒常的な期間は、専任の主任（監理）技術者を必要とする工事については3ヶ月以上とするが、例外として、合併、営業譲渡若しくは分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更（契約書又は登記簿謄本等により確認）があった場合には、変更前の建設業者と3ヶ月の雇用関係がある者については、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなす。また、震災等自然災害発生または拡大を防止する観点から最も合理的であって、当該建設業者に要件を満たす技術者がいない場合など、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。

また、建設業法第26条第3項において、公共性のある工作物に関する重要な建設工事（工事1件の請負代金額が3,500万円（建築一式工事は7,000万円）以上のもの）については、主任（監理）技術者は、工事現場ごとに「専任の者」でなければならないと規定されている。なお、監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であること。

又「**専任の者**」**専任**とは、**その工事現場に常勤し、専ら職務に従事することを要する者である。**~~他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務のみに従事していることを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐（現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること）を必要とするものではない。~~したがって、専任の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐は、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保する（例えば、必要な資格を有する代理の技術者を配置する、工事の品質確保等に支障の無い範囲において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制を確保する等）とともに、その体制について、元請の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の場合は発注者、下請の主任技術者の場合は元請又は下請の了解を得ていることを前提として、差し支えない。

現場代理人については、工事請負契約書第10条（現場代理人及び主任技術者等）に基づき、当該工事現場に常駐しなければならないとされている。

工事現場におくべき主任（監理）技術者の資格は、下記のとおり規定されている。

一 建設業法に規定されている指定建設業^(注1)の監理（主任）技術者資格

| 許可の種類 | 特 定 建 設 業 | | 一般建設業 |
|---------------------|---|---|--|
| 元請工事における 下請け金額合計 | 4,000万円 ^(注2) 以上 | 4,000万円 ^(注2) 未満 | 4,000万円 ^(注2) 以上 は契約できない。 |
| 工事現場に置く べき技術者 | 監理技術者 (監理技術者資格者証の交 付を受けたもの) | 主任技術者 | 主任技術者 |
| 技術者の資格要件 | 1級国家資格者 ^(注3) 国土交通大臣特別認定者A ^(注4) | 1級国家資格者 ^(注3) 2級国家資格者 ^(注3) 実務経験者 | |
| 技術者の専任 | 請負金額 3,500万円 ^(注5) 以上 | | |

注1 指定建設業（土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園各工事業の7業種）

注2 建築一式工事においては、6,000万円

注3 国家資格とは、国土交通省令で定める技術検定等をいう（建設業法第15条第2項イに該当するもの）

注4 一級国家資格と同等以上の能力を有していると国土交通大臣に認定された者

注5 建築一式工事においては、7,000万円

1 主任技術者

1-1 建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、請負工事の金額の大小に関係なく、工事施工の技術上の監理をつかさどるものとして、必ず現場に「主任技術者」を置かなければならない。

1-2 一般土木工事に従事する主任技術者は、表-1のとおりとする。

表 - 1

| 請負代金額 | 主任技術者の資格等 |
|-----------|---|
| 3,500万円以上 | 工事の専任の主任技術者は、次のイ又はロに掲げる者及び実務経験者 ^(注1) または国土交通大臣が実務経験者と同等以上の能力を有すると認めた特別認定者 イ 技術検定のうち検定種目を1級若しくは2級の建設機械施工又は1級若しくは2級の土木施工管理とするものに合格した者 ロ 技術士法による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部門（農業土木に限る）又は林業部門（森林土木に限る）とするものに合格した者 |
| 3,500万円未満 | 工事の主任技術者は、上欄のイ、ロに掲げる者及び実務経験者 ^(注1) または国土交通大臣が実務経験者と同等以上の能力を有すると認めた特別認定者 |

注1 実務経験者とは、高等学校、専門学校または中等教育学校の指定学科を卒業後5年以上、大学または高等専門学校の指定学科を卒業後3年以上、若しくは専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者で専門士または高度専門士を称する者、あるいは学科修得に関係なく10年以上の実務経験年数を有した者であり、この実務経験とは以下のとおりである。

イ 請負人の主任技術者等の資格で建設工事の施工を指揮・監督した経験

ロ 建設機械の操作等によって実際に建設工事の施工に携わった経験

ハ イ、ロの技術を修得するためにした見習い中の技術的経験

ニ 建設工事の注文側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験

1-3 工事請負契約書第10条に定める主任技術者を通知する場合には、土木施工管理技士及び建設機械施工技士にあつては「合格証明証」、技術士にあつては「登録証」、国土交通大臣特別認定者にあつては「認定書」の写しを添付するものとする。

1-4 主任技術者は建設工事の施工の技術上の管理（施工計画の作成、工程管理、品質管理、技術上の管理及び指導）を行う者であり、請負金額3,500万円未満の工事については、専任性は求められないが、3,500万円以上（建築一式工事にあつては、7,000万円以上）の重要な工事においては主任技術者を専任で配置しなければならない。

ただし、既に契約している工事（以下「既発注工事」という）と同一又は近接し、かつ間接工事費等を調整する工事（以下「近接工事」という）については、既発注の専任の主任技術者が兼任することができる。

2 監理技術者

2-1 発注者から直接工事を請け負い、そのうち4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円以上）を下請契約して工事を施工する場合は、専任の主任技術者にかえて監理技術者資格者

証の交付を受けた「専任の監理技術者」を現場に置かなければならない。

- 2 - 2 監理技術者資格者証の交付を受けようとする者は、表 - 2 の資格を有していなければならず、工事請負契約書第 10 条に定める専任の監理技術者の通知にあたっては、「監理技術者資格者証」の写しとともに、建設業法第 27 条第 3 項の技術検定者にあつては「合格証明証」、国土交通大臣特別認定者にあつては「認定証」の写しを添付するものとする。

表 - 2

| 対象業種 | 監理技術者証交付の資格 |
|---------|---|
| 全ての建設業 | イ 1 級国家資格者 ロ 国土交通大臣が 1 級資格と同等以上の能力を有すると認めた特別認定者（国土交通大臣特別認定者 A） |
| 指定建設業以外 | ハ 次のいずれかに該当し、4,500 万円以上の建設工事に関し元請として 2 年以上指導監督的な実務経験のある者。 1) 2 級国家資格者 2) 主任技術者の実務経験者要件を満たす者 ニ 国土交通大臣が上記ハと同等以上の能力を有すると認めた特別認定者（国土交通大臣特別認定者 B） |

- 2 - 3 監理技術者は、主任技術者と同様に建設工事施工の技術上の管理を行うが、具体的には、工事の施工に関する総合的な企画、指導等の職務が重視され、この性格上 2 以上の工事を兼任することは認められない。ただし、発注者が同一の建設業者と締結する契約工期の重複する工事であつ、それぞれの工事の対象となる工作物に一体性が認められるもの（近接工事の随意契約に限る）は、一の工事とみなして兼任することができる。
- 2 - 4 特例監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合、適正な施工の確保を図る観点から、当該工事現場ごとに監理技術者補佐を専任で置かなければならない。なお、特例監理技術者が兼務できる工事現場数は 2 とされており、兼務できる工事現場の範囲は、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、主要な会議への参加、工事現場の巡回、主要な工程の立ち会いなど、元請としての職務が適正に遂行できる範囲とする。
- 2 - 5 監理技術者補佐とは以下のとおり。（建設業法施行令第 28 条）
- 1) 一級施工管理技士の一次検定に合格した者（技士補）で、
かつ建設業法第 7 条第 2 号イ、ロ又はハに該当する者（主任技術者となる要件を満たす者）
 - 2) 建設業法第 15 条第 2 号イ、ロ又はハに該当する者（監理技術者となる要件を満たす者）

3 現場代理人

- 3 - 1 発注者から直接工事を請け負い、工事を施工する場合には、必ず工事現場に工事請負契約書第 10 条に定める「常駐の現場代理人」を置かなければならず、その工事現場での常駐性が求められるため、他工事と兼任することはできない。
ただし、既発注工事と近接工事となる場合については、兼任することができる。
- 3 - 2 現場代理人は、工事の施工上支障のない場合にあつては、主任技術者（又は監理技術者）を兼務することができる。
- 3 - 3 現場代理人は、当該請負契約の的確な履行を確保するため、請負人の代理人として工事現場の取締りを行い当該工事の施工に関する一切の事項（工事現場の保安、火災予防、風紀衛生等の事項のほか、契約上の権利・義務に関する事項も含まれる）を処理するものであり、的確な履行ができる者であれば、資格及び恒常的な雇用関係は要しない。
- 3 - 4 その他、佐賀県ホームページより「佐賀県発注工事における現場代理人の取扱いについて」を参照すること。

〔技術者選任パターン表〕

前頁のフロー図により選択したパターンの一般土木工事の技術者は、下記のとおりである。

| パターン | 技術者 | 資格者要件 | 現場代理人との兼務 | 他現場との兼務 |
|------|----------|---|-----------|------------------|
| | 主任技術者 | 1、2級の建設機械施工・土木施工管理技術士（建設部門・農業土木・森林土木） 実務経験者 国土交通大臣特別認定者（実務経験者同等以上） | 可 | 可 |
| | 専任の主任技術者 | 1、2級の建設機械施工・土木施工管理技術士（建設部門・農業土木・森林土木） 実務経験者 国土交通大臣特別認定者（実務経験者同等以上） | 可 | 不可 ^{注1} |
| | 専任の監理技術者 | 下記の資格を有し監理技術者講習を受講し「監理技術者資格者証」の交付を受けた者 イ 1級の建設機械施工・土木施工管理技術士 ロ 技術士（建設部門・農業土木・森林土木） ハ 国土交通大臣特別認定者A （一級国家資格者同等以上） | 可 | 不可 ^{注2} |

注1：既発注工事と近接工事となる場合については、既発注工事の専任の主任技術者は兼任できる。


注2：既発注工事と近接工事となり、かつ随意契約された工事については、専任の監理技術者は兼任できる。

注3：各業種工事により必要な技術者資格は異なるため、建設業法解説等の図書を参照すること。

（主任技術者については建設業法第7条第2項、監理技術者については、同法第15条第2項）

4 技術者選任フロー図

現場に置くべき技術者は、主任技術者にあつては建設業法第7条第2項、監理技術者にあつては第15条第2項により決められており、一般土木工事の技術者選任は、下記フロー図・次頁の技術者選任パターン表のとおりである。



〔技術者選任パターン表〕

前頁のフロー図により選択したパターンの一般土木工事の技術者は、下記のとおりである。

| パターン | 技術者 | 資格者要件 | 現場代理人との兼務 | 他現場との兼務 |
|------|----------|---|-----------|------------------|
| | 主任技術者 | 1、2級の建設機械施工・土木施工管理技術士（建設部門・農業土木・森林土木） 実務経験者 国土交通大臣特別認定者（実務経験者同等以上） | 可 | 可 |
| | 専任の主任技術者 | 1、2級の建設機械施工・土木施工管理技術士（建設部門・農業土木・森林土木） 実務経験者 国土交通大臣特別認定者（実務経験者同等以上） | 可 | 不可 ^{注1} |
| | 専任の監理技術者 | 下記の資格を有し監理技術者講習を受講し「監理技術者資格者証」の交付を受けた者 イ 1級の建設機械施工・土木施工管理技術士 ロ 技術士（建設部門・農業土木・森林土木） ハ 国土交通大臣特別認定者A （一級国家資格者同等以上） | 可 | 不可 ^{注2} |

注1：既発注工事と近接工事となる場合については、既発注工事の専任の主任技術者は兼任できる。

注2：既発注工事と近接工事となり、かつ随意契約された工事については、専任の監理技術者は兼任できる。

注3：各業種工事により必要な技術者資格は異なるため、建設業法解説等の図書を参照すること。


（主任技術者については建設業法第7条第2項、監理技術者については、同法第15条第2項）

5 配置(予定)技術者の変更


一般競争入札における競争参加資格確認申請書、公募型指名競争入札及び工事希望型指名競争における技術資料により提出した配置(予定)技術者は、当該工事の実施にあたり、原則として変更することはできない旨を特記仕様書等で示しているところであるが、病休、退職等特別な事情が生じ、やむを得ないと認められた場合は、下記要領(手続フロー参照)により変更の手続きを行う。

「配置(予定)技術者の変更」に伴う手続フロー

1) 本庁契約の場合



2) 現地機関契約の場合




注1
変更申請にあたっては、後任配置予定技術者の資格、
工事経験等の書類を添付すること。
・ 経歴書・資格工事経験・資格証写し

詳細については監督員と協議する。

施工体制台帳等

施工体制台帳については、共通仕様書第1章第13節によるものとし、提出書類は、下記フロー及び対応表により行うものとする。

下請契約にかかる書類提出フロー



下請負契約にかかる書類提出対応表

※ ○ 提出書類

| | | | 2次下請以降 | | |
|---|---------------------|----------------|-------------|-------------|--|
| | | | 1次下請 すべて | 500万 円以上 | |
| ① | 一部下請負申請書 | 下請契約前 | ○ | — | 手引き P393 ・契約約款第7条 |
| ② | 工事関係業者一覧表 | 受注者が 把握した時点 | — | ○ | 手引き P395 ・業法施行令第1条の2 |
| ③ | 施工体制台帳 (下請契約書添付) | 下請契約後速やかに | ○ | ○ | 手引き P335 ・業法24条の7第1項 ・業法24条の8第1項 ・入契法15条 |
| ④ | 施工体系図 | 作成後速やかに | ○ | ○ | 手引き P339 ・業法24条の7第4項 ・業法24条の8第4項 ・入契法15条 |

提出する下請契約書について

建設工事[※]の完成を目的として締結する契約(建設工事の請負契約)はすべて提出する。

建設工事[※]の請負契約に該当しない工事現場の安全管理に係る警備業務、調査・測量業務や運搬業務(土砂運搬・産廃運搬)などにかかる下請負人については下請負契約書の提出は必要ないが、施工体系図には記載する必要がある。

※「建設工事」とは建設業法上で定義する「建設工事」とする。

提出書類は次の項目を確認し、適正な施工体制を確立することとする。

・下請内容は、適正な工事業種の許可を取得しているか。

・500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延面積150㎡以上の木造住宅工事)を無許可業者が請け負っていないか。

・下請総額が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)を一般建設業許可業者が請け負っていないか。

・暴力団関係者の有無を確認する。

・実際の契約額及び工事内容を確認し、一括下請負の疑義及び適正な下請価格かを確認する。

・不必要な重畳下請になっていないかを確認する。

安全衛生組織について

安全衛生組織については、下記により管理者、責任者等の選任を行い安全衛生管理組織表を作成し監督員に提出しなければならない。

なお、専任又は複数の管理者選任、及び救護技術管理者等の選任については、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等関係法令を参照する。

また、組織表には、安全巡視体制及び保安要員等も記入する。

| | | |
|----------------|-----------------------|---------------------------|
| 一般組織 (直営施工) | 労働者数常時 10 人未満 | 安全衛生組織なし |
| | 労働者数常時 10 人以上 50 人未満 | 安全衛生推進者 |
| | 労働者数常時 50 人以上 100 人未満 | 安全管理者・衛生管理者・産業医 |
| | 労働者数常時 100 人以上 | 統括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医 |

| | | | |
|------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 下請 混在組織 | 一般工事 ^{注1} | 労働者数常時 50 人未満 | 安全衛生組織なし |
| | | 労働者数常時 50 人以上 | 統括安全衛生責任者 元方安全衛生管理者 安全衛生責任者 |
| | 特定工事 ^{注2} | 労働者数常時 20 人未満 | 安全衛生組織なし |
| | | 労働者数常時 20 人以上 30 人未満 | 店社安全衛生管理者 |
| | | 労働者数常時 30 人以上 | 統括安全衛生責任者 元方安全衛生管理者 安全衛生責任者 |

注1：特定工事以外

注2：ずい道等の建設工事、気圧工法により作業する工事、人口密集地域内の道路工事、鉄道軌道上又は隣接した橋梁工事

常時50人以上の労働者を使用する場合は、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならない。

なお、各委員会の行う事項は次のとおりとする。

1 安全委員会

- 1) 労働者の危険防止対策
- 2) 安全に係る労働災害の原因、再発防止対策
- 3) 上記の他、労働者の危険防止に関する重要事項

2 衛生委員会

- 1) 労働者の健康障害防止
- 2) 健康の保持増進を図るための基本対策
- 3) 労働災害の原因、再発防止対策で衛生に係るもの
- 4) 上記の他、労働者の健康障害の防止及び健康保持増進に関する重要事項

腕章等の着用

現場技術者等においては、技術者の責任の自覚と意識の高揚並びに発注者、受注者相互、元下請負者相互及び住民から見た責任者の明確化を図るため、腕章、名札を着用する。



1 対象者

- ・現場代理人
- ・監理技術者又は主任技術者



2 腕章の仕様

- ・腕章は、下記のものと同程度のものとする。
- ・腕章は、腕の見やすい場所に着用する。



(現場代理人)



(技術者)



(現場代理人、技術者兼務)



3 名札の仕様

- ・共通仕様書第13節第1項の業者については、同節第3項による。
- ・前述業者以外については、所属会社名、氏名等が記入されたものとする。

工事現場での掲示

各工事現場においては、各種組織表（施行体系図を含む）、建設業許可票（建設業法施行規則様式第 29 条）を掲げるほかに、下記についても見易い箇所に掲示する。

1 労災保険関係成立票

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」第 74 条（建設の事業の保険関係成立の標識）において、規定されており「労災関係成立票（様式第 25 号）」を工事現場に掲げる。

| 労 災 保 険 関 係 成 立 票 | |
|-------------------|---------------------------|
| 保険関係成立 年 月 日 | 年 月 日 |
| 労働保険番号 | |
| 事業の期間 | 年 月 日 年 月 日 |
| 事業主の 住所氏名 | 市 町 番地 建設株式会社 取締役社長 |
| 注文者の氏名 | 佐賀県県土整備部 事務所 |
| 事業主代理人 の 氏 名 | 建設株式会社 |

標識の仕様：縦 ~~2540~~cm以上、横 ~~3550~~cm以上、白地黒文字

2 建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識

建設業退職金共済制度（以下「建退共」という）に加入した事業主は、この制度に対する下請の事業主と労働者の意識の向上を図るため、現場事務所等の見易い場所に下記の標識（シール）を掲げる。

この工事の元請事業主は 建退共に参加しています

この現場で働く方で雇用主が建退共に参加している場合
退職金制度の適用が受けられますので雇用主に確認しましょう
建退共に未加入の下請け事業主は、加入しましょう
事業主は、退職金共済手帳に証紙を貼りましょう 手帳の更新を忘れずに

勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構
建 退 共 県 支 部
電 話 ()

第2編 施 工 計 画

1 施工計画書記載事項

| 章 | 記載事項 | 内 容 |
|---------------------------------|-------------------|---|
| 1 | 工 事 概 要 | 工事名、工事場所、工期、請負代金、発注者、受注者、工事数量内訳表等 |
| 2 | 計 画 工 程 | バーチャート、ネットワーク等で作成 |
| 3 | 現 場 組 織 | 施工体制台帳、工事作業所災害防止協議会兼施工体系図、工事担当技術者台帳、施工体系図、現場組織表 |
| 4 | 安 全 管 理 | 安全管理体制、安全対策、異常気象時の防災対策、安全訓練の実施方法、安全巡視の実施方法、安全活動方針、安全衛生管理組織表 |
| 5 | 主 要 機 械 | 主要機械一覧表 |
| 6 | 主 要 資 材 | 工事資材使用届出書 |
| 7 | 施 工 方 法 | 主要工種毎に作業フロー、施工方法、使用機械、仮設備の構造配置、仮設建物、材料、機械等の仮置場、プラント等の機械設備、運搬路、仮排水、安全管理に関する仮設備、指示・承諾・協議事項の予定内容等、仮設材一覧表 |
| | 段階確認及び立会 | 段階確認・立会計画表 |
| 8 施 工 管 理 計 画 | 工 程 管 理 | 実施工程表の手法・管理方法 |
| | 出来形管理 | 出来形管理計画(実績)表 |
| | 写 真 管 理 | 撮影記録による出来形管理計画表 |
| | 品 質 管 理 | 品質管理計画(実績)表(撮影記録を含む) |
| 9 | 緊急時の体制 及 び 対 策 | 緊急時の連絡体制、対応策 災害発生時の対策 |
| 10 | 交 通 管 理 | 交通管理、交通処理 |
| 11 | 環 境 対 策 | 大気汚染・水質汚濁・振動・騒音対策 |
| 12 | 現場作業環境の整備 | 現場作業環境に関する仮設、安全、営繕対策 |
| 13 | 建設副産物の適正 処理 | 佐賀県 建設副産物の取扱い方針により作成 |
| 14 | そ の 他 | 契約図書及び監督員の指示で、施工計画書に記載を必要とするもの。 又は、工事に当たって取り組み予定の創意工夫や提案等 |

※太字の様式については、第7編施工計画様式及び記載例を参照

施工計画書作成の要領・留意点

第1章 工事概要

【作成要領】

工事概要については、工事名、工事場所、工期、請負代金、発注者、受注者、工事内容等について記載する。
工事内容については、工事数量総括表の工種、規格、数量等を記入する。この場合工種が一式表示であるもの及び主要工種以外は、工種のみでの記載としてもよいものとし、数量総括表の写しを添付する場合は、これに変わるものとする。

第2章 計画工程

【作成要領】

計画工程表は、各種別について作業の始めと終わりがわかるネットワーク、バーチャート等で作成する。作成にあたっては、気象、特に降雨、気温等によって施工に影響の大きい工種については、過去のデータ等を十分調査し、工程計画に反映しなければならない。

なお、工程表は、当該工事に適した様式で作成するが、通常はネットワークで作成するものとし、工種が少なく、単純な工事の場合はバーチャートで作成するのが一般的である。

【留意点】

- 1) 計画工程表は、施工計画書に綴じ込むものの他、工程管理用として1部作成し現場において工程管理を行い、工程に変更が生じた場合あるいは生じる恐れがある場合又は変更指示、契約変更が成された場合は、残工事に対する変更工程表を作成しなければならない。
- 2) 契約書添付の工程表と計画工程表は整合していなければならない。
- 3) 各工種毎の工期設定が施工量や施工時期などの根拠を整理・把握し、施工工程は適正に設定しなければならない。

第3章 現場組織表

【作成要領】

現場組織表は、現場における組織の編成及び命令系統並びに業務分担が判るように記載し、監理技術者、専門技術者を置く工事についてはそれを記載する。

また、共通仕様書第1章第13節の対象工事では、施工体制台帳等を添付する。

【留意点】

- 1) 監理技術者は契約上、下請申請が出された場合に適用される。
 - ①建設業法第26条第2項、第24条第7項
 - ②佐賀県建設工事請負契約約款第6条
 - ③下請契約約款第8条
- 2) 組織に変更があった場合は、再提出を要する。
- 3) 担当する職務、現場における担当責任者が明記されているか確認し、各職務を把握していなければならない。
- 4) 観測等を実施する場合は、その連絡体制を明記する。

第4章 安全管理

【作成要領】

安全管理に必要なそれぞれの責任者や組織づくり、安全管理についての活動方針について記載する。
又、事故発生時における関係機関や被災者宅等への連絡方法や緊急病院等についても記載する。
記載が必要な項目は次の通りです。

- 1) 工事安全管理対策
 - ①安全管理組織(関連工事との安全協議会の組織等も含む)
 - ②危険物を使用する場合は、保管及び取扱いについて
 - ③その他必要事項

- 2) 第三者施設安全管理対策
家屋、商店、鉄道、ガス、電気、電話、水道等の第三者施設と近接して工事を行う場合の対策。
- 3) 工事安全教育及び訓練について活動計画
 - ①安全管理活動として実施予定(参加予定者、開催頻度等)
 - ②安全訓練の計画表(日時、内容等)
- 4) 関係法令、指針の必要事項の抜粋や整合
 - ・労働安全衛生法
 - ・土木工事安全施設技術指針
 - ・建設機械施工安全技術指針
 - ・建設工事公衆災害防止対策要領

【留意点】

- 1) 安全管理組織において、現場パトロールの体制や保安要員を明記する。
- 2) 関係法令、方針の必要事項が抜粋されていたり、具体の対策と整合が図られているか把握する。

第5章 主要機械

【作成要領】

騒音や排ガス対策等の指定機械や工事で使用予定の主要な機械類について「主要機械一覧表」に記載する。

第6章 主要資材

【作成要領】

工事に使用する指定材料及び主要資材、納入業者および提出資料として、試験成績書、ミルシート等の材料証明ができる資料等を「工事資材使用届出書」に記載する。

第7章 施工方法

【作成要領】

1. 施工方法は次のような内容を記載します。
 - 1) 「記載対象工種」毎の作業フロー
当該工種における作業フローを記載し、各作業段階における以下の事項について記述する。
 - ①工事箇所の作業環境(周辺の土地利用状況、自然環境、近接状況等)
 - ②主要な工種の施工実施時期(降雨期、出水時期等)
 - ③上記①、②から判断される施工実施上の留意事項及び施工方法の要点、制約条件(施工時期、作業時間、交通規制、自然保護)、関係機関との調整事項等
 - ④工事に関する基準点、地下埋設物、地上障害物に関する保護方法
 - ⑤使用予定機械
 - 2) 工事全体に共通する、仮設備の構造、配置計画図等について位置図、概略図等を用いて具体的に記載する。
また、安全を確認する方法として、応力計算等も可能な限り記載する。その他、間接的設備として仮設建物、材料、機械等の仮置き場、プラント等の機械設備、運搬路、仮排水、安全管理に関する仮設備等について記載する。
 - 3) 記載対象工種は次のような場合を標準とする。
 - ①「主な工種」
 - ②共通仕様書の中で「通常の方法でよりがたい場合は、あらかじめ施工計画書にその理由、施工方法等を記載しなければならない。」と規定されているもの。
 - ③設計図書で指定された工法
 - ④共通仕様書に記されていない特殊工法

- ⑤施工条件明示項目で、その対応が必要とされている事項
- ⑥特殊な立地条件での施工や、関係機関及び第三者対応が必要とされている施工等
- ⑦その他

2. 段階確認(立会を含む)

共通仕様書、特記仕様書等の設計図書に明示された工事現場又は製作工場での監督員による確認及び立会等について、別紙「段階確認・立会計画表」に記載する。

【留意事項】

- 1) 指定仮設又は重要な仮設工に関するもの、また応力計算等によって安全を確認できるものは、計算の記述を確認する。
- 2) 作業フローの記述及び留意事項や施工方法の要点が、記述を確認する。
- 3) 工事測量、隣接工区のと関連についての記述を確認する。

第8章 施工管理計画

【作成要領】

施工管理計画については、設計図書(「土木工事施工管理基準」)等に基づき、その管理方法について記載する。

1) 工程管理

計画工程に対する管理方法として以下のものを記載する。

- ①計画工程表の作成様式(管理手法)
- ②工程の実績及び維持に関するもの(日常管理)
- ③工事進捗の確認頻度等(週間・月間管理)
- ④工程にずれが生じた場合のフォローアップの方法、頻度等(進捗管理)

2) 出来形管理

その工事で行う出来形管理の「測定項目」についてのみ出来形管理計画(実施)表に記載する。

また、撮影記録による出来形管理計画表により出来形管理の写真管理基準を記載する。

なお、該当工種がないものについては、あらかじめ監督員と協議すること。

3) 品質管理

その工事で行う品質管理の「試験項目」(試験)等について、品質管理計画(実績)表に記載する。

また、品質管理の撮影記録については写真基準等に従い実施する。

4) その他の写真管理

出来形管理及び品質管理以外の写真管理は、写真管理基準等に従い撮影記録し、必要に応じて提出する。

第9章 緊急時の体制及び対策

【記入要領】

事故、大雨、強風等の異常気象時又は地震発生時の、災害防災及び事故や災害が発生した場合に対する、体制及び連絡系統を記載する。

【留意事項】

緊急時の連絡体制図の作成については、下記の昼間及び夜間連絡先について記載する。

- ①発注関係者(事務所、事務所長、総括監督員、主任監督員及び一般監督員)
 - ②請負関係者(本社・支店、現場代理人、監理技術者・主任技術者等)
 - ③関係機関(警察署、消防署、労働基準監督署、救急病院等)
 - ④その他(電力会社、NTT、ガス会社等)
- なお、緊急の場合に備え災害対策部長等の電話番号やFAX番号を記載する。

第10章 交通管理

【記入要領】

工事に伴う交通処理及び交通対策について共通仕様書(交通安全管理)によって記載する。迂回路を設ける場合には、迂回路の図面及び安全施設、案内標識の配置図並びに交通整理員等の配置について記載し、関係機関への協議が必要な場合は監督員と打合せを行う。

また、具体的な保安施設配置計画、市道及び出入口対策、主要材料の搬入・搬出経路、積載超過運搬防止対策等について記載する。

第11章 環境対策

【記入要領】

工事現場地域の生活環境の保全と、円滑な工事施工を計ることを目的として、環境保全対策関係法令に準拠して、次のような項目の対策計画を記載する。

- 1) 騒音、振動対策
- 2) 水質汚濁
- 3) ゴミ、ほこりの処理
- 4) 事業損失防止対策(家屋調査、地下水観測等)
- 5) 産業廃棄物の対策
- 6) その他必要事項

第12章 現場作業環境の整備

【記入要領】

現場作業環境の整備に関して、次のような項目の計画を記載する。

- 1) 仮設関係
- 2) 安全関係
- 3) 営繕関係
- 4) イメージアップ対策の内容
- 5) その他必要事項

【留意事項】

共通仕様書において、承諾を要する事項及び施工計画書に記載すべき事項と特記仕様書等で指定された事項について把握する。

また、次の間接的設備が記載されているか把握する。

- ① 監督員詰所、現場作業所、作業員宿舍、倉庫等の仮設建物
- ② 材料、機械等の仮置き場
- ③ 工事表示板、安全看板、立入防護柵、安全管理に関する仮設備
- ④ その他

第13章 建設副産物の適正処理

【記入要領】

建設工事に伴い発生する建設副産物については、「佐賀県 建設副産物の取扱い方針」によるものとする。

工事打合せ簿

| | | | |
|---|---|---|---------|
| 発議者 | <input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者 | 発議年月日 | ○○年○月○日 |
| 発議事項 | <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 報告 <input checked="" type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> その他 (ワンデーレスポンス) | | |
| 工事名 | ○○○○○○事業 ○○○地区 ○○年度 第○○号工事 | | |
| (内容) 共通仕様書第1章第6節の1の規定により施工計画書を提出します。 | | | |
| 添付図 葉、その他添付図書 | | | |
| 処理・回答 | 発注者 | 上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/>その他 [<div style="flex-grow: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 40px;"></div>] </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">年月日:</div> | |
| | 受注者 | 上記について <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/>その他 [<div style="flex-grow: 1; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 40px;"></div>] </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">年月日:</div> | |

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 総括 監督員 | 主任 監督員 | 一般 監督員 |
| | | |

工 事 名 称

記入例 1

工事番号 ○○号
○○○号工事

記入例 2

○○○○○○事業 ○○○地区
○○年度 第○○号工事

施 工 計 画 書

○○年○月

○○○○株式会社

発注機関 : ○○○事務所 ○○○○課

目 次

頁

| | | | |
|-------|--------------------|-------|----|
| 第 1 章 | 工事概要 | | 〇〇 |
| | 工事施工内訳表 | | |
| 第 2 章 | 計画工程表 | | 〇〇 |
| | 計画工程表 | | |
| 第 3 章 | 現場組織 | | 〇〇 |
| | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 | | |
| | 現場組織表 | | |
| | 施工体制図 | | |
| 第 4 章 | 安全管理 | | 〇〇 |
| 第 5 章 | 主要機械 | | 〇〇 |
| | 主要機械一覧表 | | |
| 第 6 章 | 主要資材 | | 〇〇 |
| | 工事資材使用届出書 | | |
| 第 7 章 | 施工方法 | | 〇〇 |
| | 段階確認・立会計画表 | | |
| | 仮設材一覧表 | | |
| 第 8 章 | 施工管理計画 | | 〇〇 |
| | 出来形管理計画(実績)表 | | |
| | 撮影記録による出来形管理計画表 | | |
| | 品質管理計画(実績)表 | | |
| 第 9 章 | 緊急時の体制及び対応 | | 〇〇 |
| | 緊急時の連絡体制 | | |
| 第10章 | 交通管理 | | 〇〇 |
| 第11章 | 環境対策 | | 〇〇 |
| 第12章 | 現場作業環境の整備 | | 〇〇 |
| 第13章 | 再生資源の利用の促進 | | 〇〇 |
| | 再生資源利用促進計画書 | | |
| | 再生資源利用計画書 | | |
| 第14章 | その他 | | 〇〇 |

第1章 工事概要

工 事 名 ○○工事(工事番号、事業名、地区名、工事名等)

河川名(又は路線名) 一級河川○○川(又は一般国道○○号)

工事場所 ○○郡○○町大字○○地内

工 期 着工 ○○年○○月○○日

完成 ○○年○○月○○日

請負金額 ¥○○,○○○,○○○-

発 注 者 佐賀県 ○○○事務所
 TEL○○-○○-○○○○

請 負 者 ○○○○(株)
 TEL○○-○○-○○○○

○○作業所
 TEL○○-○○-○○○○

工事内容

工事数量内訳表のとおり

第2章 計画工程

計画工程表のとおりです。

第3章 現場組織

現場組織表、工事作業所災害防止協議会兼施工体系図、施工体制台帳は別紙のとおりです。

第4章 安全管理

1. 安全衛生管理対策

工事現場内において、下記の安全目標を設け、安全衛生管理を積極的に推進します。

目 標

- ・第三者に対する災害の防止
- ・作業員の災害の防止
- ・疾病の予防

安全管理活動

| 実施項目 | 場 所 | 参加予定表 | 内 容 | 頻 度 |
|------|-----|-----------|----------------------|-----|
| 朝 礼 | 現 場 | 現場作業従事者 | 当日の作業手順及び体操 | 毎 日 |
| KY活動 | 現 場 | 現場作業従事者 | 当日の危険予知及び安全作業に関する事項 | 毎 日 |
| 安全会議 | 現 場 | 現場作業従事者 | 日々の安全活動に対する反省・評価 | 各 週 |
| 安全訓練 | 現 場 | 別紙予定計画表参照 | | |
| 安全巡視 | 現 場 | 〇〇巡視員 | 現場内及び周辺の監視・連絡による安全確保 | 毎 日 |

(1)安全管理対策

- 1) 工事現場内の安全管理については、安全巡視員を配置し、安全に関する教育を徹底するとともに安全に関する巡視・点検・連絡調整を行います。
- 2) 作業員の服装・保安帽の着用等常に注意し、工事標識・保安設備・使用機械・器具等の保守点検を実施するとともに、工事現場内の整理整頓を実施し、安全の確保に努めます。
- 3) 工事現場内への第三者の立入を禁止するため注意標識、仮囲い及び出入口の厳重な管理を行い、事故防止に努めます。
- 4) 安全衛生委員会を設け、毎月〇回委員会を開催し、反省と対策を検討します。

(2)火災防止対策

- 1) 火災責任者を決め工事現場内を巡視し、火災防止を図るとともにたき火、喫煙に注意し、作業終了後点検確認を行います。
- 2) 油脂類及び塗料等の可燃物は、火気厳禁の指示を行い、周辺の整理整頓を実施します。

(3) 火薬類安全対策

- 1) 使用及び残数量の確認記帳を必ず行います。
- 2) 取扱いは、必ず有資格者に行わせます。
- 3) 作業者の中から指導者を決めて、削孔・装填・点火の一連作業を行い、〇〇 m以上離れた道路に見張人を立て、赤旗・サイレンで合図を行い、通行人及び作業員の安全を図ります。
- 4) 作業場近くの道路には、火薬使用中、発破時間等を看板にて明示します。
- 5) 火薬類の盗難を防止するため、貯蔵庫には厳重な柵を設け、日々点検を行い、かつ、運搬時の事故に対し十分注意します。

(4) 重機作業対策

- 1) 重機械は、専用取扱い責任者を決め、常に整備点検を行います。
- 2) 重機械の作業中は、作業範囲内に関係者以外の立入を禁止します。
- 3) 重機械運転時の信号、運搬用車輛の安全運転及び交通法規の遵守等常に注意します。

第5章 主要機械

主要機械一覧表のとおり

第6章 主要資材

工事資材使用届出書のとおり

第7章 施工方法

1. 施工基本方針

本工事の施工に当たっては、関係法規等を遵守し、また、共通仕様書・特記仕様書及び、設計図に基づき工事を施工します。

2. 作業環境

(1) 自然環境

1) 地形・地質等

急しゅんな中山間地で、地質は花崗岩地帯である。

(2) 近接状況

1) 支障物件 電柱 3本

2) 環境対策 希少動植物(○○○○)の生息地。

3) 関連工事 ○○○事業 ○○地区

3. 準備工

(1) 工事測量

1) 中心線測量

監督員と現地立会いを行い、引照点等の確認を行うとともに、設計図にしたがい中心線測量を実施し、測点・IP・BC・EC等の照合を行い、監督員に成果表を提出します。

なお、各主要点には控杭を設置し、変動のないように保護します。

2) BM測量

BM○○、BM○○の基準点は、監督員と現地立会いを行い、この基準点より現場内におおむね○○m間隔で仮水準点を設置し、監督員に成果表を提出します。

なお、定期的に仮水準点のチェックを行います。

3) 縦横断測量

基本測量に引き続き、中心線にそって縦横断測量を行い、監督員に成果表を提出します。

4) 丁 張

工事に必要な丁張は、工程に合わせ順次設置します。測量に使用する巻尺は、原則として鋼巻尺を使用します。

4. 土工

(1) 掘削

1) 掘削は、バックホウ○○m³級、ブルドーザ○○ t級により行い、ダンプトラック○○ t積にて、所定の土捨て場へ運搬します。

また、No.○○～No.○○間の施工に当たっては、土砂・転石等の落下により民家及び、樹木に被害を与えないように防護施設を設けます。

なお、作業期間中は重機災害の防止及び、第三者等に危険のないよう十分注意し、安全監視員を配置します。

2) 岩掘削に使用する機械は、コンプレッサ○○m³/分、レッグハンマ○○kg級とし、火薬は○○○、雷管は電気雷管(○号瞬発、脚線○. ○ m)を使用します。

掘削方法は、幅○○ m未満は片切工法、幅○○ m以上はオープンカット工法で施工し、仕上り面近くでは大きな爆破をさげ、ピップハンマにより浮石等を除去します。

特に爆破に際しては、安全のため岩石が飛散しないよう1回当たりの爆破量等を検討すると共に、狭い場所や家屋に近い所では、防護柵及び飛散防止ネットを施し、安全監視員を配置します。

(2) 路体盛土

- 1) 盛土材には、掘削土を流用します。
- 2) 路体盛土は、一層の仕上がり厚さが30cm程度となるようにまき出し、ブルドーザ〇〇 t級により〇回以上転圧し締め固めます。

(3) 路床盛土

路床盛土には、掘削土を流用し、一層の仕上がり厚が20cm程度となるようにまき出し、ブルドーザ〇〇 t級又は〇〇ローラ〇〇 t級により所定の密度が得られるまで十分転圧します。

(4) 路肩盛土等

路肩及び構造物周辺の盛土は、一層の仕上がり厚が30cm程度となるようにまき出し、振動コンパクター〇〇kg級又は、タンパ〇〇kg級により〇回以上転圧します。
なお、路肩盛土の転圧範囲は、路肩より水平距離〇〇cm程度とします。


(5) CBR試験

CBR試験箇所は、〇箇所とするが、試験の位置及び時期については、監督員の指示により実施します。

(6) 残土処理

残土は、発注者の指定する場所へ捨て土し、法面から水平幅〇 mについては、一層の仕上り厚が、30cm程度となるようまき出し、ブルドーザ〇〇 t級により〇回以上転圧を行い、土石流失災害が発生しないよう留意し施工します。

5. 擁壁工



②作業では、No. 5付近に、NTTの回線ケーブルが埋設されているので、試掘を実施し、確認のうえ作業を行う。

③運搬路に一部通学路があるので、作業時間帯の確認を行う。

⑤型枠応力計算で使用部材及び方法を確認する。

⑥組立方法の周知徹底と作業主任者による直接の作業指揮

⑧作業で順の確認
組立方法の周知徹底と作業主任者による直接の作業指揮

⑨コンクリート打設高は〇〇m/1回とし、頂版は側壁打設後、1～2時間経過後打設する。
コンクリート養生は、シートで行います。

⑩コンクリート強度の確認
脱枠に必要なコンクリート強度を破壊試験により推定し、強度を確認後脱枠する。

⑪埋戻しは、一層の仕上がり厚が30cm程度となるようにまき出し、振動コンパクター〇〇kg級または、タンパ〇〇kg級により〇回以上転圧します。

6. 法面保護工

(1) モルタル吹付工

- 1) モルタル吹付けに使用する機械は、コンプレッサー〇〇m³/分、モルタル吹付機〇〇～〇〇m³/時送水ポンプ口径〇〇mm、ベルトコンベア〇 m〇台を使用し、厚さが〇cmとなるよう均等に施工します。
- 2) モルタルの混合は、指定された配合で、砂・セメント・水の順序でモルタル吹付機に投入し、良く混合してから使用します。

(2) 人工筋芝工

人工芝は、施工に先立ち種子混合表及び発芽試験成績表等を監督員に提出し、承諾を得てから使用します。

(3) 種子吹付工

- 1) 吹付に先立ち指定された種子について、発芽試験成績表等を監督員に提出し、承諾を得てから使用します。
- 2) 吹付けに使用する機械は、ハイドロシーダ〇〇SP車載式、うず巻ポンプ口径〇〇mm、トラック〇〇 tを使用します。

7. 舗装工

(1) 準備工

路盤施工に先立ち、モーターグレーダーによりかき起こし、マカダムローラー〇〇 t級により〇回以上転圧及びタイヤローラー〇〇 t級により〇回以上転圧し、所定の縦横断勾配に正しく仕上げます。

(2) 路盤工

1) 下層路盤工

- ① 路盤材は〇〇を使用し、締め固め後の一層の仕上がり厚さが20cm以下となるようモーターグレーダーで均平に敷き均し、各層毎にマカダムローラー〇〇 t級により〇回以上転圧及びタイヤローラー〇〇t級により〇回以上転圧します。
ただし、側溝及び路肩ブロック接近部(〇〇cm程度)については、タンパ〇〇kg級により〇回以上転圧します。
- ② 下層路盤完了後、監督員の検測又は確認を受けます。

2) 上層路盤工

路盤材は〇〇を使用し、締め固め後の一層の仕上がり厚さが15cm以下となるよう、下層路盤と同様に施工します。

(3) 舗装工

1) アスファルト舗装

舗装にあたっては、密粒度アスファルト混合物(T-〇)をダンブトラック〇〇 t積で搬入し、アスファルトフィニッシャーを用いて仕上げ面が平坦で所定の断面・勾配となるよう敷均し、マカダムローラー〇〇t級及びタイヤローラー〇〇 t級により、所定の密度が得られるように転圧します。

ただし、側溝及び路肩ブロック接近部(〇〇cm程度)については、タンパ〇〇kg級により〇回以上転圧します。

2) コンクリート舗装

- ① コンクリートの舗設は人力で行い、バイブレーターを用いて十分締め固めを行うと共に、表面は平坦に仕上げ、ほうき又はハケを使って粗面に仕上げます。

- ② 目地は横目地とし、路面に垂直となるように施工し、○○ m間隔に1箇所割合で設けます。
なお、目地材は○○を使用します。

(4) 敷砂利工

路路面を、モーターグレーダで不陸整正を行い、○○ローラー○○ t級により○回以上転圧し、その後、路盤材・クラッシャーラン○○を所定の敷厚さ○○cmになるよう均平に敷均します。

8. 側溝工

- 1) 鉄筋コンクリートU形片肉厚の布設は、布設面に均平に整形し、必要に応じてタンパ○○kg級により十分締め固めを行い布設します。
- 2) 接合目地は、厚さ10mmを標準にモルタル1:2をもって漏水のないよう施工します。

9. 安全施設

ガードレールは、土羽部をCr-○-4E及びコンクリート擁壁、コンクリートブロック積の箇所はGr-○-2Bを使用し、線形にも注意して施工します。

10. 区画線

区画線設置については、天候等に注意し、ラインマーカー溶融○○式(タンク容量○○kg)及びペイント自走式○○ t車を使用して、ペイントは○種○号でライン幅○○mm、厚さ○○mmを標準に、所定の位置へ実線又は破線を施工します。

11. 境界杭工

設置にあたり、隣接土地所有者との間にトラブル等が発生した場合及び、設置箇所が岩盤・構造物等のため所定の位置・深さに埋設できないときは、監督員と協議又は指示を受けて施工します。

12. 跡片付け

工事が終了したときは、現場内の清掃及び仮設材・残材等を搬出するとともに、跡地整理現場内清掃を行い、地元民との紛争等を生じることのないよう注意します。

13. 仮設備計画

(1) 工事用仮設道路

- 1) 進入路より現場内への重機・資材運搬等に使用する仮設道路を、別紙「工事用仮設道路標準図」のとおり施工します。
- 2) 一般道路より現場への進入は、既設道路○○線(L=○○ m)を利用し、工事用車輛を安全に通行できるよう工事期間中必要に応じアスファルト合材又はクラッシャーランC-○○を投入し、修復整備を行い維持管理に努めます。
なお、既設道路使用にあたっては、事前に道路管理者及び監督員等の立会を得て、現況道路状態(クラック、法肩崩壊等)の確認を得ると共に工事完成後は、責任を持って原形復旧いたします。
- 3) 施工に先だち、水田部の表土をブルドーザ○○ t級により○○cm剥取り、基礎地盤上に山土○○cmを盛土し、一層の仕上がり厚が○○cm程度となるようまき出し、ブルドーザ○○t級により十分転圧します。
なお、工事中は車輛重機等の安全のため、維持管理を十分行います。

(2) 仮設橋梁

測点No,○○+○○付近で横断する○○川に重機、資材運搬等のため、別紙「仮設鋼橋標準構造図」のとおり仮設橋梁を設置します。
なお、構造計算書等は別添のとおりとします。

(3) 仮締切工

河川護岸を改修するNo,〇〇～No,〇〇のコンクリート擁壁及びNo,〇〇～No,〇〇のコンクリート積ブロックの施工に伴い別図のとおり、床掘箇所のおう仮締切を〇〇 m程度の間隔で設置します。

(4) 水替工

構造物等の床掘箇所において、湧水又は流水がある場合は、別紙「釜場」を設け、水中ポンプ径〇〇mmで排水します。

なお、排水は型枠組立、コンクリート打設等の施工に支障となる期間中に行います。

(5) 落石等防護柵

No,〇〇～No,〇〇及びNo,〇〇～No,〇〇の間の掘削作業に当たっては、土砂、転石等の落下により民家又は、樹木に被害を与えないように別紙「防護柵計画図」のとおり防護柵を設置します。

(6) 足場仮設

コンクリート擁壁における足場仮設の構造、材質等は、別紙のとおりとします。

(7) 火薬類保安設備

1) 火薬類の取扱いについては、火薬類取締法等を遵守し、火薬類取締法等を遵守し、別紙「火薬類取扱保安管理組織表」に基づき万全の管理を行います。

2) 火薬庫、火薬取扱所及び火工所等の設備については、別紙「火薬庫、火薬取扱所及び火工所等の設備表」のとおり設置します。

3) 設置位置等

① 設置位置 〇〇郡〇〇町〇〇番地

② 規模、構造及び平面 別紙「火薬庫等設置計画図」のとおり。

14. 主要仮設材一覧表

別紙「仮設材一覧表」のとおり


15. 段階確認及び立会

共通仕様書、特記仕様書等の設計図書に明示された工事現場又は製作工場での監督員による確認及び立会等については、別紙「段階確認・立会計画表」のとおりです。

第8章 施工管理計画

1. 施工管理の基本構成

施工管理は、土木工事施工管理基準、共通仕様書及び特記仕様書等に基づき行い、基本構成は次のとおりとする。



2. 施工管理体制

施工管理を掌握する施工管理責任者及び実務担当者は、第3章「現場組織表」に記載する者が行います。なお、施工管理は、工事の進捗に伴いすみやかに実施し、その結果を適期に監督員に報告し確認を受けます。

3. 工程管理

実施工程表により総合的に管理を行い、進捗状況は監督員の指示により、報告し確認を受けます。

4. 出来形管理

直接測定及び撮影記録による出来形管理の項目については、下記のとおりとします。

| | |
|-------------------|-------------------|
| 直接測定による出来形管理…………… | 「出来形管理計画(実施)表」 |
| 撮影記録による出来形管理…………… | 「撮影記録による出来形管理計画表」 |

なお、効率的な管理を行うため、あらかじめ管理計画表を作成し管理記録は所定の様式を用い、施工管理データファイル記入要領により行います。

5. 品質管理

資材等の品質については、物理的・科学的試験を下記により実施します。

| | |
|-----------|---------------|
| 品質管理…………… | 「品質管理計画(実績)表」 |
|-----------|---------------|

第9章 緊急時の体制及び対策

大雨・出水・強風等の異常気象で災害発生の恐れがある場合は、必要に応じ現場内を巡視して警戒します。
なお、災害発生時の連絡系統及び常時出動可能な人員、機械は別紙「緊急時の連絡体制」のとおりとします。

第10章 交通管理

施工にあたっては、下記事項について特に考慮し、交通の安全と円滑化を図ります。

1. 交通安全対策

- 1) 工事区域内の速度制限は、作業期間中を通じ〇km/hとし、速度制限標識を設置し注意を促します。
- 2) 交通に近接して施工する危険個所、または保安上必要とされる交差個所等には適宜誘導標識、保安柵等を設置します。
- 3) 交通安全対策については所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署並びに監督員と連絡を取り万全を期します。
- 4) 機材運搬等、工事関係車両が出入する工事個所には交通整理員を配置し、通行車両の誘導整理を行い安全を確保するとともに、夜間作業の休止時に一般車両が現場へ進入しないよう、防護柵を設置します。
- 5) 工事関係車両(資材搬入車両を含む)の運転手には交通法規を遵守させ、人家密集区域、学童通学路区域では最徐行運転を厳守するよう、安全会議等を通じ指導を徹底します。

2. 保安施設等設置計画

別紙「保安施設等設置計画」のとおり

第11章 環境対策

1. 現場周辺調査の結果、周辺に井戸を生活用水としている家屋が5件あることが判明し、場内の水替え作業により井戸枯れを起こす可能性があり、事前調査を実施する。
 - (1) 調査の目的
 - (2) 調査方法
 - (3) 追跡調査
 - (4) 対応
2. 重機への給油作業及びグリース補給の際に、流失事故を起こさないように指導を徹底する。
3. 生コンクリート車の洗浄は、自社に持ち帰り実施するように指導し徹底させる。
4. 現場内及び運搬路等の防塵対策として、必要に応じ散水車にて散水を実施し、又散水ができない箇所については、塩化カルシウム^①の散布を行う。
この時、過度の散水等により住民の迷惑とならないよう、路面の状況を車輛運行管理者がパトロールし、常に把握する。
5. 重機の空ふかし・バケットのゆさぶり・ダンプトラックの急発進、急停車等による騒音・振動は絶対しないよう、指導し徹底させる。
6. 以上について、朝礼・安全訓練等で指導を行うとともに、実施状況を把握し、周辺地域への影響を最小限とするよう努力する。

第12章 現場作業環境の整備

1. 仮設建物等

現場事務所・労務者宿舎・監督員詰所・材料倉庫を下記のとおり設置します。

(1) 現場事務所

- 1) 設置位置 ○○郡○○町大字○○字○○
- 2) 平面図及び建坪 別紙「現場事務所平面図」のとおり。

- ① 労務者宿舎
- ② 監督員詰所
- ③ 材料倉庫

3. 工事用用地等

(1) 発注者が確保した用地

1) 用地面積

畑地 ○○m²

2) 使用期間

平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日

- 3) 工事施工前に監督員と立会のうえ、借地条件・用地境界等を確認し、境界標識を設置します。
- 4) 工事用地の使用に当たっては、表土剥ぎ取りを行い土砂等の混入を防止します。

5) 工事用地の返還に当たっては、現形復旧後に表土厚・均平度・石礫の有無等について監督員の確認を得ます。

(2) 受注者が確保した用地

1) 借地面積は別添平面図に示すとおりであり、内訳は下記のとおりとします。

現場事務所等 水田 ○○㎡

畑 ○○㎡

工事用仮設道路 水田 ○○㎡

畑 ○○㎡

2) 上記用地を返還する場合は、仮設物等の撤去後表土戻し等を行い、耕地部はロータリーテイヤにより耕起し原形に復旧します。この場合、土地所有者の確認と返還承諾書を徴収します。

第13章 建設副産物の適正処理

佐賀県建設副産物の取扱い方針に基づき、建設副産物の処理及び再生資材の利用については、下記のとおりとする。




(1) 再生資源利用及び再生資源利用促進計画書

(2) 発生土処分に関する関係法律のチェックリスト

(3) 建設発生土管理チェックリスト

第3編 出来形管理



出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|----|-------------------------------------|--|-------|---------|--|--|
| 1 | 共通 | 土工 | 盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁工法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイル補強土工法) | 基準高 | -50 | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2カ所。 |  |
| | | | | 厚さ t | -50 | | |
| | | | | 控え長さ | 設計値以上 | | |
| 2 | 共通 | 土工 | 整形仕上げ工 (盛土工) 覆土工 | 厚さ t | -30 | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所、法の中央で測定。 土羽打ちのある場合に適用。 |  |
| | | | | | | | |
| 3 | 共通 | 掘削工 (切土工) 多自然川づくり は、別頁による。 | 掘削工 (切土工) 多自然川づくり は、別頁による。 | 基準高 | ±50 | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 基準高は道路中心線及び端部で測定。 ただし、「IS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編(案))」または、「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編(案))」の3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)土工編計測技術(断面管理の場合)の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準高は、道路中心線及び端部で測定。 |  |
| | | | | 法長 l | -200 | | |
| | | | | 幅 (W) | 法長 - 4% | | |
| | | | | | -100 | | |


出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|----|----|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|---|
| 3 | 共通 | 土工 | 掘削工 (面管理の場合) | 平面 | 平均値 ± 50 | 個々の計測値 ± 150 | <p>1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナ」を用いた出来形管理要領(土工編)、「空中写真測量(無人航空機)」を用いた出来形管理要領(土工編)、「無人航空機搭載型レーザースキャナ」を用いた出来形管理要領(土工編)、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編)」、「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)」または「地上移動体搭載型レーザースキャナ」を用いた出来形管理要領(土工編)、「案」による「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)土工編 多点計測技術(面管理の場合)」に基づき出来形管理を面で実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として± 50mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は平面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は1点/m²(平面投影面積当たり)以上とする。</p> <p>4. 法肩、法尻から水平方向に± 5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に± 5cm以内に存在する計測点は水平較差の評価から除く。</p> <p>5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。</p> |
| | | | | 法面 (小段含む) | ± 70 | ± 160 | |
| | | | | 法面 (軟岩) (小段含む) | ± 70 | ± 330 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |




出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|----|------|----------------------------|--------------------|---|---|--|
| 4 | 共通 | 道路土工 | 路体盛土工 路床盛土工 | 基準高 | ± 50 | 測定は、施工延長40m（測点間隔25m及び50mの場合）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。基準高は道路中心線及び端部で測定。 ただし、LIS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）または、RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）（案）、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編計測技術（断面管理の場合）」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎、基準高は、道路中心線及び端部で測定。 |  |
| | | | | 法長 l | -100 法長 - 2% | | |
| | | | | 幅 W1, W2 | -100 | | |
| | | | 路体盛土工 路床盛土工 (面管理の場合) | 天端 法面 (小段含む) | 平均値 ± 50 ± 80 個々の計測値 ± 150 ± 190 | <p>1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「LIS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「LIS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として ± 50mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は天端面と法面（小段を含む）の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は1点/m²（平面投影面積当たり）以上とする。</p> |  |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 | | | | | | | |
|------|-----|--------|----------------------------------|--|---------|--|---|-----|-----|--------|------|-----|--------|--|
| 6 | 共通 | 浚渫工 | 浚渫船運転工 (グラブ浚渫船) (バックホウ浚渫船) | 基準高 | +200以下 | 延長方向は、設計図書により指定された測点毎。 横断方向は、5m毎。 また、斜面は法尻、法肩とし必要に応じ中間点も加える。ただし、各測定値の平均値は設計基準高以下であること。 |  | | | | | | | |
| | | | | 幅 B | -200 | | | | | | | | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | | | | | | | | |
| | | | 浚渫船運転工 (バックホウ浚渫船) (面管理の場合) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>測定項目</th> <th>規格値</th> <th>個々の計測値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平均値</td> <td>0以下</td> <td>+400以下</td> </tr> <tr> <td>標高較差</td> <td>0以下</td> <td>+400以下</td> </tr> </tbody> </table> | 測定項目 | 規格値 | 個々の計測値 | 平均値 | 0以下 | +400以下 | 標高較差 | 0以下 | +400以下 | <p>1. 3次元データによる出来形管理において「超音波測深機器を用いた出来形管理要領(河川浚渫)(案)」、「施工履歴データを用いた出来形管理要領(河川浚渫)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)河川浚渫工編」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±100mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は平場面と法面の全面とし、全ての点で設計面との標高較差を算出する。計測密度は1点/m²(平面投影面積当たり)以上とする。</p> |
| 測定項目 | 規格値 | 個々の計測値 | | | | | | | | | | | | |
| 平均値 | 0以下 | +400以下 | | | | | | | | | | | | |
| 標高較差 | 0以下 | +400以下 | | | | | | | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|----|-----------------|--|-----------|--------------|---|--|
| 7 | 共通 | 基礎工 | 一般事項 (切込砂利) (砕石基礎工) (割ぐり石基礎工) (均しコンクリート) | 幅 (W) | 設計値以上 | 施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1カ所、延長40m (又は50m) 以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 |  |
| | | | | 厚さ t1, t2 | -30 | | |
| | | | | 延長 (L) | 各構造物の規格値による。 | | |
| 8 | 共通 | 基礎工 (現場打) | 法留基礎工 (現場打) | 基準高 | ±30 | 施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1カ所、延長40m (又は50m) 以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(護岸工編)(案)」「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。 |  |
| | | | | 幅 (W) | -30 | | |
| | | | | 高さ (h) | -30 | | |
| 9 | 共通 | 基礎工 (プレキャスト) | 法留基礎工 (プレキャスト) | 基準高 | ±30 | 施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1カ所、延長40m (又は50m) 以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(護岸工編)(案)」「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。 |  |
| | | | | 延長 (L) | -200 | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|--------|-----------|-----|---|-------|----------------|---|----------------------------|
| 9 - 2 | 共通 | 基礎工 | 矢板工 (指定板設・任意板設は除く) (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (広幅型鋼矢板) (可とう鋼矢板) | 基準高 | ±50 | 施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1カ所、延長40m (又は50m) 以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 変位は、施工延長20m (測点間隔25mの場合は25m) につき1ヶ所、延長20m (又は25m) 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 | |
| | | | | 根入長 | 設計値以上 | | |
| | | | | 変位 δ | 100 | | |
| | | | | | | | |
| 10 | | | 既製杭工 (コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭) (木杭) | 基準高 | ±50 | 全数について杭中心で測定 | $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ |
| | | | | 根入長 | 設計値以上 | | |
| 10 - 2 | | | 既製杭工 (鋼管ソイルセメント杭) | 傾斜 | 1 / 100以内 | 全数について杭中心で測定 | |
| | | | | 偏心量 d | D / 4以内かつ100以内 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 基準高 | ±50 | | |
| | | | | 根入長 | 設計値以上 | | |
| | | | | 偏心量 d | 100以内 | | |
| 傾斜 | 1 / 100以内 | | | | | | |
| 杭径 D | 設計値以上 | | | | | | |



出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|-----|-------------|-----------|------------------|---------------------------------------|------|
| 11 | 基礎工 | 場所打杭工 | 基準高 | ± 50 | 全数について杭中心で測定 | |
| | | | 根入長 | 設計値以上 | | |
| | | | 偏心量 d | 100以内 | | |
| | | | 傾斜 | 1 / 100以内 | | |
| | | | 杭径 D | 設計値 (公称径) - 30以上 | | |
| | | | | | | |
| 12 | 基礎工 | 深礎工 | 基準高 | ± 50 | 全数について杭中心で測定 | |
| | | | 根入長 | 設計値以上 | | |
| | | | 偏心量 d | 150以内 | | |
| | | | 傾斜 | 1 / 50以内 | | |
| | | | 基礎径 D | 設計径 (公称径) 以上 | | |
| | | | | | | |
| 13 | 基礎工 | オープンケーソン基礎工 | 基準高 | ± 100 | 全数について各壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量については各打設ロットごとに測定 | |
| | | | ケーソンの長さ l | - 50 | | |
| | | | ケーソンの幅 w | - 50 | | |
| | | | ケーソンの高さ h | - 100 | | |
| | | | ケーソンの壁厚 t | - 20 | | |
| | | | 偏心量 d | 300以内 | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|------------|--|----------------|-----------|---|--------------------------------|------------------------|
| 14 | 共通 | 基礎工 | ニューマチックケーソン基礎工 | 基準高 | ± 100 | 壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量については各打設ロットごとに測定 | $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ |
| | | | | ケーソンの長さ | - 50 | | |
| | | | | ケーソンの幅 W | - 50 | | |
| | | | | ケーソンの高さ h | - 100 | | |
| | | | | ケーソンの壁厚 t | - 20 | | |
| | | | | 偏心量 d | 300以内 | | |
| | | | | | | | |
| 15 | | 鋼管矢板基礎工 | 基準高 | ± 100 | 基準高は、全数を測定。 偏心量は、1基ごとに測定。 | $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ | |
| | | | 根入長 | 設計値以上 | | | |
| | | | 偏心量 (d) | 300以内 | | | |
| | | | | | | | |
| 16 | 石・ブロック(張)工 | コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) (コンクリートブロック張) 緑化ブロック工 | 基準高 | ± 50 | 施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1カ所、延長40m (又は50m) 以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 厚さは上端部及び下端部の2ヶ所を測定。 「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(護岸工編)(案)」+「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。 | | |
| | | | 法長 l < 3m | - 50 | | | |
| | | | 法長 l = 3m | - 100 | | | |
| | | | 厚さ(ブロック積張) t1 | - 50 | | | |
| | | | 厚さ(裏込) t2 | - 50 | | | |
| | | | 延長 L | - 200 | | | |
| | | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|---------------------------|--------------------------|-----------|---|---|---|
| 17 | 共通 | 石・ブロック(張)工 | コンクリートブロック工 (連節ブロック張) | 基準高 | ±50 | <p>施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(護岸工編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。</p> |  |
| | | | | 法長 (L) | -100 | | |
| | | | | 延長 L1, L2 | -200 | | |
| 18 | 共通 | コンクリートブロック工 (天端保護ブロック) | 基準高 幅 (W) 延長 L | ±50 | <p>施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(護岸工編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。</p> |  | |
| | | | | -100 | | | |
| | | | | -200 | | | |


出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|----|------------|-----------|-------------|---------|--|------|
| 19 | 共通 | 石・ブロック(張)工 | 石積(張)工 | 基準高 | ±50 | <p>施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 厚さは上端部及び下端部の2ヶ所を測定。 「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(護岸工編)(案)」の「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。</p> | |
| | | | | 法長 l < 3m | -50 | | |
| | | | | 法長 l = 3m | -100 | | |
| | | | | 厚さ(石積・張) t1 | -50 | | |
| | | | | 厚さ(裏込) t2 | -50 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| 20 | 共通 | カルバート工 | 現場打カルバート工 | 基準高 | ±30 | <p>両端、施工継手及び図面の寸法表示箇所で測定。</p> | |
| | | | | 厚さ t1 ~ t4 | -20 | | |
| | | | | 幅(内法) W | -30 | | |
| | | | | 高さ h | ±30 | | |
| | | | | 延長 L < 20m | -50 | | |
| | | | | 延長 L = 20m | -100 | | |




出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|-----|--------|---|--------|---|---|-----------|
| 21 | 共通 | カルバート工 | プレキャストカルバート工 (プレキャストボックス工) (プレキャストパイプ工) | 基準高 | ±30 | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 印は、現場打部分のある場合。 | |
| | | | | 幅 (W) | -50 | | |
| | | | | 高さ (h) | -30 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| 22 | 鉄筋工 | 鉄筋の組立 | 平均間隔 d | ± | $d = D / (n - 1)$ D : n本間の延長 n : 10本程度とする : 鉄筋径 工事の規模に応じて、1リフト、1ロット当たりに対して各面で1箇所以上測定する。最小かぶりりは、コンクリート標準示方書(設計編：標準7編2章 2.1)参照ただし、道路橋示方書の適用を受ける橋については、道路橋示方書(コンクリート橋・コンクリート部材編 5.2)による。 注1) 重要構造物 かつ主鉄筋について適用する。 注2) 橋梁コンクリート床版桁(PC橋含む)の鉄筋については、橋梁上部工 床版工を適用する。 注3) 新設のコンクリート構造物(橋梁上・下部工および重要構造物である内空断面積 25m^2 以上のボックスカルバート(工場制作のプレキャスト製品は全ての工種において対象外))の鉄筋の配筋状況及びかぶりについては、「非破壊試験によるコンクリート構造物の配筋状態及びかぶり測定要領」も併せて適用する。 | | |
| | | | かぶり t | ± | | | かつ最小かぶり以上 |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|----|-----|------------------------------|--------|---------|---|---|
| 23 | 共通 | 法面工 | 法枠工 (現場打法枠工) (現場吹付法枠工) | 法長 l | -100 | <p>施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1カ所、延長40m (又は50m) 以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 計測手法については、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)法面工編」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。</p> |  |
| | | | | 幅 (W) | -30 | | |
| | | | | 高さ (h) | -30 | <p>枠延長100mにつき1ヶ所 枠延長100m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 計測手法については、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)法面工編」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。</p> | |
| | | | | 枠中心間隔a | ± 100 | | |
| 24 | | | 法枠工 (プレキャスト法枠工) | 延長 (L) | -200 | <p>1施工箇所毎 計測手法については、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)法面工編」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。</p> | |
| | | | | 法長 l | -100 | | |
| | | | | 延長 (L) | -200 | 1施工箇所毎 | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|----|-----|---------------------------|--------|------------|---|--|
| 25 | 共通 | 法面工 | 吹付工 (コンクリート) (モルタル) | 法長 l | -50 | <p>施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2ヶ所。 測定断面に凸凹があり、曲線法長の測定が困難な場合は直線法長とする。 ただし、計測手法については、従来管理のほかに「IS等光波方式を用いた出来形管理要領(主工編)(案)」、「RTK-GNSS測量管理要領(主工編)(案)」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(主工編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(主工編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)法面工編」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。</p> |  |
| | | | | l < 3m | -100 | | |
| | | | | 厚さ t | -10 -20 | <p>200mにつき1ヶ所、200m以下のものは、2ヶ所をせん孔により測定。</p> |  |
| | | | | 延長 L | -200 | <p>1施工箇所毎 ただし、計測手法については、従来管理のほかに「IS等光波方式を用いた出来形管理要領(主工編)(案)」、「RTK-GNSS測量管理要領(主工編)(案)」、「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(主工編)(案)」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(主工編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(主工編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)法面工編」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。</p> |  |




出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|----|-----|--|--------|---------|--|------|
| 26 | 共通 | 法面工 | 植生工 (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生ネット工) (種子帯工) (人工張芝工) (植生穴工) | 切土法 長 | -200 | <p>施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。</p> <p>ただし、計測手法については、従来管理のほかに「ITS等光波方式を用いた出来形管理要領（主工編）（案）」、「TS（ソングリ）を用いた出来形管理要領（主工編）（案）」、「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（主工編）（案）」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。このほか、「地上型レーザースキャナ」を用いた出来形管理要領（主工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナ」を用いた出来形管理要領（主工編）（案）」、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領（案）法面工編」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。</p> | |
| | | | | 盛土法 長 | -100 | | |
| | | | | 延長 (L) | -200 | <p>1施工箇所毎</p> <p>ただし、計測手法については、従来管理のほかに「ITS等光波方式を用いた出来形管理要領（主工編）（案）」、「TS（ソングリ）を用いた出来形管理要領（主工編）（案）」、「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（主工編）（案）」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。このほか、「地上型レーザースキャナ」を用いた出来形管理要領（主工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナ」を用いた出来形管理要領（主工編）（案）」、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領（案）法面工編」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。</p> | |



出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|----|-----|-----------------------------|---|----------|--|------|
| 27 | 共通 | 法面工 | 植生工 (厚層基材吹付工) (客土吹付工) | 法長 l | -200 | <p>施工延長40mにつき1ヶ所、40m以下のものは、1施工箇所につき2ヶ所。 ただし、計測手法については、従来管理のほかに「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編(案))」、「TS(ノングリ)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。このほか、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)法面工編」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。</p> | |
| | | | | l 5m | 法長の - 4% | | |
| 27 | 共通 | 法面工 | 植生工 (厚層基材吹付工) (客土吹付工) | 延長さ L | -200 | <p>1施工箇所毎 ただし、計測手法については、従来管理のほかに「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編(案))」、「TS(ノングリ)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。このほか、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)法面工編」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。</p> | |
| | | | | 厚さ t | -10 | | |
| | | | | t 5cm | -20 | | |
| | | | | ただし、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上。 | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|----|-------|-----------------------------|--------|---------|---|---|
| 28 | 共通 | 法面工 | 護岸付属物工 | 幅 W | -30 | 各格子間の中央部1箇所を測定。 r 3次元計測技術を用いた出来形計測要領 (案)護岸工編上の規定による測点の管理方法 を用いることができる。 |  |
| | | | | 高さ h | -30 | | |
| 29 | 共通 | 法面保護工 | 多自然型護岸工 (巨石張り) (巨石積み) | 基準高 | ± 500 | 施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1カ所、延長40m (又は50m) 以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 |  |
| | | | | 法長 (l) | - 200 | | |
| | | | | 延長 L | - 200 | | |
| 30 | 共通 | 法面保護工 | 多自然型護岸工 (かごマット) | 法長 (l) | -100 | 施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1カ所、延長40m (又は50m) 以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 |  |
| | | | | 厚さ t | -0.2t | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|-------------------------|-------------------|--------|---|--|---|
| 31 | 共通 | 法面保護工 | 羽口工 (じゃかご) | 法長 l | -50 | 施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1カ所、延長40m (又は50m) 以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 |  |
| | | | | l < 3m | -100 | | |
| | | | | l 3m | -50 | | |
| 32 | 共通 | 羽口工 (ふとんかご (かご枠)) | 高さ h 延長 L1, L2 | -100 | 施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1カ所、延長40m (又は50m) 以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 |  | |
| | | | | -200 | | | |
| | | | | | | | |




出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|-----|-----------|----------|---------|---|------|
| 33 | 共通 | 擁壁工 | 現場打擁壁工 | 基準高 | ±50 | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m） につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、 1施工箇所につき2カ所。 1施工箇所毎 | |
| | | | | 厚さ t | -20 | | |
| | | | | 裏込厚さ | -50 | | |
| | | | | 幅 W1, W2 | -30 | | |
| | | | | 高さ h | -50 | | |
| | | | | 高さ h | -100 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| 34 | 共通 | 擁壁工 | プレキャスト擁壁工 | 基準高 | ±50 | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m） につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、 1施工箇所につき2カ所。 1施工箇所毎 | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| | | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 | |
|-------|-------|---------|---|---------------|----------|---|------|--------|
| 35 | 共通 | 擁壁工 | 補強土壁工 (テール (補強土壁(アルメ) (多教アンカー式補 強土工法) (ジオテキスタイル 補強土工法)) | 基準高 | ± 50 | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m) につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のもの は、1施工箇所につき2カ所。 | | |
| | | | | 高さ h | - 50 | | | |
| | | | | 高さ h | - 100 | | | |
| | | | | 鉛直度 | ± 0.03 h | | | |
| | | | | 控え長さ(補強材の設計長) | 設計値以上 | | | |
| 延長(L) | - 200 | 1施工箇所毎 | | | | | | |
| 36 | | 井桁ブロック工 | | 基準高 | ± 50 | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m) につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のもの は、1施工箇所につき2カ所。 | | |
| | | | | 高さ h < 3m | -50 | | | |
| | | | | 高さ h 3m | -100 | | | |
| | | | | 厚さ t1, t2, t3 | -50 | | | |
| | | | | 延長(L1, L2) | -200 | | | 1施工箇所毎 |
| 37 | | 小型擁壁工 | | 基準高 | ± 50 | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m) につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のもの は、1施工箇所につき2カ所。 | | |
| | | | | 幅 W | - 30 | | | |
| | | | | 高さ (h) | - 50 | | | |
| | | | | 延長 L | - 200 | | | 1施工箇所毎 |


出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 | | |
|----|----|---|--------------|------|---------|--|---|------|---|
| 38 | 共通 | 樋門・樋管工 | 函渠工 (本体工) | 基準高 | ±30 | 柔構造樋門の場合は埋戻前(載荷前)に測定する。 函渠寸法は、両端、施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所にて測定。 門柱、操作台等は、図面の寸法表示箇所にて測定。 プレキャスト製品仕様の場合は、製品寸法を規格証明書で確認するものとし、「基準高」と「延長」を測定。 |  | | |
| | | | | 厚さ | t1~t2 | | | -20 | |
| | | | | 幅 | w1, w2 | | | -30 | |
| | | | | 内空幅 | w3 | | | -30 | |
| | | | | 内空高 | h1 | | | ±30 | |
| | | | | 延長 | L | | | -200 | |
| | | | | | | | | | |
| 39 | 共通 | 函渠工(ヒューム管) (PC管) (コルゲートパイプ) (ダクタイル鋳鉄管) | 基準高 | | ±30 | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 |  | | |
| | | | | | | | | |  |
| | | | | 延長 | L | | | -200 | |



出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|--------|--------------------------|--------|---------|--|------|
| 40 | 共通 | 樋門・樋管工 | 函渠工 (PC函渠) 樋門接続暗渠工 | 基準高 | ±30 | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m) につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のもの は、1施工箇所につき2カ所。 印は、現場打部分のある場合。 1施工箇所毎。 | |
| | | | | 幅 (W) | -50 | | |
| | | | | 高さ (h) | -30 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| | | | | | | | |
| 41 | | | 翼壁工 水叩工 | 基準高 | ±30 | 図面の寸法表示箇所で測定。 | |
| | | | | 厚さ t | -20 | | |
| | | | | 幅 W | -30 | | |
| | | | | 高さ h | ±30 | | |
| | | | | 延長 L | -50 | | |
| | | | | | | | |



出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|----|--------|------------------------------|------|---------|-----------------|---|
| 42 | 共通 | 樋門・樋管工 | 階段工 (現場打階段) (プレキャスト階段) | 幅 W | -30 | 1ヶ所毎 / 1施工箇所 |  |
| | | | | 高さ h | -30 | | |
| | | | | 長さ L | -30 | | |
| | | | | 段数 | ±0段 | | |
| 43 | 共通 | 樋門 | 水門 | 基準高 | ±30 | 図面の寸法表示箇所にて測定。 | |
| | | | | 厚さ t | -20 | | |
| | | | | 幅 W | -30 | | |
| | | | | 高さ h | ±30 | | |
| | | | | 延長 L | -50 | | |
| 44 | 共通 | 扉体 | 扉体 戸当り及び開閉装置 | | | 機械工事施工管理基準(案)参照 | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|---------------------|--|-----------|---------|--|--|
| 45 | 共通 | 樋門・樋管工 | 床版工 堰柱工 門柱工 ゲート操作台工 水叩工 閘門工 土砂吐工 | 基準高 | ±30 | 図面の寸法表示箇所にて測定。 | |
| | | | | 厚さ t | -20 | | |
| | | | | 幅 W | -30 | | |
| | | | | 高さ h | ±30 | | |
| | | | | 延長 L | -50 | | |
| | | | | | | | |
| 46 | | 堰本体工 水叩工 土砂吐工 | 堰本体工 水叩工 土砂吐工 | 基準高 | ±30 | 基準高、幅、高さ、厚さは両端、施工継手箇所及び構造物の寸法表示箇所にて測定。 |  |
| | | | | 厚さ t | -20 | | |
| | | | | 幅 W | -30 | | |
| | | | | 高さ h | ±30 | | |
| | | | | 堰長 L | -50 | | |
| | | | | | -100 | | |
| 47 | | 魚道本体工 | 魚道本体工 | 基準高 | ±30 | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 また、製品使用の場合の製品寸法は、規格証明書等による。 |  |
| | | | | 厚さ t1, t2 | -20 | | |
| | | | | 幅 W | -30 | | |
| | | | | 高さ h1, h2 | -30 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| | | | | | | | |



出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|-----------------|-----------------------|-----------|---------|----------------|--|
| 48 | 共通 | 堰・機場工 | 機場本体工 吐出水槽工 本体工 | 基準高 | ±30 | 図面の寸法表示箇所にて測定。 |  |
| | | | | 厚さ t | -20 | | |
| | | | | 幅 W | -30 | | |
| | | | | 高さ h1, h2 | ±30 | | |
| | | | | 延長 L | -50 | | |
| | | | | | | | |
| 49 | 共通 | 機場本体工 燃料貯油槽工 | 機場本体工 燃料貯油槽工 | 基準高 | ±30 | 図面の寸法表示箇所にて測定。 |  |
| | | | | 厚さ t | -20 | | |
| | | | | 幅 W | -30 | | |
| | | | | 高さ h | ±30 | | |
| | | | | 延長 L | -50 | | |
| | | | | | | | |



出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|-------|---------|---------|------|---|------|------|
| 50 | 地盤改良工 | 路床安定処理工 | 基準高 | ±50 | <p>施工延長40m毎に1カ所の割で測定。 厚さは中心線及び端部で測定。 「施工履歴シートを用いた出来形管理要領(表層安定処理等・中層地盤改良工事編)(案)」+「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)表層安定処理等・固結工(中層混合処理)編」による管理の場合は、全体改良範囲図を用いて、施工厚さt、天端幅w、天端延長Lを確認(実測は不要)</p> | | |
| | | | 施工厚さ(t) | -50 | | | |
| | | | 幅(W) | -100 | | | |
| | | | 延長(L) | -200 | | | |
| 51 | | 置換工 | 基準高 | ±50 | <p>施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 厚さは中心線及び端部で測定。</p> | | |
| | | | 施工厚さ(t) | -50 | | | |
| | | | 幅(W) | -100 | | | |
| | | | 延長(L) | -200 | | | |
| 52 | | サンドマット | 施工厚さ(t) | -50 | <p>施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1カ所。 厚さは中心線及び両端で掘り起こして測定。</p> | | |
| | | | 幅(W) | -100 | | | |
| | | | 延長(L) | -200 | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|-------|-----------------------|----------|----------|---|--|
| 53 | 共通 | 地盤改良工 | 表層安定処理工 (サンドマット海上) | 基準高 | 特記仕様書に明示 | <p>施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。</p> <p>W, (L)は施工延長40mにつき1ヶ所、80m以下のものは1施工箇所につき3ヶ所。 (L)はセンターライン及び表裏法肩で行う。</p> |  |
| | | | | 法長 (I) | -500 | | |
| | | | | 天端幅 (W) | -300 | | |
| | | | | 天端延長 (L) | -500 | | |
| | | | 表層安定処理工 (ICT施工の場合) | 基準高 | 特記仕様書に明示 | <p>施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。</p> <p>W, (L)は施工延長40mにつき1ヶ所、80m以下のものは1施工箇所につき3ヶ所。 (L)はセンターライン及び表裏法肩で行う。 ICT施工の場合</p> <p>「施工履歴データを用いた出来形管理要領(表層安定処理等・中層地盤改良工事編)(案)」「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)表層安定処理等・固結工(中層混合処理)編」による管理の場合は、全体改良範囲図を用いて、施工厚さt、天端幅w、天端延長lを確認(実測は不要)</p> |  |
| | | | | 法長 (I) | -500 | | |
| | | | | 天端幅 (W) | -300 | | |
| | | | | 天端延長 (L) | -500 | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----------|----|-------|---|---------------------------------------|---------|---|--|
| 54 | 共通 | 地盤改良工 | パイルネット工 | 基準高 | ±50 | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。厚さは中心線及び両端で掘起こし測定。杭については、当該杭の項目に準ずる。 |  |
| | | | | 厚さ (t) | -50 | | |
| | | | | 幅 (W) | -100 | | |
| | | | | 延長 (L) | -200 | | |
| 55 | 共通 | 地盤改良工 | バーチカルドレーン (サンドドレーン工) (ペーパードレーン工) (袋詰式サンドドレーン工) 締固め改良工 (サンドコンパクションパイル工) | 位置・間隔(W) | ±100 | 100本に1箇所。 100本以下は2ヶ所測定。1ヶ所に4本測定。ただし、ペーパードレーンの杭径は対象外とする。 全本数 全本数 計器管理にかえることができる。 |  |
| | | | | 杭径 (D) | 設計値以上 | | |
| | | | | 打込長さ h | 設計値以上 | | |
| | | | | サンドドレーン、袋詰式サンドドレーン、サンドコンパクションパイルの砂投入量 | - | | |
| ※余長は、適用除外 | | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|-------|---|----------|---------|--|------|
| 56 | 地盤改良工 | 固結工 (粉体噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰パイル工) | 基準高 | -50 | 100本に1ヶ所。 100本以下は2ヶ所測定。 1ヶ所に4本測定。 | |
| | | | 位置・間隔(W) | D / 4以内 | | |
| | | | 杭径(D) | 設計値以上 | | |
| | | | 深度(L) | 設計値以上 | 全本数 $L = \ell_1 - \ell_2$ ℓ_1 は改良体先端深度 ℓ_2 は改良体天端深度 | |
| 56 | 地盤改良工 | 固結工 (スラリー攪拌工) 「施工履歴データを用いた出来形管理要領」 (固結工(スラリー攪拌工)編) (案)」 による管理の場合 | 基準高 | 0以上 | 杭芯位置管理表により基準高を確認 | |
| | | | 位置 | D / 8以内 | 全本数 施工履歴データから作成した杭芯位置管理表により 設計杭芯位置と施工した杭芯位置との距離を確認 | |
| | | | 杭径(D) | 設計値以上 | 工事に1回 施工前の攪拌翼の寸法実測により確認 (掘起しによる実測確認は不要) | |
| | | | 改良長(L) | 設計値以上 | 全本数 施工履歴データから作成した杭打設結果表により 確認 (残尺計測による確認は不要) | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------------------|-----|---|---|---------|---|--|------|
| 5 6 - 2 | 共通 | 地盤改良工 | 固結工 (中層混合処理) | 基準高 | 設計値以上 | <p>1,000m³ ~ 4,000m³ につき1ヶ所、又は施工延長40m (測点間隔5mの場合は50m) につき1ヶ所</p> <p>1,000m³ 以下、又は施工延長40m (50m) 以下のものは1施工箇所に つき2ヶ所。</p> <p>施工箇所は施工時の改良深度確認を出来形とす</p> <p>「施工履歴データをを用いた出来形管理要領(表層安定処理等・中層地盤改良工事編)(案)」「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)」「表層安定処理等・固結工(中層混合処理)編」による管理の場合は、全体改良範囲図を用いて、施工厚さt、天端幅w、天端延長Lを確認(実測は不要)</p> | |
| | | | | 施工厚さ(t) | 設計値以上 | | |
| | | | | 幅(w) | 設計値以上 | | |
| | | | | 延長 L | 設計値以上 | | |
| 57 | 水路工 | 側溝工 (プレキャストU型側溝) (L型側溝) (自由勾配側溝) (管渠) | 基準高 | ±30 | <p>施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1カ所、延長40m (又は50m) 以下のものは、1施工箇所に つき2カ所。</p> <p>「ITS等光波方式を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)」「舗装工編 計測技術(断面管理の場合)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。</p> | | |
| | | | 延長 L | -200 | | | |
| | | | 1カ所/1施工箇所 ただし、「ITS等光波方式を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)」「舗装工編 計測技術(断面管理の場合)」の規定により測点の管理方法を行う場合は、延長の変化点で測定。 | | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|----------|------|-----|-----------------|-----------|---------|--|------|
| 58 | 共通 | 水路工 | 側溝工 (場所打水路工) | 基準高 | ±30 | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 1施工箇所毎。 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)舗装工編 計測技術(断面管理の場合)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。 | |
| | | | | 厚さ t1, t2 | -20 | | |
| | | | | 幅 W | -30 | | |
| | | | | 高さ h1, h2 | -30 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| | | | | 基準高 | ±30 | | |
| 幅 W1, W2 | -50 | | | | | | |
| 深さ h | -30 | | | | | | |
| 延長 L | -200 | | | | | | |
| 59 | 共通 | 水路工 | 側溝工 (暗渠工) | 基準高 | ±30 | 1施工箇所毎。 ただし、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)舗装工編 計測技術(断面管理の場合)」の規定により測点の管理方法を行う場合は、延長の変化点で測定。 | |
| | | | | 厚さ t1, t2 | -20 | | |
| | | | | 幅 W | -30 | | |
| | | | | 幅 W1, W2 | -50 | | |
| | | | | 高さ h1, h2 | -30 | | |
| | | | | 深さ h3 | -30 | | |
| 延長 L | -200 | | | | | | |
| 60 | 共通 | 水路工 | 山腹明暗渠工 | 基準高 | ±30 | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 | |
| | | | | 厚さ t1, t2 | -20 | | |
| | | | | 幅 W | -30 | | |
| | | | | 幅 W1, W2 | -50 | | |
| | | | | 高さ h1, h2 | -30 | | |
| | | | | 深さ h3 | -30 | | |
| 延長 L | -200 | | | | | | |







出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|--------------------------------|-----|-------------------|------------|---------------------------------|--|------|
| 61 | 共通 | 水路工 | 現場打ちコンクリート水路工 | 基準高 | ± 30 | 基準高、厚さ、幅、高さについては施工延長1スパンにつき1ヶ所の割合で測定する。 中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50mにつき1ヶ所の割合で測定する。 なお、中心線のズレ(曲線部)については1スパンにつき1ヶ所の割合で測定する。 上記未满是2ヶ所測定する。 | |
| | | | | 厚さ t1 ~ t5 | - 20 | | |
| | | | | 幅 W1 ~ W2 | - 25 | | |
| | | | | 高さ h | - 25 | | |
| | | | | 中心線のズレ(e) | 指定したとき 直線部 ± 50 曲線部 ± 100 | スパン長の標準を9mとした場合。 | |
| | | | | 延長 L | -150 | | |
| スパン長 | - 0.1% 直線部 ± 20 曲線部 ± 30 | | | | | | |
| 62 | 共通 | 水路工 | 二次製品水路工 (L型、大型水路) | 基準高 | ± 30 | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長50mにつき1ヶ所の割合で測定する。 なお、曲線部については10mにつき1ヶ所の割合で測定する。 上記未满是2ヶ所測定する。 厚さ、幅については施工延長50mにつき1ヶ所の割合で測定。 一施工単位2ヶ所以上測定。 | |
| | | | | 厚さ t | - 20 | | |
| | | | | 幅 W | - 25 | | |
| | | | | 中心線のズレ(e) | 指定したとき 直線部 ± 50 曲線部 ± 100 | | |
| | | | | 延長 L | -150 | | |
| | | | | | - 0.1% | | |


出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 | |
|------|--------|-------------------|-----------|---------|---|------|-------|
| 63 | 水路工 | 土水路工 | 基準高 | ± 100 | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 | | |
| | | | 幅 W | -75 | | | |
| | | | 高さ H | -75 | | | |
| | | | 延長 200m未満 | -400 | | | |
| | | | 延長 200m以上 | -0.2% | | | |
| 64 | | 河川護岸工 | 基準高 | ± 50 | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 | | |
| | | | 幅 W | -40 | | | |
| | | | 高さ H | -40 | | | |
| | | | 延長 L | -150 | | | |
| | | | | | | | |
| 65 | 道路付属物工 | 縁石工 (縁石・アスカーブ) | 延長 L | -200 | 1ヶ所 / 1施工箇所 ただし、「IS等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）(案)」の「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定により測点の管理方法を行う場合は、延長の変化点で測定。 | | |
| | | | | | | | |
| 66 | | 小型標識工 | 設置高さ H | 設計値以上 | 1ヶ所 / 1基礎 基礎1基毎 | | |
| | | | 基礎 | 幅 W | | | -30 |
| | | | | 高さ h | | | -30 |
| | | | | 根入 長 | | | 設計値以上 |


出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|-----------|---------------------|---|------|----------|---------|---|
| 67 | 共通 | 道路付属物工 | 防護柵 (立入防護柵) (転落(横断)防護柵) (車止めポスト) (防護柵工) | 基礎 | 幅 W | -30 | <p>単独基礎10基につき1基 10基以下のものは2基測定。測定箇所は1基につき1ヶ所測定。</p> <p>1ヶ所 / 1施工箇所</p>   |
| | | | | 基礎 | 高さ h | -30 | |
| | | | | 基礎 | ビーム取付高 H | +30 -20 | |
| 68 | 共通 | 路側防護柵工 (ガードレール) | 路側防護柵工 (ガードレール) | 基礎 | 幅 W | -30 | <p>1ヶ所 / 施工延長40m 以下のものは、2ヶ所 / 1施工箇所</p> <p>1ヶ所 / 1施工箇所</p>   |
| | | | | 基礎 | 高さ h | -30 | |
| | | | | 基礎 | ビーム取付高 H | +30 -20 | |
| 69 | 共通 | 路側防護柵工 (ガードケーブル) | 路側防護柵工 (ガードケーブル) | 基礎 | 幅 W | -30 | <p>1ヶ所 / 1基礎毎 <u>ワイヤーロープ式防護柵にも適用する</u></p>   |
| | | | | 基礎 | 高さ h | -30 | |
| | | | | 基礎 | 延長 L | -100 | |
| 基礎 | ケーブル取付高 H | +30 -20 | 1ヶ所 / 1施工箇所 | | | | |



出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|--------|---------------------------|---------|---------|---------------------------|---|
| 70 | 共通 | 道路付属物工 | 区画線工 | 厚さ t | 設計値以上 | 各線種毎に、1ヶ所テストピースにより測定。 | |
| | | | | (溶触式のみ) | 設計値以上 | | |
| 71 | 共通 | 道路付属物工 | 道路付属物 (視線誘導標) (距離標) | 高さ h | ± 30 | 1ヶ所 / 10本、10本以下の場合、2ヶ所測定。 |  |



出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|--------|--------|--------|---------|---|--|
| 72 | 共通 | 道路附属物工 | 落石防止網工 | 幅 W | -200 | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 | 1. ワイヤロープの折返し長さは1.0m以上(継手の場合も同じ) 2. 控長 縦ロープ 設計値 ±2.0m以上 平均値 設計値以上 横ロープ 設計値 ±1.0m以上 平均値 設計値以上 3. 網の重ね幅 (イ) 覆式及びミニボケット式は20cmとする。 但し局部的な凹凸場所は10cmまでとする。 (ロ) ボケット式 20cm以上 4. 岩用ロープボルトを挿入し、くさびを完全に打込みモルタルを注入する。 5. アンカーの頭部は10cm以上地上に出ないこと。 |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| 73 | | | 落石防護柵工 | 高さ (h) | ±30 | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 |  |
| | | | | 延長 (L) | -200 | | |




出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 | |
|----|----|--------|--------|------------|---------|---|--|--------|
| 74 | 共通 | 道路付属物工 | 防雪柵工 | 高さ h | ±30 | 測定は、施工延長40m（測点間隔25m及び50mの場合には50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 |  | |
| | | | | 延長 L | -200 | | | 1施工箇所毎 |
| | | | | 基礎幅 W1, W2 | -30 | | | 基礎1基毎 |
| | | | | 高さ h | -30 | | | |
| 75 | 共通 | 雪崩予防柵工 | 雪崩予防柵工 | 高さ h | ±30 | 施工延長40m（測点間隔25mの場合には50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 |  | |
| | | | | 延長 L | -200 | | | 1施工箇所毎 |
| | | | | 基礎幅 W1, W2 | -30 | | | 基礎1基毎 |
| | | | | 高さ h | -30 | | | |
| | | | | アンカー打込み l | -10% | | | 全数 |
| | | | | 埋込み l | -5% | | | |
| | | | | | | | | |





出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 | | | | | |
|----|----|--------|--------|------------|------------------|---|---|-------------|-------------|--------|------|---|
| 76 | 共通 | 道路付属物工 | 遮音壁基礎工 | 幅 W | ±30 | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 |  | | | | | |
| | | | | 高さ h | -30 | | | | | | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | | | | | | |
| | | | | 1施工箇所毎。 | | | | | | | | |
| 77 | 共通 | 遮音壁本体工 | 遮音壁本体工 | 間隔 w1, w2 | ±15 | 施工延長5スパンにつき1ヶ所 |  | | | | | |
| | | | | 支柱 ずれ a | 10 | | | | | | | |
| | | | | ねじれ b - c | 5 | | | | | | | |
| | | | | 倒れ d | $h \times 0.5\%$ | | | | | | | |
| | | | | 高さ h | +30, -20 | | | | | | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | | | | | | |
| | | | | 1施工箇所毎。 | | | | | | | | |
| | | | | 78 | 共通 | | | 排水性舗装用路肩排水工 | 排水性舗装用路肩排水工 | 基準高 | ±30 | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 なお、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定による測点の管理方法を用いることができる。 |
| | | | | | | | | | | 延長 (L) | -200 | |




出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|--------|------------------|----------|---------|---|--|
| 79 | 共通 | 道路附属物工 | 大型標識工 (標識基礎工) | 幅 W1, W2 | -30 | 基礎1基毎 |  |
| | | | | 高さ h | -30 | | |
| | | | | | | | |
| 80 | | | 大型標識工 (標識柱工) | 設置高さ H | 設計値以上 | 1ヶ所 / 1基 |  |
| | | | | | | | |
| 81 | | | 組立歩道工 | 基準高 | ±30 | 施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m) につき1カ所、延長40m (又は50m) 以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 1施工箇所毎 |  |
| | | | | 幅 W | -30 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |




出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 | | |
|----|----|---------|------------------|-------------------|----------|-------------------------------|---|--|---|
| 82 | 共通 | 道路付属物工 | 組立歩道工 (支柱基礎工) | 幅 W | -30 | 1ヶ所 / 1施工箇所 |  | | |
| | | | | 高さ h | -30 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 83 | 共通 | ケーブル配管工 | ケーブル配管工 | 埋設深 t | +50 | 接続部間毎に1ヶ所 接続部間毎で全数 1ヶ所毎 |  | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | | | |
| | | | | ハンドホール部 | | | | | |
| | | | | 基準高 | ± 30 | | | | |
| | | | | 厚さ $t_1 \sim t_5$ | -20 | | | | |
| | | | | 幅 w_1, w_2 | -30 | | | | |
| | | | | 高さ h_1, h_2 | -30 | | | | |
| | | | | 印は、現場打ちのある場合 | | | | | |
| | | | | | | | | |  |
| | | | | | | | | | |
| 84 | 共通 | 照明工 | (照明柱基礎工) | 幅 W | -30 | 1ヶ所 / 1施工箇所 |  | | |
| | | | | 高さ h | -30 | | | | |
| | | | | | | | | | |



出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----------|---------|--------|---------------------|-----------|---------|---|---|
| 85 | 共通 | 水路付属物工 | 排水構築物修繕工 | 高さ t | -20 | 施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2ヶ所。 取崩し寸法又は高上げ寸法が変化すれば、変化点毎に測定。 |  |
| | | | | 高さ h | -30 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| 86 | 共通 | 水路付属物工 | 根固めブロック工 ブロック床版工 | 高さ | ± 100 | 施工延長40m（側点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 幅、厚さは40個につき1ヶ所測定。 1施工箇所毎 施工延長40m（側点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 1施工箇所毎 |   <p>tは根固めブロックの高さ</p> |
| | | | | 層積 | | | |
| | | | | 厚さ t | -20 | | |
| | | | | 幅 W1, W2 | -20 | | |
| | | | | 延長 L1, L2 | -200 | | |
| | | | | 乱積 | | | |
| 基準高 | ± t / 2 | | | | | | |
| 延長 L1, L2 | - t / 2 | | | | | | |





出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|--------|-----|------|---------|--|---|
| 87 | 共通 | 水路附属物工 | 沈床工 | 基準高 | ± 150 | 1組毎 |  |
| | | | | 幅 W | ± 300 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| | | | | | | | |
| 88 | | 捨石工 | | 基準高 | -100 | 施工延長40m（側点間隔25mの場合は50m）につき1ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは1ヶ所、工箇所につき2ヶ所。 |  |
| | | | | 幅 W | -100 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| | | | | | | | |
| 89 | | 杭出し水制工 | | 基準高 | ± 50 | 1組毎 |  |
| | | | | 幅 W | ± 300 | | |
| | | | | 方向 | ± 7° | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|--------|-----------------|-----------|---------|----------------------|--|
| 90 | 共通 | 水路附属物工 | 集水枳工 | 基準高 | ±30 | 1箇所毎 は、現場打部分のある場合 |  |
| | | | | 厚さ t1~t5 | -20 | | |
| | | | | 幅 W1, W2 | -30 | | |
| | | | | 高さ h1, h2 | -30 | | |
| | | | | | | | |
| 91 | | | 沈砂池工(コンクリート床版工) | 基準高 | ±30 | 図面の表示箇所で測定 |  |
| | | | | 厚さ t | -20 | | |
| | | | | 幅 W | -30 | | |
| | | | | 高さ h | ±30 | | |
| | | | | 延長 L | -50 | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|-------|-----------------|--------|------------------|---------|---|--|
| 92 | 共通 | 水路附属物工 | 床固め本体工 | 基準高 | ±30 | 図面の表示箇所で測定 |  |
| | | | | 天端幅 W1 | -30 | | |
| | | | | 堤幅 W2 | -30 | | |
| | | | | 堤長 L1, L2 | -100 | | |
| | | | | 水通し幅 I1, I2 | ±50 | | |
| | | | | 勾配 (設計勾配に対して) | ±0.5分 | | |
| | | | | | | | |
| 93 | | 水叩工 | | 基準高 | ±30 | 基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所で測定。 厚さは目地及びその中間点で測定。 |   |
| | | | | 厚さ t | -30 | | |
| | | | | 幅 W | -100 | | |
| | | | | 延長 L | -100 | | |
| | | | | | | | |
| 94 | 砂利舗装工 | 天端敷砂利工 天端補修工 | | 厚さ t | -25 | 施工延長40m (測点間隔25m場合は50m)につき1カ所、延長40m (又は50m) 以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 厚さは、施工延長200mにつき1ヶ所、200m以下は2ヶ所、中央で測定。 |  |
| | | | | t < 15cm | | | |
| | | | | t 15cm | -50 | | |
| | | | | 幅 (W) | -100 | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | | | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|-----|----------------------|------|-----------|------------------------------------|---|---|------|
| | | | | | 個々の測定値(X) | 10個の測定値の平均(X/10) *面管理の場合は測定値の平均 | | | |
| | | | | | 中規模以上 | 中規模以下 | | | |
| 95 | 共通 | 舗装工 | アスファルト舗装工 (下層路盤工) | 基準高 | ±40 | ±50 | - | 中規模とは、1層当たりの施工面積が2000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2000㎡未満、あるいは基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満とする。 厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに10個の測定値の平均値(X/10)について満足しなければならない。 ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 | |
| | | | | 厚さ | -45 | -15 | | 基準高は延長40m毎に1ヶ所の割とし、道路中心線および端部で測定。 厚さは各車線200m毎に1ヶ所を掘り起こして測定。幅は、延長80m毎に1カ所の割に測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。 | |
| | | | | 幅 | -50 | - | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 (mm) | | | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|-----|----------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|------------|--|---|
| | | | | | 個々の測定値 (X) | 10個の測定値の平均 (X/10) *面管理の場合は測定値の平均 | | | |
| 95 | 共通 | 舗装工 | アスファルト舗装工 (下層路盤工) (面管理の場合) | 基準高 | 中規模以上 ± 90 | 中規模以上 +40 -15 | +50 -15 | 1・3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナ」を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)、「地上移動体搭載型レーザースキャナ」を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)または「GIS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)舗装工編多点計測技術(面管理の場合)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 | 中規模とは、1層当たりの施工面積が2000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2000㎡未満、あるいは基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満とする。 |
| | | | | 厚さあるいは標高較差 | 小規模以下 ± 90 | 小規模以下 +40 -15 | +50 -15 | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 (mm) | | | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|-----|---|------------|--------------|------------------|----------------|---|--|
| | | | | | 個々の測定値(X) | 10個の測定値の平均(X/10) | *面管理の場合は測定値の平均 | | |
| 96 | 共通 | 舗装工 | アスファルト舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工 | 厚さ | 中規模以上 -25 | 中規模以上 -8 | 中規模以下 -10 | <p>幅は、延長80m毎に1ヶ所を掘り起こして測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。</p> <p>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに10個の測定値の平均値(X/10)について満足しなければならない。</p> <p>ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。</p> | <p>中規模とは、1層当たりの施工面積が2000㎡以上とする。</p> <p>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2000㎡未満、あるいは基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満とする。</p> |
| | | | | 幅 | -50 | - | | | |
| | | | アスファルト舗装工 (上層路盤工) 粒度調整路盤工 (面管理の場合) | 厚さあるいは標高較差 | -54 | -63 | -10 | <p>1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、または「GIS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)」、「舗装工編多面計測技術(面管理の場合)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m²(平面投影面積当たり)以上とする。</p> <p>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。</p> <p>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。</p> | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 (mm) | | | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|-----|---|------------|------------|------------------|----------------|--|--|
| | | | | | 個々の測定値 (X) | 10個の測定値の平均 (X10) | *面管理の場合は測定値の平均 | | |
| 97 | 共通 | 舗装工 | アスファルト舗装工 (上層路盤工)安定 セメント(石灰)安定 処理工 | 厚さ | -25 | -30 | -10 | <p>幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアーを採取もしくは掘り起こして測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。</p> | <p>中規模とは、1層当たりの施工面積が2000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2000㎡未満、あるいは基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満とする。 厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに10個の測定値の平均値(X10)について満足しなければならない。 ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。</p> |
| | | | | 幅 | -50 | | | | |
| | | | アスファルト舗装工 (上層路盤工)安定 セメント(石灰)安定 処理工 (面管理の場合) | 厚さあるいは標高較差 | -54 | -63 | -10 | <p>1・3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」または「1S(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)舗装工編多点計測技術(面管理の場合)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2・個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。</p> <p>3・計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/㎡(平面投影面積当たり)以上とする。</p> <p>4・厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。</p> <p>5・厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。</p> | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 (mm) | | | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|-----|--|------------|-----------|------------------|----------------|--|---|
| | | | | | 個々の測定値(X) | 10個の測定値の平均(X/10) | *面管理の場合は測定値の平均 | | |
| 98 | 共通 | 舗装工 | アスファルト舗装工 加熱アスファルト安定 処理工 | 厚さ | -15 | -20 | -7 | <p>幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアーを採取して測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができ</p> <p>中規模とは、1層当たりの施工面積が2000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2000㎡未満、あるいは基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満とする。 厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならぬことととも10個の測定値の平均値(X/10)について満足しなければならない。 ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。</p> | <p>中規模とは、1層当たりの施工面積が2000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2000㎡未満、あるいは基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満とする。 厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならぬことととも10個の測定値の平均値(X/10)について満足しなければならない。</p> |
| | | | | 幅 | -50 | - | | | |
| | | | アスファルト舗装工 加熱アスファルト安定 処理工 (面管理の場合) | 厚さあるいは標高較差 | -36 | -45 | -7 | <p>1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「トンネルブリーズム方式」を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)舗装工編多点点計測技術(面管理の場合)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m²(平面投影面積当たり)以上とする。</p> <p>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。</p> <p>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。</p> | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 (mm) | | | | 測定基準 | 測定箇所 |
|----|----|-----|--------------------------------|------------|--------------|------------------|-------------|----------------|--|--|
| | | | | | 個々の測定値(X) | 10個の測定値の平均(X/10) | | *面管理の場合は測定値の平均 | | |
| 99 | 共通 | 舗装工 | アスファルト舗装工 (基層工) | 厚さ | 中規模以上 -9 | 中規模以上 -12 | 中規模以上 -3 | 小規模以下 -4 | 中規模とは、1層当たりの施工面積が2000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2000㎡未満、あるいは基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満とする。 厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに10個の測定値の平均値(X/10)について満足しなければならない。 ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コア・採取について 橋面舗装等でコア・採取により床版等に損傷を与え恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 | 中規模とは、1層当たりの施工面積が2000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2000㎡未満、あるいは基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満とする。 厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに10個の測定値の平均値(X/10)について満足しなければならない。 |
| | | | | 幅 | -25 | - | - | | | |
| | | | アスファルト舗装工 (基層工) (面管理の場合) | 厚さあるいは標高較差 | 中規模以上 -20 | 中規模以上 -25 | 中規模以上 -3 | 小規模以下 -4 | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、または「S-(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)舗装工編多面計測技術(面管理の場合)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/㎡(平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。 | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 (mm) | | | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-----|--------------------------------|------------|---|------------------|---|--|--|
| | | | | | 個々の測定値(X) | 10個の測定値の平均(X/10) | *面管理の場合は測定値の平均 | | |
| 100 | 共通 | 舗装工 | アスファルト舗装工 (表層工) | 厚さ | 中規模以上 -7 | 小規模以下 -9 | -3 | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアーを採取して測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができ | 橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れがある場合は、他の方法によることが出来る。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |
| | | | | 幅 | -25 | - | - | | |
| | | | | 平坦性 | 3m ² 以上 () 2.4mm以下 直読式(足付き) () 1.75mm以下 | 中規模以上 -2 | 小規模以下 - | | |
| 100 | 共通 | 舗装工 | アスファルト舗装工 (表層工) (面管理の場合) | 厚さあるいは標高較差 | -17 | -20 | -3 | 1・3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナ」を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)、「地上移動体搭載型レーザースキャナ」を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)または「S(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」 「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)舗装工編多点計測技術(面管理の場合)」 に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 | 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |
| | | | | 平坦性 | - | - | 3m ² 以上 () 2.4mm以下 直読式(足付き) () 1.75mm以下 | | |
| | | | | | | | | | |

2・個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。
 3・計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/㎡(平面投影面積当たり)以上とする。
 4・厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。
 5・厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | | | | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-----|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------------------------------|--|--|------|
| | | | | | 個々の測定値(X) | | 10個の測定値の平均(X/10) *面管理の場合は測定値の平均 | | | |
| 101 | 共通 | 舗装工 | コンクリート舗装工 (下層路盤工) | 基準高 | ± 40 | ± 50 | - | <p>基準高は延長40m毎に1ヶ所の割とし、道路中心線および端部で測定。厚さは各車線200m毎に1ヶ所を掘り起こして測定。幅は、延長80m毎に1ヶ所の割に測定。ただし、幅は設計図書</p> <p>の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。</p> | <p>中規模とは、1層当たりの施工面積が2000㎡以上とする。</p> <p>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2000㎡未満、あるいは基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満とする。</p> <p>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならぬとともに10個の測定値の平均値(X/10)について満足しなければならない。</p> <p>ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。</p> <p>コア採取について</p> <p>橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与ええる恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。</p> | |
| | | | | 厚さ | -45 | -15 | | | | |
| | | | | 幅 | -50 | - | | | | |
| | | | コンクリート舗装工 (下層路盤工) (面管理の場合) | 基準高 | ± 90 | +40 -15 | +50 -15 | <p>1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「またはIS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)舗装工編多点計測技術(面管理の場合)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/㎡(平面投影面積当たり)以上とする。</p> <p>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。</p> <p>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。</p> | | |
| | | | | 厚さあるいは標高較差 | ± 90 | +40 -15 | +50 -15 | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | | | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-----|------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-------------|--|------|
| | | | | | 個々の測定値(X) | 10個の測定値の平均(X/10) *面管理の場合は測定値の平均 | | | |
| 102 | 共通 | 舗装工 | コンクリート舗装工 (粒度調整路盤工) | 厚さ | 中規模以上 -25 | 中規模以上 -30 | 中規模以上 -8 | <p>中規模とは、1層当たりの施工面積が2000㎡以上とする。</p> <p>小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2000㎡未満、あるいは基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満とする。</p> <p>厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値(X/10)について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。</p> <p>コア採取について橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れがある場合は、他の方法によることが出来る。</p> | |
| | | | | 幅 | -50 | - | - | | |
| | | | コンクリート舗装工 (粒度調整路盤工) (面管理の場合) | 厚さあるいは標高較差 | -55 | -66 | -8 | <p>1・3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」または「工S(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)舗装工編多点点計測技術(面管理の場合)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2・個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。</p> <p>3・計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/㎡(平面投影面積当たり)以上とする。</p> <p>4・厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。</p> <p>5・厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。</p> | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | | | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-----|---|------------|--------------|------------------------------------|----|---|--|
| | | | | | 個々の測定値(X) | 10個の測定値の平均(X/10) *面管理の場合は測定値の平均 | | | |
| 103 | 共通 | 舗装工 | コンクリート舗装工 (セメント(石灰・瀝青)安定処理工) | 厚さ | 中規模以上 -25 | 中規模以上 -30 | -8 | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアーを採取もしくは掘り起こして測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。 | 中規模とは、1層当たりの施工面積が2000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2000㎡未満、あるいは基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満とする。 厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに10個の測定値の平均値(X/10)について満足しなければならない。 ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与え恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 |
| | | | | 幅 | 中規模以上 -50 | 小規模以下 - | - | | |
| | | | コンクリート舗装工 (セメント(石灰・瀝青)安定処理工) (面管理の場合) | 厚さあるいは標高較差 | 中規模以上 -55 | 中規模以上 -66 | -8 | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナ」を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)、「地上移動体搭載型レーザースキャナ」を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)または「GPS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)舗装工編多点点計測技術(面管理の場合)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。 | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | | | | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-------|------------------|--|--|------|
| | | | | | 個々の測定値(X) | | 10個の測定値の平均(X/10) | | | |
| | | 中規模以上 | | 小規模以下 | | 中規模以上 | | 小規模以下 | | |
| 104 | 共通 | 舗装工 | コンクリート舗装工 (アスファルト中間層) | 厚さ | -9 | -12 | -3 | 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、厚さは、1,000㎡に1個の割でコアーを採取して測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができ | 中規模とは、1層当たりの施工面積が2000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2000㎡未満、あるいは基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満とする。 厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに10個の測定値の平均値(X/10)について満足しなければならない。 ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与え恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。 | |
| | | | コンクリート舗装工 (アスファルト中間層) (面管理の場合) | 厚さあるいは標高較差 | -20 | -27 | -3 | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナを用いた出来形管理要領(舗装工事編)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理要領(舗装工事編)」、「または「工S(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)」、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)」、「多点点計測技術(面管理の場合)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m2(平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。 | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | | | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-----|---------------------------|------|--------------|---|---|---|------|
| | | | | | 個々の測定値(X) | 10個の測定値の平均(X/10) *面管理の場合は測定値の平均 | | | |
| 105 | 共通 | 舗装工 | コンクリート舗装工 (コンクリート舗装版工) | 厚さ | 中規模以上 -10 | 中規模以上 -3.5 | 厚さは各車線の中心付近で型据付後各車線200m毎に水系又はレベルにより1測線当たり横断方向に3ヶ所以上測定、幅は、延長80m毎に1ヶ所の割で測定。平坦性は各車線毎に版縁から1mの線上、全延長とする。なお、スリップフォーム工法の場合は、厚さ管理に関し、打設前に各車線の中心付近で各車線200m毎に水系又はレベルにより1測線当たり横断方向に3ヶ所以上路盤の基準高を測定し、測定打設後に各車線200m毎に両側の版端を測定する。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができ、目地段差は、隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定。 | 中規模とは、1層当たりの施工面積が2000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2000㎡未満、あるいは基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満とする。 厚さは、個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならぬととて満足しなければならぬ。 ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 | |
| | | | | 平坦性 | 中規模以上 - | コンクリートの硬化後 3mプロファイル メーターにより 機械舗設の場合 () 2.4mm以下 人力舗設の場合 () 3mm以下 | | | |
| | | | | 目地段差 | 中規模以上 ±2 | | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 (mm) | | | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-----|---------------------------------------|----------------|-----------------|---|--|---|------|
| | | | | | 個々の測定値(X) | 10個の測定値の平均(X/10) | *面管理の場合は測定値の平均 | | |
| 105 | 共通 | 舗装工 | コンクリート舗装工 (コンクリート舗装版工) (面管理の場合) | 厚さあるいは標高較差 | 中規模以上 小規模以下 | 個々の測定値(X) 中規模以上 小規模以下 | 1・3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、または「GIS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)舗装工編多点点計測技術(面管理の場合)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 | 中規模とは、1層当たりの施工面積が2000㎡以上とする。 小規模とは、表層及び基層の加熱アスファルト混合物の総使用量が500t未満あるいは施工面積が2000㎡未満、あるいは基層及び表層用混合物の総使用量が500t未満とする。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 | |
| | | | | 平坦性 | 中規模以上 小規模以下 | コンクリートの硬化後 3mプロファイル メーターにより 機械舗設の場合 () 2.4mm以下 人力舗設の場合 () 3mm以下 | 2・個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている。 3・計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/㎡(平面投影面積当たり)以上とする。 4・厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5・厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。 | | |
| | | | | 目地段差 | ±2 | 隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定。 | | | |
| 106 | | | コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) | 厚さ 幅 平坦性 | -15 -35 - | -4.5 - 転圧コンクリートの硬化後、3mプロファイルメーターにより() 2.4mm以下 | 厚さは、各車線の中心付近で型枠据付後各車線200m毎に水糸又はレベルにより1測線当たり横断方向に3ヶ所以上測定、幅は、延長80m毎に1ヶ所の割で測定、平坦性は各車線毎に版縁から1mの線上、全延長とする。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。 | 橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れがある場合は、他の方法によることが出来る。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 | |
| | | | | 目地段差 | ±2 | 隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定。 | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 (mm) | | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-----|---------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | 個々の測定値(X) | 10個の測定値の平均(X/10) *面管理の場合は測定値の平均 | | |
| 106 | 共通 | 舗装工 | コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) (面管理の場合) | 厚さあるいは標高較差 | 中規模以上 小規模以下 | -32 | 1・3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナ」を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)、「地上移動体搭載型レーザースキャナ」を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)または「GIS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」、「3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案)舗装工編多点点計測技術(面管理の場合)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 | 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。 |
| | | | | 平坦性 | 中規模以上 小規模以下 | -4.5 | | |
| | | | | 目地段差 | 中規模以上 小規模以下 | ±2 | | 隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定。 |



出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | | | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-----|--------------------------------|-------|--------------------|------------------------------------|------------|---|--|
| | | | | | 個々の測定値(X) | 10個の測定値の平均(X/10) *面管理の場合は測定値の平均 | | | |
| | | | | 中規模以上 | 小規模以下 | 中規模以上 | 小規模以下 | | |
| 107 | 共通 | 舗装工 | 歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工 | 基準高 | ±50 | - | | <p>工事規模の考え方 中規模工事とは、施工面積が2000㎡以上、小規模工事とは、施工面積が2000㎡未満とする。</p> <p>厚さは、個々の測定値が10個に9個の割合で規格値を満足しなければならぬとともに、10個の測定値の平均(X/10)についても満足しなければならぬ。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。</p> <p>コア採取について 橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法によることが出来る。</p> | |
| | | | | 厚さ | t < 15cm t 15cm | -30 -45 | -10 -15 | | <p>基準高は片側延長40m毎に1ヶ所の割で測定。厚さは、片側延長200m毎に1ヶ所掘り起こして測定。 幅は、片側延長80m毎に1ヶ所測定。 両端部2点で測定する。</p> |
| | | | | 幅 | -100 | - | | | |
| 108 | | | 歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工 | 厚さ | -9 | -3 | | <p>幅は、片側延長80m毎に1ヶ所の割で測定。厚さは、片側延長200 m 毎に1ヶ所コア採取して測定。</p> | |
| | | | | 幅 | -25 | - | | | |
| | | | | | | | | | |


出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | | | 測定基準 | 測定箇所 | |
|-----|----|-----|---|------|-----------|-----------------|----------------|-------|---|-----|
| | | | | | 個々の測定値(X) | 10個の測定値の平均(X10) | *面管理の場合は測定値の平均 | | | |
| 109 | 共通 | 舗装工 | 歩道舗装修繕工 (歩道路盤工) (取合舗装路盤工) (路肩舗装路盤工) | 基準高 | 中規模以上 | ±50 | 中規模以上 | - | 工事規模の考え方 中規模工事とは、施工面積が2000㎡以上、小規模工事とは、施工面積が2000㎡未満とする。 厚さは、個々の測定値が10個に9個の割合で規格値を満足しなければならぬとともに、10個の測定値の平均(X10)についても満足しなければならぬ。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 | |
| | | | | | 小規模以下 | t < 15cm | -30 | 小規模以下 | | -10 |
| | | | | | | t 15cm | -45 | | | -15 |
| | | | | | | -100 | | | | - |
| 110 | | | 歩道舗装修繕工 (歩道舗装工) (取合舗装工) (路肩舗装工) (表層工) | 厚さ | 中規模以上 | -9 | 中規模以上 | -3 | 基準高は片側延長40m毎に1ヶ所の割合で測定。厚さは、片側延長200m毎に1ヶ所掘り起こして測定。 幅は、片側延長80m毎に1ヶ所測定。 幅は、片側延長80m毎に1ヶ所の割合で測定。厚さは、片側延長200 m 毎に1ヶ所コアを採取して測定。 | |
| | | | | | 小規模以下 | -25 | 小規模以下 | - | | |
| | | | | | | | | | | |





出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 (mm) | | 測定基準 | 測定箇所 | | | |
|-----|----|-----|-----------|---|------------------|---------------------|---|---|--------|---|---|
| | | | | | 個々の測定値 (X) | 測定値の平均 (X̄) | | | | | |
| 111 | 共通 | 舗装工 | 切削オーバーレイ工 | 厚さ t (切削) | -7 | -2 | 厚さは40m毎に「現舗装高と切削後の基準高の差」「切削後の基準高とオーバーレイ後の基準高の差」で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 幅は延長80m毎に1ヶ所の割とし、延長80m未満の場合は、2ヶ所/施工箇所とする。 断面状況で、間隔、測点数、厚さを変えることが出来る。 |  | | | |
| | | | | 厚さ t (オーバーレイ) | -9 | | | | | | |
| | | | | 幅 W | | -25 | | | | | |
| | | | | 延長 L | | -100 | | | | | |
| | | | | 平坦性 | - | | | | | | |
| | | | | 切削オーバーレイ工 (面管理の場合) 厚さ t または標高較差 (切削) のみ | 厚さ t (標高較差) (切削) | -17 (17) (面管理として緩和) | | | -2 (2) | <p>1. 施工履歴データをを用いた出来形管理要領 (案) (路面切削工編) に基づき出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 計測は切削面の全面とし、すべての点で設計面との厚さ t または標高較差 (切削) を算出する。計測密度は1点/m² (平面投影面積当たり) 以上とする。</p> <p>3. 厚さ t または標高較差 (切削) は、現舗装高と切削後の基準高との差で算出する。</p> <p>4. 厚さ (オーバーレイ) は40m 毎に「切削後の基準高とオーバーレイ後の基準高の差」で算出する。測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。</p> <p>5. 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、延長80m未満の場合は、2ヶ所/施工箇所とする。断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る。</p> |  |
| | | | | | 厚さ t (オーバーレイ) | | | | -9 | | |
| | | | | | 幅 W | | | | -25 | | |
| | | | | | 延長 L | | | | -100 | | |
| | | | | | 平坦性 | - | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-----|---------------------|----------------|-----------|---|--|---|
| | | | | | 個々の測定値(X) | 測定値の平均(X̄) | | |
| 112 | 共通 | 舗装工 | オーバーレイ工 | 厚さ t | -9 | | 厚さは40m毎に現舗装高とオーバーレイ後の基準高の差で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 幅は、延長80m毎に1ヶ所の割とし、延長80m未満の場合は、2ヶ所/施工箇所とする。 断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る。 |  |
| | | | | 幅 W | -25 | | | |
| | | | | 延長 L | -100 | | | |
| | | | | 平坦性 | | 3mプロファイル メーター () 2.4mm以下 直読式(足付き) () 1.75mm以下 | | |
| | | | オーバーレイ工 (面管理の場合) | 厚さあるいは 標高較差 | -20 | -3 | 1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」「LIS(ノンリゾム方式)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)」「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 | |
| | | | | 平坦性 | - | 3mプロファイル メーター () 2.4mm以下 直読式(足付き) () 1.75mm以下 | 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m2(平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、施工前の標高値とオーバーレイ後の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、オーバーレイ後の標高値との差で算出する。 | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 (mm) | | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-----|--------|-------------|---------------------|----------------|---|---|
| | | | | | 個々の測定値 (X) | 測定値の平均 (X̄) | | |
| 113 | 共通 | 舗装工 | 路上再生工 | 厚さ t | -30 | | 幅は、施工延長40mにつき1カ所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2カ所。厚さは、各車線200m毎に左右両端及び中央の3点を掘り起こして測定。 |  |
| | | | | 幅 W | -50 | | | |
| | | | | 延長 L | -100 | | | |
| 116 | | | 路面切削工 | 個々の測定値 | | 個々の測定値の平均 | 厚さ、幅は、施工延長40mにつき1カ所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2カ所。現舗装高さ切削後の基準高の差で算出する。測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。測定方法は自動横断測定法によることが出来る。 |  |
| | | | | 厚さ t | -7 | -2 | | |
| | | | | 幅 W | -25 | | | |
| 117 | | | 舗装打換え工 | 厚さ t (標高較差) | -17 (17) (面管理として緩和) | -2 (2) | 1. 施工履歴データを用いた出来形管理要領 (案) (路面切削工編) に基づき出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 計測は切削面の全面とし、すべての点で設計面との厚さ t または標高較差を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり) 以上とする。 3. 厚さ t または標高較差は、現舗装高切削後の基準高との差で算出する。 4. 幅は、延長40m毎に測定するものとし、延長40m未滿の場合は、2箇所/施工箇所とする。 |  |
| | | | | 幅 W | -25 | | | |
| | | | | 幅 W | -50 | | | |
| 117 | | | 舗装打換え工 | 幅 W | -50 | 各層毎1ヶ所 / 1施工箇所 | |  |
| | | | | 延長 L | -100 | | | |
| | | | | 厚さ t | 該当工種 | | | |
| | | | | 幅 W | -25 | | | |
| | | | | 延長 L | -100 | | | |
| 117 | | | 舗装工 | 厚さ t | 該当工種 | | | |
| | | | | 幅 W | -25 | | | |



出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|-------|-------|-----------------|-----------|--|------|
| 118 | 橋梁下部工 | 橋台躯体工 | 基準高 | ±20 | <p>橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。 箱抜き形状の詳細については「道路橋支承便覧」による。 <u>なお、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)構造物工編(施行)」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。(アンカーボルト孔の鉛直度を除く)</u></p> | |
| | | | 厚さ (t) | -20 | | |
| | | | 天端幅 (w1) (橋軸方向) | -10 | | |
| | | | 天端幅 (w2) (橋軸方向) | -10 | | |
| | | | 敷幅 (w3) (橋軸方向) | -50 | | |
| | | | 高さ (h1) | -50 | | |
| | | | 胸壁の高さ (h2) | -30 | | |
| | | | 天端長 (l1) | -50 | | |
| | | | 敷長 (l2) | -50 | | |
| | | | 胸壁間距離 (l) | ±30 | | |
| | | | 支間長及び中心線の変位 | ±50 | | |
| | | | アンカーボルトの計画高 | +10 ~ -20 | | |
| | | | アンカーボルトの平面位置 | ±20 | | |
| | | | アンカーボルト孔の鉛直度 | 1/50以下 | | |
| | | | 箱抜き規格値 | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|-------|-----------------------------------|-----------------|-----------|--|------|
| 119 | 橋梁下部工 | 橋脚躯体工 (張出式) (重力式) (半重力式) | 基準高 | ±20 | <p>橋脚方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。 箱抜き形状の詳細については「道路橋支承便覧」による。 <u>なお、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)構造物工編(施行)」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。(アンカーボルト孔の鉛直度を除く)</u></p> | |
| | | | 厚さ (t) | -20 | | |
| | | | 天端幅 (橋脚方向) (w1) | -20 | | |
| | | | 敷幅 (橋脚方向) (w2) | -50 | | |
| | | | 高さ (h1) | -50 | | |
| | | | 天端長 (l1) | -50 | | |
| | | | 敷長 (l2) | -50 | | |
| | | | 橋脚中心間距離 (l) | ±30 | | |
| | | | 支間長及び中心線の変位 | ±50 | | |
| | | | アンカーボルトの計画高 | +10 ~ -20 | | |
| | | | アンカーボルトの平面位置 | ±20 | | |
| | | | アンカーボルトの箱抜き規格値 | 1/50以下 | | |
| | | | アンカーボルト孔の鉛直度 | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 | |
|------|----|-------|------------------|-------------|--------------|--|--|-----------|
| 120 | 共通 | 橋梁下部工 | 橋脚躯体工 (ラームン式) | 基準高 | ±20 | <p>橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。 箱抜き形状の詳細については「道路橋支保便覧」による。 <u>なお、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)構造物工編(施行)」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。(アンカーボルト孔の鉛直度を除く)</u></p> |  <p>中心線の変位 (a1:橋軸直角方向) (a2:橋軸方向)</p>  | |
| | | | | 厚さ (t) | -20 | | | |
| | | | | 天端幅 (w1) | -20 | | | |
| | | | | 敷幅 (w2) | -20 | | | |
| | | | | 高さ (h) | -50 | | | |
| | | | | 長さ (l) | -20 | | | |
| | | | | 橋脚中心間距離 (l) | ±30 | | | |
| | | | | 支間長及び中心線の変位 | ±50 | | | |
| | | | | アンカーボルトの規格値 | 計画高 | | | +10 ~ -20 |
| | | | | | 平面位置 | | | ±20 |
| | | | | | アンカーボルト孔の鉛直度 | | | 1/50以下 |

出来形管理基準及び規格値 共通


| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 | | | |
|-------------------------|---|----------------|---------|----------------------------|--|-----------------------------|-------------|---------|------|----|
| 121 | 共通 | 橋梁下部工 | 鋼製橋脚製作工 | 橋脚とベースプレート の鉛直度 (mm) | W / 500 | 各脚柱、ベースプレートを測定。 | | | | |
| | | | | | <table border="1"> <tr> <td>ベースプレート</td> <td>孔の位置</td> <td>±2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>孔の径 d</td> <td>0~5</td> </tr> </table> | | | ベースプレート | 孔の位置 | ±2 |
| | | | | ベースプレート | 孔の位置 | ±2 | | | | |
| | | | | | 孔の径 d | 0~5 | | | | |
| 柱の中心間隔、 対角長 L (m) | $\pm 5 \dots L \ 10m$ $\pm 10 \dots 10 < L \ 20m$ $\pm (10 + (L - 20) / 10) \dots 20 < L$ | 両端部及び片持ばり部を測定。 | | | | | | | | |
| はりのキヤンバー及び柱の曲がり (mm) | L / 1000 | 各主構の各格点を測定。 | | | | | | | | |
| | | | | 柱の鉛直度 (mm) | $10 \dots H \ 10$ $H / 1000 \dots H > 10$ | 各柱及び片持ばり部を測定。 H : 高さ (m) | 側面図 正面図 | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通




| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-------|-----------------------|-------------|---------|-----------------------------------|------|
| 122 | 共通 | 橋梁下部工 | 鋼製橋脚フーチング工 (I型・T型) | 基準高 | ±20 | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、 その他は寸法表示箇所。 | |
| | | | | 幅 (橋軸方向) | -50 | | |
| | | | | 高さ h | -50 | | |
| | | | | 長さ l | -50 | | |
| 123 | 共通 | 橋梁下部工 | 鋼製橋脚フーチング工 (門型) | 基準高 | ±20 | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、 その他は寸法表示箇所。 | |
| | | | | 幅 W1, W2 | -50 | | |
| | | | | 高さ h | -50 | | |
| | | | | | | | |
| 124 | 共通 | 橋梁下部工 | 鋼製橋脚架設工 (I型・T型) | 基準高 | ±20 | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、 その他は寸法表示箇所。 | |
| | | | | 橋脚中心間距離 (l) | ±30 | | |
| | | | | 支間長及び中心線の変位 | ±50 | | |

中心線の変位
(a1: 橋軸直角方向)
(a2: 橋軸方向)


出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-------|-----------------|---------------|---------|-----------------------------------|---|
| 125 | 共通 | 橋梁下部工 | 鋼製橋脚架設工 (門型) | 基準高 | ± 20 | 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、 その他は寸法表示箇所。 |  <p>中心線の変位 (a 1 : 橋軸直角方向) (a 2 : 橋軸方向)</p> |
| | | | | 橋脚中心間距離 (1) | ± 30 | | |
| | | | | 支間長及び中心線の変位 | ± 50 | | |
| 126 | 共通 | 検査路工 | | 幅 | ± 3 | 1ブロックを抽出して測定。 | |
| | | | | 高さ | ± 4 | | |
| | | | | | | | |



出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|----|--------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|--|---|
| 127 | 共通 | コンクリート橋上部工 | プレテンション桁製作 (購入工) (けた橋) | 桁長 L(m) | ±L/1000 | 桁全数について測定。橋桁のそりは中央の値とする。 なお、JISマーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行するJISに基づく試験成績表に替えることができる。 |  |
| | | | | 断面の外形寸法 | ±5 | | |
| | | | | 橋桁のそり 1 | ±8 | | |
| | | | | 横方向の曲がり 2 | ±10 | | |
| 128 | 共通 | コンクリート橋上部工 | プレテンション桁製作 (購入工) (スラブ橋) | 桁長 L(m) | ±10 | 桁全数について測定。橋桁のそりは中央の値とする。 なお、JISマーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行するJISに基づく試験成績表に替えることができる。 |  |
| | | | | 断面の外形寸法 | ±L/1000 | | |
| | | | | 橋桁のそり 1 | ±5 | | |
| | | | | 横方向の曲がり 2 | ±8 | | |
| 129 | 共通 | ボルトテンション桁製作工 | プレテンション桁製作 (購入工) (スラブ橋) | 幅 (上) W1 | +10 -5 | 桁全数について測定。横方向タワミの測定は、プレストレッシング後に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の3ヶ所とする。 なお、JISマーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行するJISに基づく試験成績表に替えることができる。 |  |
| | | | | 幅 (下) W2 | ±5 | | |
| | | | | 高さ h | +10 -5 | | |
| | | | | 桁長 | l < 15... ±10 | | |
| | | | | 支間長 l | l 15... ±(l-5) かつ -30mm以内 | | |
| | | | | 横方向最大タワミ | 0.8l | l : 支間長 (m) | |


出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|------------|--------------------------|-------------|---|--|--|
| 130 | 共通 | コンクリート橋上部工 | プレキャストセグメント ト桁製作(購入工) | 桁長 L | - | 桁全数について測定。 桁断面寸法測定箇所は、一般図の寸法表示箇所所で測定。 | |
| | | | | 断面の外形寸法(mm) | - | | |
| 131 | 共通 | コンクリート橋上部工 | プレキャストセグメント ト主桁組立工 | 桁長 | $l < 15 \dots \pm 10$ | 桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレストレストレング後測定。桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の3ヶ所とする。 l : 支間長 (m) | |
| | | | | 支間長 l | $l \ 15 \dots \pm (l-5)$ かつ -30mm以内 | | |
| 132 | 共通 | コンクリート橋上部工 | PCホロースラブ製作 工 | 横方向最大タワミ | 0.8l | 桁全数について測定。 基準高は、1径間当たり2ヶ所(支点付近)で、1ヶ所当たり両端と中央の3点、幅及び厚さは1径間当たり両端と中央部の3ヶ所。 l : 桁長 (m) |  |
| | | | | 基準高 | ± 20 | | |
| 132 | 共通 | コンクリート橋上部工 | PCホロースラブ製作 工 | 厚さ t | -10 ~ +20 | 鉄筋の出来形管理基準については、橋梁上部工 床版工を適用する。 | |
| | | | | 幅 W1, W2 | -5 ~ +30 | | |
| 132 | 共通 | コンクリート橋上部工 | PCホロースラブ製作 工 | 桁長 l | $l < 15 \dots \pm 10$ $l \ 15 \dots \pm (l-5)$ かつ -30mm以内 | | |
| | | | | | | | |





出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|----|------------|----------------------|------------------|---|--|--|
| 133 | 共通 | コンクリート橋上部工 | PC箱桁製作工 | 基準高 | ±20 | <p>桁全数について測定。 基準高は、1径間当たり2ヶ所（支点付近）で、1箇所当たり両端と中央の3点、幅及び厚さは1径間当たり両端と中央部の3ヶ所。 l: 桁長 (m) 鉄筋の出来形管理基準については、橋梁上部工 床版工を適用する。</p> |  |
| | | | | 幅(上) W1 | -5 ~ +30 | | |
| | | | | 幅(下) W2 | -5 ~ +30 | | |
| | | | | 内空幅 W3 | ±5 | | |
| | | | | 高さ h1 | -5 ~ +10 | | |
| | | | | 内空高さ h2 | -5 ~ +10 | | |
| | | | | 桁長 l | l < 15... ±10 l 15... ±(l-5) かつ -30mm以内 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 134 | 共通 | コンクリート橋上部工 | プレキャストコンクリート製作工 (現場) | 幅 W | ±5 | <p>桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレストレストレストレッシング後に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の3ヶ所とする。 l: スパン長</p> |  |
| | | | | 高さ h | +10 -5 | | |
| | | | | 桁長 l (m) スパン長 | l < 15... ±10 l 15... ±(l-5) かつ -30mm以内 | | |
| | | | | 横方向最大タワミ | 0.8l | | |
| | | | | | | | |


出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|------------|---|----------|---|--|---|
| 135 | 共通 | コンクリート橋上部工 | PC押出し箱桁製作工 | 幅(上) W1 | - 5 ~ +30 | 桁全数について測定。 桁断面寸法測定個所は、両端部、中央部の3ヶ所とする。 l：桁長 鉄筋の出来形管理基準については、橋梁上部工床版工を適用する。 |  |
| | | | | 幅(下) W2 | - 5 ~ +30 | | |
| | | | | 内空幅 W3 | ± 5 | | |
| | | | | 高さ h1 | + 10 - 5 | | |
| | | | | 内空高さ h2 | + 10 - 5 | | |
| | | | | 桁長 l | l < 15... ± 10 l 15... ± (l-5) かつ -30mm以内 | | |
| | | | | | | | |
| 136 | | | 架設工(コンクリート橋) (クレーン架設) (架設桁架設) 架設支保工 (固定)(移動) 架設桁架設 (片持架設)(押し出し架設) | 全長・支間 | - | 各桁毎に全数測定。 | |
| | | | | けたの中心間距離 | - | 一連毎の両端及び支間中央について各上下間を測定。 | |
| | | | | そり | - | 主桁を全数測定。 | |





出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|----|--------|---|--|---|---|---|
| 138 | 共通 | 鋼橋梁上部工 | 桁製作工 (仮組立による検査を実施する場合) (シミュレーション仮組立検査を行う場合) | フランジ幅 w (mm) | $\pm 2 \dots W$ | 主桁・主構 各支点及び各支間中央付近を測定。 床組など 構造別に、5部材につき1個抜き 取った部材の中央付近を測定。 なお、JISマーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行するJISに基づく試験成績表に替えることができる。 | I型鋼桁 トラス弦材 |
| | | | | 腹板高 h (mm) | $\pm 3 \dots 0.5 < W$ | | |
| | | | | 腹板間隔 b (mm) | $\pm 4 \dots 1.0 < W$ | | |
| | | | | 部材精度 | $\pm (3 + W/2) \dots 2.0 < W$ | | |
| | | | | 板の平面度 (mm) | $h / 250$ | 主桁 各支点及び各支間中央付近を測定。 h : 腹板高 (mm) b : 腹板又はリブの間隔 (mm) w : フランジ幅 (mm) |  |
| | | | | プレート及びガーダー等の部材の腹板 | $b / 150$ | | |
| | | | | フランジの直角度 (mm) | $W / 200$ | |  |
| | | | | 部材長 l (m) | $\pm 3 \dots l$ $\pm 4 \dots l > 10$ | 原則として仮組立をしない部材について、主要部材全数を測定 |  |
| | | | | トラス、アーチなど | $\pm 2 \dots l$ $\pm 3 \dots l > 10$ | | |
| | | | | 圧縮部材の曲がり (mm) | $l / 1000$ | 主要部材全数を測定 |  |
| | | | | 規格値の w に代入する数値は m 単位の数値とする。 h, b, w に代入する数値は mm 単位の数値とする。 | | ただし、「板の平面度」, 「フランジの直角度」, 「圧縮材の曲がり」の規格値の | |








出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 | | | | |
|-----|----|--------|---|----------------------------|--|---|---|---|--|--|--|
| 138 | 共通 | 鋼橋梁上部工 | 桁製作工 (仮組立による検査を実施する場合) (シミュレーション仮組立検査を行う場合) | 全長 L(m) 支間長 Ln(m) | $\pm (10+L/10)$ $\pm (10+Ln/10)$ | 各桁毎に全数測定 |  単格間の場合 多格間の場合 | | | | |
| | | | | 主桁、主構の中心間距離 B(m) | $\pm 4 \dots B$ $\pm (3+B/2) \dots B > 2$ | | 各支点及び支間中央付近を測定。 |  | | | |
| | | | | 主構の組立高さ h(m) | $\pm 5 \dots h$ $\pm (2.5h/2) \dots h > 5$ | - | 両端部及び中心部を測定。 |  | | | |
| | | | | 主桁、主構の通り (mm) | $5+L/5 \dots L$ 25 $\dots L > 100$ | 最も外側の主桁又は主構について支点及び支間中央の1点を測定。 L: 測線上(m) |  | | | | |
| | | | | 主桁、主構のそり (mm) | -5 ~ +5 $\dots L$ -5 ~ +10 $\dots 20 < L$ -5 ~ +15 $\dots 40 < L$ -5 ~ +25 $\dots 80 < L$ 80 < L 200 | 各主桁について10 ~ 12m間隔を測定。 L: 主桁の支間長(m) |  | | | | |
| | | | | 主桁、主構の橋端における出入差 (mm) | ± 10 | どちらか一方の主桁(主構)端を測定。 |  | | | | |
| | | | | 主桁、主構の鉛直度 (mm) | $3+h/1,000$ | 各種桁の両端部を支点及び支間中央付近を測定。 h: 主構の高さ(mm) |  | | | | |
| | | | | 現場継手部のすき間 1, 2(mm) | ± 5 | 主桁、主構の全継手数の1/2を測定。 (1, 2のうち大きいもの) なお、設計値が5mm未満の場合は、すき間の許容範囲の下限値を0mmとする。 (例: 設計値が3mmの場合、すき間の許容範囲は0mm ~ 8mm) |  | | | | |
| | | | | | | | | 規格値のL, B, h に代入する数値はm単位の数値である。ただし、「主桁、主構の鉛直度」の規格値のhに代入する数値はmm単位の数値とする。 | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 | |
|-----|----|--------|--------------------------------|--|----------------------|---|---|---|
| 139 | 共通 | 鋼橋梁上部工 | 桁製作工 (仮組立による検査を 実施しない場合) | フランジ幅w (m) | ±2..... W | 主桁・主構 各支点及び各支間 中央付近を測定 |  I型鋼桁 | |
| | | | | | h (m) | | | ±3..... 0.5 < W 1.0 |
| | | | | | | | | ±4..... 1.0 < W 2.0 |
| | | | | | ±(3+W/2).....2.0 < W | | | 床組など 構造別に、5部材に つき1個抜き取った部 材の中央付近を測定 |
| | | | | 部材精度 | 板の平面度 (mm) | h / 250 | 主桁 各支点及び各支間 中央付近を測定 h : 腹板高 (mm) b : 腹板又はリブの 間隔 (mm) w : フランジ幅 (mm) |  |
| | | | | | フランジの直角度 (mm) | w / 200 | |  |
| | | | | 部材長 l (m) | プレート ガーター | ±3..... l 10 ±4..... l > 10 | 主要部材全数を測定 |  |
| | | | | | トラス、 アーチなど | ±2..... l 10 ±3..... l > 10 | | |
| | | | | | 伸縮継手 | -5 ~ +10... l 10 -5 ~ +(5+W/2)... l > 10 | | |
| | | | | 規格値のwに代入する数値はm単位の数値である。 ただし、「板の平面度」, フランジの直角度」の規格値のh, b, wに代入する数値はmm単位の数値とする。 | | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|----|--------|---|---|--|---|--|
| 140 | 共通 | 鋼橋梁上部工 | 架設工 (クレーン架設) (クレーブルクレーン架設) (ケーブルエレクシヨ ン架設) (架設桁架設) (送出し架設) (トラベラークレーン 架設) | 全長 L (m) 支間長 L _n (m) | $\pm (20 + L / 5)$ $\pm (20 + L_n / 5)$ | 各桁毎に全数測定。 |  <p>単括間の場合 多括間の場合</p> |
| | | | | 通り (mm) | $\pm (10 + 2L / 5)$ | L: 主桁・主構の支間長(m) |  |
| | | | | そり (mm) | $\pm (25 + L / 2)$ | 主桁、主構を全数測定。 L: 主桁・主構の支間長(m) |  |
| | | | | 主桁、主構の中心間距離 B(m) | $\pm 4 \dots\dots B / 2$ $\pm (3 + B / 2) \dots\dots B > 2$ | 各支点及び各支間中央付近を測定。 |  |
| | | | | 主桁の橋端における出入差 (mm) | ± 10 | どちらか一方の主桁(主構)端を測定。 |  |
| | | | | 主桁、主構の鉛直度 (mm) | $3 + h / 1000$ | 各主桁の両端部を測定。h: 主桁・主構の高さ(mm) |  |
| | | | | 現場継手部のすき間 1, 2 (mm) | ± 5 | 主桁、主構の全継手数の1/2を測定。 1, 2のうち大きいもの なお、設計値が5mm未満の場合は、すき間の許容範囲の下限値を0mmとする。(例: 設計値が3mmの場合、すき間の許容範囲は0mm~8mm) |  |
| | | | | は仮組立検査を実施しない工事に適用。 | | | |
| | | | | 規格値のL, Bに代入する数値はm単位の数値である。 ただし、「主げた、主構の鉛直度」の規格値のhに代入する数値はmm単位の数値とする。 | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|------------------------------|--|---------|-----------------------|---|---|------|
| 141 | 共通 | 鋼橋梁上部工 | 現場継手工 | 現場継手部のすき間 1, 2(mm) | 5 ±5 | 主桁、主構の全継手数の1/2を測定。 は耐候性鋼材（裸使用）の場合 | |
| | | | 橋梁現場塗装工 | 塗膜厚 | a. ロットの塗膜厚平均値は、目標塗膜厚の90%以上 b. 測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70%以上。 c. 測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20%以下。 ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。 | 塗装終了時に測定。 ロットの大きさは500㎡とする。 ロット当たりの測定数は25点とし、各点の測定は5回行い、その平均値をその点の測定値とする。ただし、ロットの面積が200㎡に満たない場合は10㎡ごとに1点とする。 | |
| 143 | 共通 | 鋼橋梁上部工 | 床版・横組工 | 基準高 | ±20 | 基準高は、1径間当たり2ヶ所（支点付近）で、1箇所当たり両端と中央部の3点、幅は1径間当たり3ヶ所、厚さは型枠設置時におおむね10㎡に1ヶ所測定。（床版の厚さは、型枠検査をもって代える。） | |
| | | | | 厚さ t | -10 ~ +20 | | |
| | | | | 幅 w | 0 ~ +30 | | |
| | | | | 鉄筋の有効高さ | ±10 | 1径間当たり3断面（両端及び中央）測定。1断面の測定箇所は断面変化毎1ヶ所とする。 | |
| | | | | 鉄筋のがぶり | 設計値以上 | | |
| 鉄筋間隔 | ±20 ±10 （有効高さがマイナスの場合） | 1径間当たり3ヶ所（両端及び中央）測定。1ヶ所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎に2mの範囲を測定。 | | | | | |



出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-------|---------------|-----------------------------|--|--|------|
| 144 | 共通 | 橋梁上部工 | 支承工 (鋼製支承) | 据付け高さ 注1) | ±5 | 支承全数を測定。 B：支承中心間隔(m) 支承の平面寸法が300mm以下の場合は、水平面の高低差を1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1) 先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2) 可動支承の遊間(La, Lb)を計測し、支承据付け時のオフセット量を考慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3) 可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照。 | |
| | | | | 可動支承の移動可能量 注2) | 設計移動量以上 | | |
| | | | | 支承中心間隔 (橋軸直角方向) | RC橋 鋼橋 ±5 $\pm(4+0.5 \times (B-2))$ | | |
| | | | | 橋軸方向 | 1 / 100 | | |
| 145 | 共通 | 橋梁上部工 | 支承工 (ゴム支承) | 橋軸直角方向 | 1 / 100 | 支承の平面寸法が300mm以下の場合は、水平面の高低差を1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1) 先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2) 可動支承の遊間(La, Lb)を計測し、支承据付け時のオフセット量を考慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3) 可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照。 | |
| | | | | 可動支承の橋軸方向のずれ 同一支承線上の相対誤差 | 5 | | |
| | | | | 可動支承の機能確認 注3) | 温度変化に伴う移動量 計算値の1 / 2以上 | | |
| | | | | 据付け高さ 注1) | ±5 | | |
| 144 | 共通 | 橋梁上部工 | 支承工 (鋼製支承) | 可動支承の移動可能量 注2) | 設計移動量以上 | 支承全数を測定。 上部構造部材下面とゴム支承面との接触面、及びゴム支承と台座モルタルとの接触面に肌すきが無いことを確認。 支承の平面寸法が300mm以下の場合は、水平面の高低差を1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1) 先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2) 可動支承の遊間(La, Lb)を計測し、支承据付け時のオフセット量を考慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3) 可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照。 | |
| | | | | 支承中心間隔 (橋軸直角方向) | RC橋 鋼橋 ±5 $\pm(4+0.5 \times (B-2))$ | | |
| | | | | 橋軸方向 | 1 / 300以下、 | | |
| | | | | 橋軸直角方向 | 5 | | |
| 145 | 共通 | 橋梁上部工 | 支承工 (ゴム支承) | 可動支承の橋軸方向のずれ 同一支承線上の相対誤差 | 5 | 支承の平面寸法が300mm以下の場合は、水平面の高低差を1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1) 先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2) 可動支承の遊間(La, Lb)を計測し、支承据付け時のオフセット量を考慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3) 可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照。 | |
| | | | | 可動支承の機能確認 注3) | 温度変化に伴う移動量 計算値の1 / 2以上 | | |
| | | | | 据付け高さ 注1) | ±5 | | |
| | | | | 可動支承の移動可能量 注2) | 設計移動量以上 | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-------|----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--|------|
| 146 | 共通 | 橋梁付属物工 | 橋梁付属物工 (伸縮装置) ゴムジョイント | 据付け高さ | ±3 | 高さについては車道端部及び中央部付近の3点を測定。 表面の凹凸は長手方向(橋軸直角方向)に3mの直線定規で測って凹凸が3mm以下。 | |
| | | | | 表面の凹凸 | 3 | | |
| | | | | 仕上げ高さ | 舗装面に対し 0~-2 | | |
| 147 | 共通 | 橋梁付属物工 (鋼製フィンガンジョイント) | 橋梁付属物工 (鋼製フィンガンジョイント) | 据付け高さ | ±3 | 高さについては車道端部、中央部において橋軸方向に各3点計9点。 表面の凹凸は長手方向(橋軸直角方向)に3mの直線定規で測って凹凸が3mm以下。 歯咬み合い部は車道端部、中央部の計3点。 | |
| | | | | 高さ | 3 | | |
| | | | | 表面の凹凸 | 3 | | |
| | | | | 歯型板面の歯咬み合い部の高低差 | 2 | | |
| | | | | 歯咬み合い部の縦方向間隔W1 | ±2 | | |
| | | | | 歯咬み合い部の横方向間隔W2 | ±5 | | |
| | | | | 仕上げ高さ | 舗装面に対し 0~-2 | | |
| | | | | 表面の凹凸 | 3 | | |
| | | | | 仕上げ高さ | 舗装面に対し 0~+3 | | |
| | | | | 伸縮装置工 (埋設型ジョイント) | 表面の凹凸 | | |
| 仕上げ高さ | 舗装面に対し 0~+3 | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|--------|--|---------|-----------|---------------------|--|
| 148 | 共通 | 橋梁付属物工 | 橋梁付属物工 (地覆工) | 地覆の幅 w1 | -10 ~ +20 | 1径間当たり両端と中央部の3ヶ所測定。 |  |
| | | | | 地覆の高さ h | -10 ~ +20 | | |
| | | | | 有効幅員 w2 | +30 ~ 0 | | |
| 149 | 共通 | 橋梁付属物工 | (橋梁用防護柵工) (橋梁用高欄工) | 天端幅 w1 | -5 ~ +10 | 1径間当たり両端と中央部の3ヶ所測定。 |  |
| | | | | 地覆の幅 w2 | -10 ~ +20 | | |
| | | | | 高さ h1 | -20 ~ +30 | | |
| | | | | 高さ h2 | -10 ~ +20 | | |
| | | | | 有効幅員 w3 | 0 ~ +30 | | |
| | | | | | | | |
| 150 | 共通 | 橋梁付属物工 | 踏掛版工 (コンクリート工) (ラバーシユ-) (アンカーボルト) | 基準高 | ± 20 | 1ヶ所 / 1踏掛版 | |
| | | | | 各部の厚さ | ± 20 | 1ヶ所 / 1踏掛版 | |
| | | | | 各部の長さ | ± 30 | 1ヶ所 / 1踏掛版 | |
| | | | | 各部の長さ | ± 20 | 全数 | |
| | | | | 厚さ | ± 20 | | |
| | | | | 中心のずれ | ± 20 | 全数 | |
| | | | | アンカー長 | ± 20 | 全数 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |




出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 測定基準 | | 測定箇所 |
|-----|----|-------|----------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | プレートガーダー | トラス・アーチ等 | |
| 151 | 道路 | 橋梁修繕工 | 鋼桁補強工 桁補強材製作工 | フランジ幅 w (m) 腹板高 h (m) 腹板間隔 b, b' (m) | 規格値(mm) | トラス・アーチ等 各支点及び各支間中央付近を測定 | I型鋼桁 トラス弦材 |
| | | | | | | 主桁・主構 | |
| | | | | | | 床組など | |
| | | | | | $\pm 2 \dots W$ 0.5 | 構造別に、5部材につき1個抜き取った部材の中央付近を測定 | |
| | | | | $\pm 3 \dots 0.5 < W$ 1.0 | | | |
| | | | | $\pm 4 \dots 1.0 < W$ 2.0 | | | |
| | | | | | $\pm (3 + W/2) \dots 2.0 < W$ | | |
| 152 | 道路 | 橋梁修繕工 | 伸縮継手修繕工 (ゴムジョイント) | フランジの直角度 (mm) | 規格値(mm) | 各支店及び各支間中央付近を測定 | I型鋼桁 トラス弦材 |
| | | | | | | 主桁 | |
| | | | | | | 主要部材全数を測定 | |
| | | | | | $W/200$ | 各支店及び各支間中央付近を測定 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 圧縮部材の曲がり (mm) | 規格値(mm) | 主要部材全数を測定 | I型鋼桁 トラス弦材 |
| | | | | | $I/1000$ | | |
| | | | | | | | |
| 152 | 道路 | 橋梁修繕工 | 伸縮継手修繕工 (ゴムジョイント) | 厚さ t_1, t_2 幅 $W_1 \sim W_4$ 延長 L | 規格値(mm) | 伸縮継手の両端部及び中央部の3ヶ所を測定。 | 伸縮継手 トラス弦材 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | -20 | 伸縮継手の両端部及び中央部の3ヶ所を測定。 | |
| | | | | -20 | | | |
| | | | | 設計値以上 | | | |




出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-------|--|--------------|----------------------------|--------------------------------------|------|
| 153 | 共通 | 橋梁修繕工 | PC橋支承修繕工 鋼桁支承修繕工 (鋼製支承) | 144. 橋梁付属物工 | 支承工(鋼製支承)に準ずる。 | | |
| 154 | | | PC橋支承修繕工 鋼桁支承修繕工 (ゴム支承) | 145. 橋梁付属物工 | 支承工(ゴム支承)に準ずる。 | | |
| 155 | | | 沓座拡幅工 (アンカーボルト) 落橋防止装置修繕工 (アンカーボルト) | 削孔長さ 定着長さ | -0 -20又は1D (Dはアンカー径) | 削孔長さを全数測定。 アンカーボルト全数を超音波探傷器により測定。 | |




出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-----|---------------------------|------|---------|--|--|
| 157 | 共通 | 仮設工 | 土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板) | 基準高 | ±100 | 測定は、施工延長40m(測点間隔25m及び50mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 |  |
| | | | | 根入長 | 設計値以上 | | |
| | | | | | | | |
| 158 | | | 土留・仮締切工 (アンカー工) | 削孔深さ | 設計値以上 | 全数 (任意仮設は除く) <u>鉄筋挿入工にも適用する</u> |  |
| | | | | 配置誤差 | 100 | | |
| | | | | | | | |
| 159 | | | 土留・仮締切工 (連節ブロック張工) | 法長 | -100 | 法長は、施工延長40m(測点間隔25m及び50mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 |  |
| | | | | 延長 | L1, L2 | | |
| | | | | | -200 | | |
| | | | | | | 1施工箇所毎 | |





出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-----|-------------------|---------|---------|--|---|
| 160 | 共通 | 仮設工 | 土留・仮締切工 (締切盛土) | 基準高 | -50 | 施工延長50m延長50m以下のものは、1 施工箇所につき2ヶ所。 (任意仮設は除く) |  |
| | | | | 天端幅 W | -100 | | |
| | | | | 法長 l | -100 | | |
| 161 | | | 土留・仮締切工 (中語盛土) | 基準高 | -50 | 施工延長50m延長50m以下のものは、1 施工箇所につき2ヶ所。 (任意仮設は除く) | |
| 162 | | | 地中連続壁工 (壁式) | 基準高 | ±50 | 基準高は、施工延長40m(測点間隔25m の場合は50m)につき1ヶ所、延長40m (又は50m)以下のものについては、1施 工箇所につき2ヶ所。 変位は、施工延長20m(測点間隔25mの 場合は25m)につき1ヶ所、延長20m(又 は25m)以下のものは1施工箇所につき 2ヶ所。 |  |
| | | | | 連壁の長さ l | -50 | | |
| | | | | 変位 | 300 | | |
| | | | | 壁体長 L | -200 | | |
| 163 | | | 地中連続壁工 (柱列式) | 基準高 | ±50 | 基準高は、施工延長40m(測点間隔25m の場合は50m)につき1ヶ所、延長40m (又は50m)以下のものについては、1施 工箇所につき2ヶ所。 変位は、施工延長20m(測点間隔25mの 場合は25m)につき1ヶ所、延長20m(又 は25m)以下のものは1施工箇所につき 2ヶ所。 |  |
| | | | | 連壁の長さ l | -50 | | |
| | | | | 変位 | D / 4以内 | | |
| | | | | 壁体長 L | -200 | | |

出来形管理基準及び規格値 工場製作工

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-------|-------------|---------------------------------|--|----------------|--|
| 164 | 共通 | 工場製作工 | 刃口金物製作工 | 刃口高さ h(m) | ±2 l 0.5 ±3 0.5 < h 1.0 ±4 1.0 < h 2.0 | 図面の寸法表示箇所にて測定。 |  |
| | | | | 外周長 l(m) | ±(10+L/10) | | |
| 165 | | | 検査路製作工 | 部材 | ±3.....l 10 ±4.....l > 10 | 図面の寸法表示箇所にて測定。 | |
| | | | | 部材長l(m) | | | |
| 166 | | | 鋼製伸縮継手製作工 | 部材 | 0 ~ +30 | 製品全数を測定。 |  |
| | | | | 部材長w(m) | | | |
| | | | | 仮組立時 組合せる伸縮装置との高さの差 1(mm) | 設計値 ±4 | | |
| | | | | フィンガーの食違 い 2(mm) | ±2 | | |
| 167 | | | 鋼製耐震連結装置製作工 | 部材 | ±3.....l 10 ±4.....l > 10 | 図面の寸法表示箇所にて測定。 |  |
| | | | | 部材長l(m) | | | |
| 168 | | | 鋼製排水管製作工 | 部材 | ±3.....l 10 ±4.....l > 10 | 図面の寸法表示箇所にて測定。 | |
| | | | | 部材長l(m) | | | |


出来形管理基準及び規格値 工場製作工

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 | | | | |
|-----|----|-------|------------|-------------------------|--|------------------|---|------------------------------|---|-----------------------|--|
| 169 | 共通 | 工場製作工 | プレビーム用桁製作工 | フランジ幅w (m) 腹板高 h (m) | ±2..... W 0.5 | 各支店及び各支間中央付近を測定。 |  I型鋼桁 | | | | |
| | | | | | ±3..... 0.5 < W 1.0 | | | | | | |
| | | | | | ±4..... 1.0 < W 2.0 | | | | | | |
| | | | | | ± (3+W/2).....2.0 < W | | | | | | |
| 170 | 共通 | 工場製作工 | 部材 | フランジの直角度 (mm) | W / 200 | 各支店及び各支間中央付近を測定。 |  | | | | |
| | | | | 部材長l (m) | ±3..... l 10 ±4..... l > 10 | | | 原則として仮組立をしない部材について、主要部材全数を測定 |  | | |
| | | | | 仮組立時 | -5 ~ +5..... L 20 -5 ~ +10..... 20 < L 40 | | | | | 各主桁について10 ~ 12m間隔を測定。 |  |
| | | | | 部材 | ±3..... l 10 ±4..... l > 10 | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 工場製作工

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 | | |
|-----|-----------|--------------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------------------|--|--|--|
| 171 | 共通 | 工場製作工 | 製造費 (金属支承工) | 上下部鋼構造物との接合用ボルト孔 | 孔の直径差 | +2 -0 | 製品全数を測定。 1)ガス切断寸法を準用する 2)片面のみの削り加工の場合も含む。 3)ソールプレートの接触面の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸法に対してはCT13を適用するものとする。 4)全移動量分の遊間が確保されているのかを要する。 5)組立て後に測定 | | |
| | | | | アンカボルト(締付用) | 中心距離 | ボスの突起を基準とした孔の位置ずれ | | | |
| | | | | ドリル加工 | 1,000mm | 1.0以下 | | | |
| | | | | | > 1,000mm | 1.5以下 | | | |
| | | | | | 100mm | +3 -1 | | | |
| | | | | | > 100mm | +4 -2 | | | |
| | | | | | 孔の中心距離 1 | JIS B 0403 -1995 CT13 | | | |
| | | | | センターボス | ボスの直径 | +0 -1 | | | |
| | | | | | ボスの高さ | +1 -0 | | | |
| | | | | | ボスの直径 | +0 -1 | | | |
| | | | | | ボスの高さ | +1 -0 | | | |
| | | | | 上唇の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸法 | | JIS B 0403 -1995 CT13 | | | |
| | | | | 全移動量 | l 300mm | ±2 | | | |
| | | | | 組立絶対高さ H | l > 300mm | ± l / 100 | | | |
| | | | | | 上、下面加工仕上げ | ±3 | | | |
| | R C 構造用 | ±3 | | | | | | | |
| | H > 300mm | (H / 200+3) 小数点以下切り捨て | | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 工場製作工

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 171 | 共通 | 工場製作工 | 製造費 (金属支承工) | 普通寸法 | 鑄放し長さ寸法 2)、3) | JIS B 0403-1995 CT14 | 製品全数を測定。 1)ガス切断寸法を準用する 2)片面の削り加工の場合も含む。 3)ソールプレートとの接触面の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸法に対してはCT13を適用するものとする。 4)全移動量分の遊間が確保されているのかをす。 5)組立て後に測定 |
| | | | | | 鑄放し肉厚寸法 2) | JIS B 0403-1995 CT15 | |
| | | | | 削り加工寸法 | JIS B 0405-1991 粗級 | | |
| | | | | ガス切断寸法 | JIS B 0417-1979 B級 | | |
| | | | | 幅 w | 0 ~ +5 | | |
| | | | | 長さ L | 0 ~ +1% | | |
| | | | | 直径 D | 0 ~ +15 | | |
| 172 | 共通 | 工場製作工 | 製造費 (大型ゴム支承工) | 厚さ t | ±0.5 | 製品全数を測定。 平面度：1個のゴム支承の厚さ(t)の最大相対誤差 |  |
| | | | | 20 < t | ±2.5% | | |
| | | | | 160 < t | ±4 | | |
| | | | | w, L, D | 1 | | |
| | | | | 1000mm < w, L, D | (w, L, D) / 1000 | | |
| | | | | 相対誤差 | | | |
| | | | | | | | |
| 173 | 共通 | 工場製作工 | アンカーフレーム製作 仮組立時 | 上面水平度 1(mm) | b / 500 | 軸心上全数測定。 |  |
| | | | | 鉛直度 2(mm) | h / 500 | | |
| | | | | 高さ h(mm) | ±5 | | |
| | | | | 部材長 l(m) | ±3.....l 10 ±4.....l > 10 | | |
| 174 | 共通 | 工場製作工 | 仮設材製作工 | 部材 | | 図面の寸法表示箇所測定。 | |



出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-----|----------------|-------|---|---|------|
| 175 | 共通 | 塗装工 | 工場塗装工 現場塗装工 | 塗膜厚 | <p>a. ロットの塗膜厚平均値は、目標塗膜厚計値の90%以上</p> <p>b. 測定値の最小値は、目標塗膜厚計値の70%以上。</p> <p>c. 測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚計値の20%以下。ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚計値より大きい場合はこの限りではない。</p> | <p>工場塗装時に測定。 外面塗装では、無機ジンクリッチペイントの塗付後と上塗り終了時に測定し、内面塗装では内面塗装終了時に測定。 1ロットの大きさは500㎡とする。 1ロット当たりの測定数は25点とし、各点の測定は5回を行い、その平均値をその点の測定値とする。ただし、1ロットの面積が200㎡に満たない場合は10㎡ごとに1点とする。 現場塗装終了時に測定。 1ロットの大きさは500㎡とする。 1ロット当たりの測定数は25点とし、各点の測定は5回を行い、その平均値をその点の測定値とする。ただし、1ロットの面積が200㎡に満たない場合は10㎡ごとに1点とする。</p> | |
| 176 | | | コンクリート面塗装工 | 塗装使用量 | <p>鋼道路橋橋防食便覧 -82「表-5.5各塗料の標準使用量と標準膜厚」の標準使用量以上。</p> | <p>塗装系ごとの塗装面積を算出・照査して、各塗料の必要量を求め、塗付作業の開始前に搬入量（充缶数）と、塗付作業終了時に使用量（空缶数）を確認し、各々必要量以上であることを確認する。 1ロットの大きさは500㎡とする。</p> | |
| 177 | | | 水門塗装 | | | 機械工事施工管理基準（案）参照 | |

出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|----------------|---------|---------|---------|---------------------------|------|
| 178 | 共通 | 共同溝工 | 現場打ち躯体工 | 基準高 | ±30 | 両端・施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所にて測定。 | |
| | | | | 厚さ t | -20 | | |
| | | | | 内空幅 w | -30 | | |
| | | | | 内空高 h | ±30 | | |
| | | | | ブロック長 L | -50 | | |
| 179 | | | カラー継手工 | 厚さ t | -20 | 図面の寸法表示箇所にて測定。 | |
| | | | | 幅 w | -20 | | |
| | | | | 長さ L | -20 | | |
| 180 | | 防水工 (防水) | | 幅 w | 設計値以上 | 両端・施工継手箇所の底板・側壁・頂版にて測定。 | |
| | | | | | | | |
| 181 | | 防水工 (防水保護工) | | 厚さ t | 設計値以上 | 両端・施工継手箇所の「四隅」にて測定。 | |
| | | | | | | | |


出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 | |
|-----|----|-----------|--------------|------|---------|---|---|-----------|
| 182 | 共通 | 共同溝工 | 防水工 (防水壁) | 高さ h | -20 | 図面の寸法表示箇所にて測定。 |  | |
| | | | | 幅 w | ±50 | | | |
| | | | | 厚さ t | -20 | | | |
| 183 | 共通 | プレキャスト躯体工 | 基準高 | 基準高 | ±30 | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所。 以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 ただし、基準高の適用範囲は据付後の段階検査時のみ適用する。 |  | |
| | | | | 延長 L | -200 | | | 延長：1施工箇所毎 |
| | | | | | | | | |


出来形管理基準及び規格値 共通

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|------|-------------|---------|---------|---|------|
| 184 | 共通 | 共同溝工 | 管路工 | 埋設深 t | 0 ~ +50 | 接続部（地上機器部）間毎に1箇所。 接続部（地上機器部）間毎で全数。【管路センターで測定】 | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| 185 | | | プレキャストボックス工 | 基準高 | ± 30 | 接続部（地上機器部）間毎に1ヶ所。 | |
| | | | | | | | |
| 186 | | | 現場打ちボックス工 | 基準高 | ± 30 | 高・施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所 高・施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所 高・施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所 高・施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所 高・施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所 | |
| | | | | 厚さ t | -20 | | |
| | | | | 内空幅 W | -30 | | |
| | | | | 内空高 h | ± 30 | | |
| | | | | ブロック長 L | -50 | | |



出来形管理基準及び規格値 トンネル

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|------|-------------------|---------|---------------------------------|---|--|---|
| 187 | トンネル | トンネル (NATM) 支保工 | 吹付工 | 吹付け厚さ | 設計吹付厚以上 ただし、良好な岩盤で 施工端部、突出部等の 特殊な箇所は設計吹付 厚の1/3以上を確保す るものとする。 | 施工延長40m毎に図に示す。 (1)~(7)及び断面変化点の検測孔を測 定。 注) 良好な岩盤とは、道路トンネル技術 基準(構造編)にいう地盤等級 A 又は B に 該当する地盤とする。 |  <p> (1) 礫工コンクリート (2) 吹付コンクリート (3) S.L. (4) インバート (5) S.L. (6) S.L. (7) インバート </p> |
| 188 | | | ロックボルト工 | 位置間隔 角度 削孔深さ 孔径 突出量 | プレート下面から10cm以内 | 施工延長40m毎に断面全本数測定。 | |

出来形管理基準及び規格値 トンネル

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|------|-------------------|-----------|-----------|---------|---|--|
| 189 | トンネル | トンネル (N A T M) 覆工 | 覆工コンクリート工 | 基準高 (拱頂) | ± 50 | <p>(1)基準高、幅、高さは、施工延長40mにつき1カ所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2カ所。</p> <p>(2)厚さ</p> <p>(イ)コンクリート打設前の巻立空間を、1打設長の終点を図に示す各点で測定。中間部はコンクリート打設口で測定。</p> <p>(ロ)コンクリート打設後、覆工コンクリートについて1打設長の端面（施工継手の位置）において図に示す各点で巻厚測定を行う。</p> <p>(ハ)検測孔による巻厚の測定は図の(1)は40mに1ヶ所、(2)(3)は100mに1ヶ所の割合で行う。</p> <p>なお、トンネル延長が100m以下のものについては、1トンネル当たり2ヶ所以上の検測孔により測定を行う。</p> <p>ただし、以下の場合には、左記の規格値は適用除外とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・良好な地山における岩又は吹付コンクリートの部分的な突出で、設計覆工厚の3分の1以下のもの。なお、変形が収束しているものに限る。 ・異常土圧による覆工厚不足で、型枠の据付時には安定が確認され、かつ別途構造的に覆工の安全が確保されている場合。 ・鋼製アーチ支保工、ロックボルトの突出。 <p>計測手法については、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形計測要領（案）トンネル工編」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることが出来る。</p> |  <p>(インバート有り①～⑩) (インバート無し①～⑦)</p> |
| | | | | 幅 W (全幅) | - 50 | | |
| | | | | 高さ h (内法) | - 50 | | |
| | | | | 厚さ t1, t2 | 設計値以上 | | |
| | | | | 延長 L | | | |
| | | | | | | | |
| 190 | トンネル | トンネル (N A T M) 覆工 | 床版コンクリート工 | 幅 W | - 50 | <p>測定は、施工延長40m（測点間隔25mの場合）は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。</p> | |
| | | | | 厚さ t | - 30 | | |
| | | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 トンネル

| 工事番号 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|-----------------------|----------|----------|---------|---|---|
| 191 | トンネル (N A T M) インバート工 | インバート本体工 | 幅 W (全幅) | - 50 | (1)幅は、施工延長40mにつき1カ所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 (2)厚さ (イ)コンクリート打設前の巻立空間を、1打設長の間と終点を図に示す各点で測定。 (ロ)コンクリート打設後、インバートコンクリートについて1打設長の端面(施工継手の位置)において図に示す各点で巻厚測定を行う。 |  |
| | | | 厚さ t | 設計値以上 | | |
| | | | 延長 L | | | |
| | | | | | | |
| 192 | トンネル (N A T M) 坑門工 | 坑門本体工 | 基準高 | ± 50 | 図面の主要寸法表示箇所で測定。 |  |
| | | | 幅 W1, W2 | - 30 | | |
| | | | 高さ h | - 50 | | |
| | | | h < 3m | - 50 | | |
| | | | h ≥ 3m | - 100 | | |
| 延長 L | - 200 | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 トンネル

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|------|-----------------|------|-----------|---------|---|------|
| 193 | トンネル | トンネル (NATM) 坑門工 | 明り巻工 | 基準高(拱頂) | ± 50 | <p>基準高、幅、高さ、施工延長40mにつき1カ所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 なお、高さについては図に示す各点において、厚さの測定を行う。</p> | |
| | | | | 幅 W (全幅) | - 50 | | |
| | | | | 高さ h (内法) | - 50 | | |
| | | | | 厚さ t | - 20 | | |
| | | | | 延長 L | | | |
| | | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 トンネル

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|------|------------|-----------|-----------|---------|--|------|
| 194 | トンネル | トンネル(矢板)覆工 | 覆工コンクリート工 | 基準高(拱頂) | ± 50 | <p>(1)基準高、幅、高さは、施工延長40mにつき1カ所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2カ所。</p> <p>(イ)コンクリート打設前、巻立空間の1打設長の中間と終点において図に示す各点で測定。</p> <p>(ロ)コンクリート打設後、覆工コンクリートについて1打設長の端面(施工継手の位置)において図に示す各点での巻厚測定を行う。</p> <p>ただし、上半断面先進工法の場合については、上半のセントルの間隔程度でよい。</p> <p>(ハ)せん孔による巻厚の測定は図の40mに1ヶ所、～は100mに1ヶ所の割合で行う。</p> <p>なお、トンネル延長が100m以下のものについては、1トンネル当たり2ヶ所以上のせん孔により測定を行う。</p> <p>ただし、漏水が多い場合などで上記の指示により間隔を拡げることができる。</p> | |
| | | | | 幅 W (全幅) | - 70 | | |
| | | | | 高さ h (内法) | - 70 | | |
| | | | | 厚さ t | - 50 | | |
| | | | | 延長 L | | | |
| 195 | トンネル | トンネル(矢板)覆工 | 床版コンクリート工 | 幅 W | - 50 | <p>測定は、施工延長40mにつき1カ所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2カ所。</p> | |
| | | | | 厚さ t | - 30 | | |
| | | | | | | | |



出来形管理基準及び規格値 トンネル

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|------|------------|----------|-------------------------------|---------------|---|------|
| 196 | トンネル | トンネル(矢板)覆工 | インバート本体工 | 幅 W (全幅) 厚さ t1, t2 延長 L | - 50 設計値以上 | <p>(1)幅は、施工延長40mにつき1カ所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2カ所。</p> <p>(2)厚さは、(イ)コンクリート打設前、巻立空間の1打設長の中間と終点において図に示す各点で測定。</p> <p>(ロ)コンクリート打設後、覆工コンクリートについて1打設長の端面(施工継手の位置)において図に示す各点での巻厚測定を行う。</p> <p>ただし、上部半断面先進工法の場合については上半のセントルの間隔程度でよい。</p> <p>(ハ)せん孔による巻厚の測定は図の(イ)は40mに1ヶ所、(ロ)は100mに1ヶ所の割合で行う。</p> <p>なお、トンネル延長が100m以下のものについては、1トンネル当たり2ヶ所以上のせん孔により測定を行う。</p> <p>ただし、漏水が多い場合などで上記によることが好ましくない場合は、監督員の指示により間隔を拡げることができる。</p> | |



出来形管理基準及び規格値 海岸

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-------|---------------|-----------|---------|--|------|
| 197 | 海岸 | 護岸基礎工 | 場所打コンクリート工 | 基準高 | ±30 | 測定は、施工延長40m（測点間隔25m及び50mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 | |
| | | | | 幅 W | -30 | | |
| | | | | 高さ h | -30 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| | | | | | | | |
| 198 | 海岸 | 護岸基礎工 | 海岸コンクリートブロック工 | 基準高 | ±50 | 測定は、施工延長40m（測点間隔25m及び50mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 <u>「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。</u> | |
| | | | | ブロック厚 t | -20 | | |
| | | | | ブロック縦幅 W1 | -20 | | |
| | | | | ブロック横幅 W2 | -20 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| | | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 海岸

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|------|---------------|---------------|--------|-------------------|---|--|
| 199 | 海岸 | 護岸工 | 捨石張り工 | 基準高 | ± 50 | 測定は、施工延長40m（測点間隔25m及び50mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 |  |
| | | | | 法長 l | -50 | | |
| | | | | l < 3m | -100 | | |
| | | | | l 3m | -200 | | |
| 延長 L | | | | | | | |
| 200 | 海岸 | 海岸コンクリートブロック工 | 海岸コンクリートブロック工 | 基準高 | ± 50 | 測定は、施工延長40m（測点間隔25m及び50mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（護岸工編）（案）」の規定による測点の管理方法を用いることができる。 |  |
| | | | | 法長 l | -100 | | |
| | | | | l < 5m | $l \times (-2\%)$ | | |
| | | | | l 5m | -50 | | |
| 厚さ t | | | | | | | |
| 延長 L | -200 | | | | | | |




出来形管理基準及び規格値 海岸

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|--------|------|-------|-----------|---------|---------|--|---|
| 201 | 海岸 | 護岸工 | コンクリート被覆工 | 基準高 | ± 50 | 測定は、施工延長40m（測点間隔25m及び50mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 ITS等光波方式を用いた出来形管理要領（護岸工編）（案）→「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。 |  |
| | | | | 法長 l | -50 | | |
| | | | | l < 3m | -100 | | |
| | | | | l 3m | -20 | | |
| | | | | t < 100 | -30 | | |
| | | | | t 100 | -50 | | |
| 裏込材厚 t | -200 | | | | | | |
| 延長 L | | | | | | | |
| 202 | 海岸 | 天端被覆工 | コンクリート被覆工 | 基準高 | ± 50 | 測定は、施工延長40m（測点間隔25m及び50mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。 |  |
| | | | | 幅 W | -50 | | |
| | | | | 厚さ t | -10 | | |
| | | | | 基礎厚 t1 | -45 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| | | | | | | | |




出来形管理基準及び規格値 海岸

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-------|-----------|-------------------------|---------|--|------|
| 203 | 海岸 | 天端被覆工 | アスファルト被覆工 | 基準高 | ±50 | 測定は、施工延長40m（測点間隔25m及び50mの場合）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）護岸工編」の規定による測点の管厚さはコアー1000mmに1ヶ所。 | |
| | | | | 幅 W | -50 | | |
| | | | | 厚さ t | -9 | | |
| | | | | 基礎厚 t1 | -45 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| | | | | | | | |
| 204 | 海岸 | 波返工 | 波返工 | 基準高 | ±50 | 測定は、施工延長40m（測点間隔25m及び50mの場合）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 | |
| | | | | 幅 W1, W2 | -30 | | |
| | | | | 高さ h < 3m h1, h2, h3 | -50 | | |
| | | | | 高さ h > 3m h1, h2, h3 | -100 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| | | | | | | | |



出来形管理基準及び規格値 海岸

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|---------|------|-------|--------|--------------------|---------|--|---|
| 205 | 海岸 | 突堤基礎工 | 捨石工 | 本均しの高さ | ±50 | <p>施工延長10mにつき、1測点当たり5点上測定。</p> <p>測定は、施工延長40m（測点間隔25m及び50mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 延長はセンターライン及び表裏法肩。</p> |   |
| | | | | 表面均しの高さ | ±100 | | |
| | | | | 異形ブロック据付面（乱積）の高さ | ±500 | | |
| | | | | 異形ブロック据付面（乱積）以外の高さ | ±300 | | |
| | | | | 異形ブロック据付面（乱積）の高さ | ±500 | | |
| | | | | 異形ブロック据付面（乱積）以外の高さ | ±300 | | |
| | | | | 法長 l | -100 | | |
| 天端幅 W1 | -100 | | | | | | |
| 天端延長 L1 | -200 | | | | | | |
| 206 | | | 吸出し防止工 | 幅 W | -300 | <p>測定は、施工延長40m（測点間隔25m及び50mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。</p> |  |
| | | | | 延長 L | -500 | | |
| | | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 海岸

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|--------|--------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|---|---|
| 207 | 海岸 | 突堤本体工 | 捨石工 | 異形ブロック据付面 (乱積)の高さ | ±500 | <p>施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。</p> <p>測定は、施工延長40m(測点間隔25m及び50mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 延長はセンターライン及び表裏法肩。</p> |   |
| | | | | 異形ブロック据付面 (乱積)以外の高さ | ±300 | | |
| | | | | 法長 I | -100 | | |
| | | | | 天端幅 W1 | -100 | | |
| | | | | 天端延長 L1 | -200 | | |
| 208 | 海岸 | 海岸コンクリートブロック工 | 海岸コンクリートブロック工 | 基準高 | ±300 | <p>測定は、施工延長40m(測点間隔25m及び50mの場合は50m)につき1カ所、延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2カ所。</p> |  |
| | | | | (層積)ブロック規格26t未満 | ±500 | | |
| | | | | (層積)ブロック規格26t以上 | ±500 | | |
| | | | | (乱積) | ±ブロックの高さの1/2 | | |
| | | | | 天端幅 W | -ブロックの高さの1/2 | | |
| 天端延長 L | -ブロックの高さの1/2 | | | | | | |




出来形管理基準及び規格値 海岸

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-------|------------|-----------|---------|--|--|
| 209 | 海岸 | 突堤本体工 | 石砕工 | 基準高 | ± 50 | 測定は、施工延長40m（測点間隔25m及び50mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 |  |
| | | | | 厚さ t | -50 | | |
| | | | | 高さ h < 3m | -50 | | |
| | | | | 高さ h 3m | -100 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| 210 | | | 場所打コンクリート工 | 基準高 | ± 30 | 測定は、施工延長40m（測点間隔25m及び50mの場合は50m）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 |  |
| | | | | 幅 w | -30 | | |
| | | | | 高さ h | -30 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| | | | | | | | |



出来形管理基準及び規格値 海岸

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------|
| 211 | 海岸 | 突堤本体工 | ケーソン工 (ケーソン工製作) | 基準高 の バラスト の 砕石、砂 | ±100 | 各室中央部1ヶ所 | |
| | | | | | ±50 | | |
| | | | | 壁厚 t1 | ±10 | 底板完成時、各壁1ヶ所 | |
| | | | | 幅 W | +30, -10 | 各層完成時に中央部及び底板と天端は両端 | |
| | | | | 高さ h1 | +30, -10 | 完成時、四隅 | |
| | | | | 長さ L | +30, -10 | 各層完成時に中央部及び底板と天端は両端 | |
| | | | | 底板厚さ t2 | +30, -10 | 底板完成時、各室中央部1ヶ所 | |
| | | | | フーチング高さ h2 | +30, -10 | 底板完成時、四隅 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 212 | | | ケーソン工 (ケーソン工据付) | 法線に対する出入 1, 2 | ケーソン重量 2000t未満 ±100 | 据付完了後、両端2ヶ所 | |
| | | | | | ケーソン重量 2000t以上 ±150 | | |
| | | | | 据付目地間隔 1, 2 | ケーソン重量 2000t未満 100以下 | 据付完了後、天端2ヶ所 | |
| | | | | | ケーソン重量 2000t以上 200以下 | | |

出来形管理基準及び規格値 海岸

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-------|--|--------------------|---------|----------|--|
| 213 | 海岸 | 突堤本体工 | ケソン工・セルラー工 (突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブロック | 基準高 | 陸上 | ±30 |  |
| | | | | 厚さ t | 水中 | ±50 | |
| | | | | 幅 W | | ±30 | |
| | | | | 長さ L | | ±30 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 214 | | | セルラー工 (セルラー工製作) | 壁厚 t | | ±10 |  |
| | | | | 幅 W | | +20, -10 | |
| | | | | 高さ h | | +20, -10 | |
| | | | | 長さ L | | +20, -10 | |
| 215 | | | セルラー工 (セルラー工据付) | 法線に対する出入 1, 2 | | ±50 |  |
| | | | | 隣接ブロックとの間隔 1, 2 | | 50以下 | |
| | | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 海岸

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|--------|---------------|-----------------|--------------|---|--|
| 216 | 海岸 | 消波工 | 消波ブロック工 | 基準高 | ±300 | 測定は、施工延長40m（測点間隔25m及び50mの場合）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 幅、厚さは40個につき1ヶ所測定。 |  |
| | | | | 層積 | | | |
| | | | | 乱積 | ±t/2 | | |
| | | | | 厚さ t | -20 | | |
| | | | | 幅 W1, W2 | -20 | | |
| | | | | 延長 L1, L2 | -200 | | |
| 217 | 海岸 | 海域堤本体工 | 海岸コンクリートブロック工 | 基準高 | ±300 | 測定は、施工延長40m（測点間隔25m及び50mの場合）につき1カ所、延長40m（又は50m）以下のものは、1施工箇所につき2カ所。 延長は、センターラインで行う。 |  |
| | | | | (層積)ブロック規格26t未満 | ±500 | | |
| | | | | (層積)ブロック規格26t以上 | ±500 | | |
| | | | | (乱積) | ±ブロックの高さの1/2 | | |
| | | | | 天端幅 W | -ブロックの高さの1/2 | | |
| | | | | 天端延長 L | -ブロックの高さの1/2 | | |

出来形管理基準及び規格値 砂防ダム

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|------|-----------|-------------|--------------|---------------|---|------|
| 218 | 砂防ダム | コンクリートダム工 | コンクリート堰堤本体工 | 基準高 | ±30 | 図面の表示箇所で測定。 | |
| | | | | 天端部 W1, W3 | -30 | | |
| | | | | 堤幅 W2 | -30 | | |
| | | | | 水通しの幅 I1, I2 | ±50 | | |
| | | | | 堤長 L1, L2 | -100 | | |
| | | | | | | | |
| 219 | | 水叩工 | | 基準高 | ±30 | 基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所 所で測定。 厚さは目地及びその中間点で測定。 | |
| | | | | 幅 w | -100 | | |
| | | | | 厚さ t | -30 | | |
| | | | | 延長 L | -100 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 220 | | 工場製作工 | 鋼製堰堤仮設材製作工 | 部材 | ±3.....l 10 | 図面の寸法表示箇所で測定。 | |
| | | | | 部材長 l (m) | ±4.....l > 10 | | |
| | | | | | | | |


出来形管理基準及び規格値 砂防ダム

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 | |
|-----|------|-------|-------------------|------|-----------|----------|---|--|
| 221 | 砂防ダム | 鋼製ダム工 | 鋼製堰堤本体工 (不透過型) | 水通し部 | 堤高 | ± 50 | 1. 図面の表示箇所で測定する。 2. ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は+の規格値は適用しない。 | |
| | | | | | 長さ Ø1, Ø2 | ± 100 | | |
| | | | | | 幅 w1, w3 | ± 50 | | |
| | | | | | 下流側倒れ | ± 0.02H1 | | |
| | | | | 袖部 | 袖高 V | ± 50 | | |
| | | | | | 幅 w2 | ± 50 | | |
| | | | | | 下流側倒れ | ± 0.02H2 | | |



出来形管理基準及び規格値 砂防ダム

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------------|----------|-------|---|-----------------------|---------|-------------------|------|
| 222 | 砂防ダム | 鋼製ダム工 | 鋼製堰堤本體工 (透過型)・桁製作工 (仮組立時)・鋼製ダム製作工 (仮組立時) | 鋼製堰堤本體工 (透過型) | | 図面の寸法表示箇所 で測定。 | |
| | | | | 堤長 L | ±50 | | |
| | | | | 堤長 l | ±10 | | |
| | | | | 堤幅 W | ±30 | | |
| | | | | 堤幅 w | ±10 | | |
| | | | | 高さ H | ±10 | | |
| | | | | 高さ h | ±10 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 桁製作工 (鋼製ダム製作工 (仮組立時)) | | 全数を測定。 | |
| | | | | 部材の水平度 | 10 | | |
| | | | | 堤長 L | ±30 | | |
| | | | | 堤長 l | ±10 | | |
| | | | | 堤幅 W | ±30 | | |
| | | | | 堤幅 w | ±10 | | |
| 高さ H | ±10 | | | | | | |
| ベースプレートの高さ | ±10 | 次項に続く | | | | | |
| 本体の傾き | ±H / 500 | | | | | | |



出来形管理基準及び規格値 砂防ダム

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|------|-------|--|------|---------|------|---|
| 222 | 砂防ダム | 鋼製ダム工 | 鋼製堰堤本体工 (透過型)・桁製作工 (鋼製堰堤製作工(仮 組立時)) | | | |  |



出来形管理基準及び規格値 砂防ダム

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|------|-----|-----------|----------|---------|--|--|
| 223 | 砂防ダム | 側壁工 | 鋼製側壁工 | 堤高 | ±50 | 1. 図面の表示箇所で測定する。 2. ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は+の規格値は適用しない。 |  |
| | | | | 長さ L | ±100 | | |
| | | | | 幅 W1, W2 | ±50 | | |
| | | | | 下流側倒れ | ±0.2H | | |
| | | | | 高さ h | -50 | | |
| 高さ h | -100 | | | | | | |
| 224 | | | コンクリート側壁工 | 基準高 | ±30 | 1. 図面の表示箇所で測定。 2. 上記以外の測定個所の標準は、天端幅・天端高で各測点及びジョイント毎に測定。 3. 長さは、天端中心線の水平延長、又は測点に直角な水平延長を測定。 |  |
| | | | | 幅 W1, W2 | -30 | | |
| | | | | 長さ L | -100 | | |

出来形管理基準及び規格値 地すべり防止

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|--------|--------|-----------|---------|---------|--------------------------|--|
| 225 | 地すべり防止 | 地下水排除工 | 集排水ボーリング工 | 削孔深さ l | 設計値以上 | 全数 |  $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ |
| | | | | 配置誤差 d | 100 | | |
| | | | | せん孔方向 | ±2.5度 | | |
| | | | | | | | |
| 226 | | 集水井工 | | 基準高 | ±50 | 全数測定 偏心量は、杭頭と底面の差を測定。 |  $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ |
| | | | | 偏心量 d | 150 | | |
| | | | | 長さ L | -100 | | |
| | | | | 巻立て幅 W | -50 | | |
| | | | | 巻立て厚さ t | -30 | | |
| | | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 地すべり防止

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|--------|-----------|------|---------|----------------------------|---|--|
| 227 | 地すべり防止 | 抑止杭・アンカー工 | 合成杭工 | 基準高 | ±50 | 全数測定 | |
| | | | | 偏心量 d | D = 杭径 D / 4 かつ100以内 | | |
| | | | | | | | |
| 228 | | 抑止アンカー工 | | 削孔深さ l | 設計値以上 | 全数測定 せん孔方向の管理手法については、「第4編 品質管理 33.グラウンドアンカー工の施工管理について」を参照する。 |  $d = \sqrt{x^2 + y^2}$ |
| | | | | 配置誤差 d | 100 | | |
| | | | | せん孔方向 | ±2.5度 | | |
| 229 | ずい道工 | ずい道工 | | 基準高 | ±50 | 10mに1ヶ所測定する。 |  |
| | | | | 延長 L | -100 | | |
| | | | | 中心線ズレ e | 直線部 ±100 曲線部 ±150 | | |
| | | | | 厚さ T | -30 | | |


出来形管理基準及び規格値 ダム

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-----------|-------------------|---------|-----------|---|----------|
| 230 | ダム | ダムコンクリート工 | コンクリートダム工 (本体) | 基準高 | ±20 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 図面の寸法表示箇所で測定。 2. 上記以外の測定箇所は、下記を標準とする。 天端高（越流部堤頂高を含む）は、各ジョイントについて測定。 堤高、リフト高は、各ジョイントについて5リフト毎に測定。 (注) 堤幅、リフト高の測定は、上下流面型枠と水平打継目の接触部とする。(堤幅は、中心線又は、基準線との関係付けも含む。) ジョイント間隔（横継目）は、5リフト毎上流端、下流端を対象に測定。 堤長は、天端中心線延長を測定。 3. 越流堤頂部、天端仕上げなどの平坦性の測定方法は、監督員の指示による。 監査廊の敷高、幅、高さ、平坦性などの測定方法は監督員の指示による。 | |
| | | | | 天端幅 | ±20 | | |
| | | | | ジョイント間隔 | ±30 | | |
| | | | | リフト高 | ±20 | | |
| | | | | 堤幅 | -30, +50 | | |
| | | | | 堤長 | -100 | | |
| | | | | | | | |
| 231 | | | コンクリートダム工 (水叩) | 基準高 | ±20 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 図面の寸法表示箇所で測定。 2. 上記以外の測定箇所は、下記を標準とする。 天端高（敷高）、ジョイント間は各ジョイント、各測点の交点部を測定。 長さは、各ジョイント毎に測定。 幅は、各測点毎に測定。 3. 水叩の平坦性の測定は監督員の指示による。 | |
| | | | | ジョイント間隔 | ±30 | | |
| | | | | 幅 | ±40 | | |
| | | | | 長さ | -100, +60 | | |
| | | | | | | | |



出来形管理基準及び規格値 ダム

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-----------|--------------------|---------|----------|---|------|
| 232 | ダム | ダムコンクリート工 | コンクリートダム工 (副ダム) | 天端高 | ± 20 | 1. 図面の寸法表示箇所で測定。 2. 上記以外の測定箇所は、下記を標準とする。 天端高は、各ジョイントごとに測定。 堤幅、リフト高は、各ジョイントについて3リフト毎に測定。 (注) 堤幅、リフト高の測定は、上下流面型枠と水平打継目の接触部とする。(堤幅は、中心線又は、基準線との関係付けも含む。) ジョイント間隔は、3リフト毎上流端、下流端を対象に測定。 堤長は、各測点毎に測定。 | |
| | | | | ジョイント間隔 | ± 30 | | |
| | | | | リフト高 | ± 50 | | |
| | | | | 堤幅 | -30, +50 | | |
| | | | | 堤長 | ± 40 | | |
| | | | | | | | |
| 233 | ダム | ダムコンクリート工 | コンクリートダム工 (導流壁) | 天端高 | ± 30 | 1. 図面の寸法表示箇所で測定。 2. 上記以外の測定箇所は、下記を標準とする。 天端高、天端幅は、各測点、又は各ジョイントごとに測定。 リフト高、厚さは、各測点又はジョイントについて3リフト毎に測定。 (注) リフト高、厚さの測定は、前面、背面型枠設置後からとする。なお、リフト高、厚さの測定箇所は、前面背面型枠と水平打継目の接触部とする。 長さとは、天端中心線の水平延長又は、測点に直角な水平延長を測定。 | |
| | | | | ジョイント間隔 | ± 20 | | |
| | | | | リフト高 | ± 20 | | |
| | | | | 長さ | ± 100 | | |
| | | | | 厚さ | ± 20 | | |
| | | | | | | | |






出来形管理基準及び規格値 ダム

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|----------|----------|-------|-----------|---|---|
| 234 | ダム | フィルダム盛土工 | コアの盛立 | 基準高 | 設計値以上 | 各測定について5層毎に測定。 外側境界線は標準機種(タイピングローラ)の場合 |  |
| | | | | 外側境界線 | -0, +500 | | |
| | | | | | | | |
| 235 | | | フィルターの盛立 | 基準高 | -0 | 各測定について5層毎に測定。 | |
| | | | | 外側境界線 | -0, +1000 | | |
| | | | | 盛立幅 | -0, +1000 | | |
| 236 | | | ロックの盛立 | 基準高 | -100 | 各測定について盛立5m毎に測定。 | |
| | | | | 外側境界線 | -0, +2000 | | |
| | | | | | | | |




出来形管理基準及び規格値 ダム

| 工事番号 | 工事種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|----------------|---------|---------|--|--|
| 237 | フィルダム (洪水吐) | 基準高 | ±20 | 1. 図面の寸法表示箇所にて測定。 2. 1回/1施工箇所 |  |
| | | ジョイント間隔 | ±30 | | |
| | | 厚さ t | ±20 | | |
| | | 幅 w | ±40 | | |
| | | リフト高さ | ±20 | | |
| | | 長さ L | ±100 | | |
| | | | | | |
| 238 | ポーリング工 | 深 度 L | 設計値以上 | ポーリング工毎 配置位置の規定はコンクリート面で行 うカーテニングラウトに適用する。 |  |
| | | 配置誤差 | 100 | | |
| | | | | | |




出来形管理基準及び規格値 ほ場整備

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|------|-------------------------|-------------------------|-----------|---------|--|---|
| 239 | ほ場整備 | 整地工 (表土扱い) | 整地工 (表土扱い) | 厚さ t | - 20% | 10a当たり3点以上(標高差測定又はつぼ掘りによる。) |  |
| | | | | | | | |
| 240 | | 整地工 (基盤整地) (表土整地) | 整地工 (基盤整地) (表土整地) | 基準高 | ± 150 | 10a当たり3点以上測定。 (標高測定する) |  |
| | | | | 均平度 () | ± 50 | 基盤整地 10a当たり3点以上。 表土整地 1ha当たり100点以上。 |  |
| | | | | 砕土深 | ± 30 | 基準高は、基盤面の高さとする。 均平度は基盤整地及び表土整地後に測定する。 | |
| | | | | | | 砕土深は、1ha当たり1点以上。 | |
| 241 | | 畦畔工 | 畦畔工 | 高さ h | - 50 | 施工延長おおむね200mに1ヶ所の割合で測定する。 施工延長を示さない場合は、1耕区につき1箇所の割合で測定する。 |  |
| | | | | 幅 W1 ~ W2 | - 50 | | |
| 242 | | 田区進入路工 | 田区進入路工 | 幅 W | - 150 | 箇所に測定。 |  |
| | | | | | | | |




出来形管理基準及び規格値 ほ場整備

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 | |
|------|--------|--------------|--------|-------------|--|---|--|------------------------------|
| 243 | ほ場整備 | 整地工 | 床版進入路工 | 幅 W | ±30 | 幅、厚さについては、箇所毎に測定。 盛土部の幅については、10ヶ所に1回測定。 盛土部の幅については、盛土タイプ毎に測定する。 |  | |
| | | | | 厚さ t | -0,+20 | | | |
| | | | | 盛土部の幅 W | -150 | | | |
| 244 | 道路工 | 道路工 (砂利道) | 標準高 | ±150 指定したとき | 幹線道路は、施工延長50mにつき1ヶ所の割合で測定する。 支線道路は、施工延長おおむね200mにつき1ヶ所測定する。 舗装を行うときは、農道工事を適用する。 |  | | |
| | | | | 厚さ t | | | - 45 | |
| | | | | 幅 W1 ~ W2 | | | - 150 | |
| 245 | 暗渠排水 | 吸水渠工 | 無材暗渠 | 布設深 h1 ~ h3 | - 75 | 上、下流端の2ヶ所を測定する。 ただし、1本の布設長がおおむね100m以上のときは、中間点を加えた3ヶ所を測定する。 30aあたり1ヶ所の割合で測定する。 |  | |
| | | | | 間隔 W1 ~ W4 | ±750 | | | |
| | | | | 延長 L | 500m未満 | | | -1000 |
| | | | | | 500m以上 | | | - 0.2% |
| | | | | 間隔 | ±750 | | | |
| | | | | 246 | | | | 集水渠工 (支線) 導水渠工 (幹線) |
| 延長 L | 500m未満 | -1000 | | | | | | |
| | 500m以上 | - 0.2% | | | | | | |



出来形管理基準及び規格値 ほ場整備

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|---|---|
| 247 | ほ場整備 | 農用地造成 | 農用地造成工 (テラス・階段畑) | 法勾配 S | - 1分 指定としたとき | テラス延長おおむね100m当たり1ヶ所測定する。 |  |
| | | | | 幅 W1 | - 150 指定としたとき | | |
| | | | | 耕起幅 W2 | - 150 指定としたとき | | |
| | | | | 側溝幅 W3 ~ W4 | - 75 | | |
| | | | | 側溝高さ h | - 75 指定としたとき | | |
| | | | | | | | |
| 248 | | 農用地造成工 (改良山成) | | 基準高 | ± 300 指定したとき | 1・基準高については切土部を40mメッシュ地点で測定。 2・法勾配については40mメッシュ線と切土法尻との交点で測定。 (測定間隔は40m) 切土部のみ対象とする。 |  |
| | | | | 法勾配 S | - 1分 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 249 | | 農用地造成工 (道路工・耕作道) | | 幅 W1 ~ W4 | - 150 | テラス延長おおむね100m当たり1ヶ所測定する。 |  |
| | | | | 厚さ t | - 45 | | |
| | | | | 側溝幅 W3 ~ W6 | - 75 | | |
| | | | | 側溝高さ h | - 75 指定としたとき | | |
| | | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 ほ場整備



| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|------|-------|----------|----------|--------------|---|---|
| 250 | ほ場整備 | 農用地造成 | 耕起工 | 耕起深 t | - 75 | おおむね1ha当たり10ヶ所測定する他、 つぼ掘り2ヶ所/ha |  |
| | | | | 果樹 野菜 | - 15 | | |
| 251 | | | 土壌改良材散布工 | pH測定 | ±0.5 指定としたとき | おおむね50a当たり1ヶ所（深さ15cm）改良材散布後2週間以上経過して測定する。 （試験方法…ガラス電極法…46農地C第311号参照） 地表から15cmの土壌を柱状に採取し、 良く混合する。 |  |
| | | | | | | | |
| 252 | | | 砕土工 | 砕土厚 t | - 75 | おおむね1ha当たり10箇所測定する他、 つぼ掘り2ヶ所/ha |  |
| | | | | 果樹 野菜 | - 15 | | |

出来形管理基準及び規格値 畑かん施設


| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|-------|------|------------------------------|-----------|-----------------|---|--|
| 253 | 畑かん施設 | 管布設工 | 硬質ポリ塩化ビニル管 工 | 基準高 | ± 30 | 施工延長50mにつき1ヶ所の割合で測定する。 中心線のズレ（曲線部）については施工延長10mにつき1ヶ所の割合で測定する。 1施工単位2ヶ所以上測定。 |  |
| | | | | 埋設深 h | -50 | | |
| | | | | 中心線のズレ(e) | 指定したとき ± 120 | | |
| | | | | 延長 L | -200 - 0.1% | | |
| 254 | 畑かん施設 | 管布設工 | 強化プラスチック複合 管工 ダクタイル鋳鉄管 | 基準高 | ± 30 | 施工延長50mにつき1ヶ所の割合で測定する。 中心線のズレ（曲線部）については施工延長10mにつき1ヶ所の割合で測定する。 1施工単位2ヶ所以上測定。 ジョイント間隔については、1本毎に測定。 |  |
| | | | | 中心線のズレ(e) | 指定したとき ± 100 | | |
| | | | | 延長 L | -200 - 0.1% | | |
| | | | | ジョイント間隔 Z | 別表ア及び別表イ参照 | | |

基準高(▽)は、管底、管頂のいずれか一方を測定し管理する。


出来形管理基準及び規格値 畑かん施設

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|--------|--------|--------------------|-----------|---------|--|---|
| 255 | 畑かん施設 | 管基礎工 | 砂基礎工 | 高さ h | ± 30 | 施工延長50mにつき1ヶ所の割合で測定する。 一 施工単位2ヶ所以上測定。 基礎材が異なる場合は、種類毎に測定する。 |  |
| | | | | 幅 W1 ~ W2 | -100 | | |
| 256 | 畑かん施設工 | 畑かん施設工 | 散水器具工 (スプリンクラー) | 埋設深 h | -50 | 構造図の寸法表示箇所を測定。 |  |
| | | | | | | | |





出来形管理基準及び規格値 ため池

| 工事番号 | 工事種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|-----|-------|--------------|--------------------------|---|---|
| 257 | 堤体工 | 堤体盛土 | 基準高 | ±100 | 施工延長20mにつき1ヶ所の割合で測定する。 上記未満は2ヶ所測定する。 |  |
| | | | 天端幅W1, 小段幅W2 | -100 | | |
| | | | 法長 L1 ~ L3 | -100 | | |
| | | | 施工延長 L | -200 | | |
| 258 | | 鋼土、鞘土 | 基準高 | ±100 | 施工延長20mにつき1ヶ所の割合で測定する。 上記未満は2ヶ所測定する。 | |
| | | | 天端幅, 小段幅 | -100 | | |
| | | | 法長 | -100 | | |
| | | | 施工延長 L | -2% 但し延長50m未満 -100 | | |

出来形管理基準及び規格値 ため池

| 工事番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------|-----|-------|-----|---------|---------|--|---|
| 259 | ため池 | 底樋・斜樋 | 本体工 | 基準高 | ±30 | 施工延長10mにつき1ヶ所の割合で測定する。 上記未滿は2ヶ所測定する。 基準高は管底を原則とする。 |  |
| | | | | 厚さ t | -20 | | |
| | | | | 幅 W1~W2 | -20 | | |
| | | | | 高さ h | -20 | | |
| | | | | 施工延長 L | -150 | | |
| | | | | | | | |
| 260 | | グラウト工 | | 施工延長 L | -150 | 各孔毎に測定する。 | |
| | | | | グラウト長 | -150 | | |
| | | | | 注入量 | | | |
| | | | | 注入時間 | | | |
| | | | | 注入圧力 | | | |
| | | | | | | | |



出来形管理基準及び規格値 治山

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|-----|----------|-------|-------------|---------|--|---|
| 261 | 治山 | 護岸 流路 | 木製護岸工 | 基準高(設定した場合) | ± 100 | 施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 1施工箇所毎。 |  |
| | | | | 高さ h | ± 100 | | |
| | | | | 幅 t1, t2 | -200 | | |
| | | | | 法勾配 n | ± 0.5分 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| 262 | | | 木製流路工 | 基準高(設定した場合) | ± 100 | 施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 1施工箇所毎。 |  |
| | | | | 高さ h | ± 100 | | |
| | | | | 幅 W1, W2 | -100 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| | | | | | | | |
| 263 | 山腹工 | 棚工 | | 基準高(設定した場合) | ± 100 | 施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 1施工箇所毎。 |  |
| | | | | 高さ h | ± 100 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 264 | | | 張芝水路工 | 基準高(設定した場合) | ± 100 | 施工延長40mにつき1ヶ所、延長40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 1施工箇所毎。 |  |
| | | | | 高さ h | ± 100 | | |
| | | | | 幅 W | ± 100 | | |
| | | | | 延長 L | -200 | | |
| | | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 治山

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|-----------|-----|-------|-------------------------|---|------|
| 265 | 治山 | 山腹工 | 積苗工 | 幅 B | - 5% | 各段の高さ・幅はおおむね主縦断線で測定する。 延長は階段幅の中心線で測定する。 | |
| | | | | 高さ H | ±20% | | |
| | | | | 延長 L | - 2% | | |
| 266 | | 筋工 | | 幅 B | -5% | 各筋の間隔、幅はおおむね主縦断線で測定する。 延長は階段幅又は、筋上の中心線で測定する。 | |
| | | | | 延長 L | -2% | | |
| | | | | | | | |
| 267 | | 伏工 実播工 | | 面積 | -2% | 実測する。 | |
| | | | | | | | |
| 268 | | 土墨工 | | 基準高 | ±100 | 構造図の寸法表示箇所を測定する。 | |
| | | | | 幅 W | -150 | | |
| | | | | 延長 L | -150 -200 -1分 | | |
| | | | | 法勾配 i | ±0.5分 | | |
| | | | | 施工延長 | -0.2%ただし 延長50m未満-100 | | |
| | | | | | | | |
| 269 | | 法切工 | | 斜長 L | -4% | 各測点毎に測定する。 | |
| | | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 治山

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-----|----|------|--------|-----------|---|--|---|
| 270 | 治山 | 森林整備 | 本数調整伐工 | 団地面積 A | -3% | 出来高平面図及び求積表へ朱書き併記する。 |  $N' = (\text{残存木} + \text{伐採木}) \times \text{所定伐採率}$ |
| | | | | 団地内伐採本数 N | -0% | 施工団地毎に伐採木全てに番号札を付すこと。 | |
| | | | | 管理地内伐採本数 | $N = (\text{残存木} + \text{伐採木}) \times \text{所定伐採率}$ Nの±20% | 1ヶ所/haの管理地(10m×20m)を設け管理地拡大図を作成し伐採木、残存木を記入する。 | |
| 271 | | | 枝落し工 | 団地面積 A | -3% | 出来高平面図及び求積表へ朱書き併記する。 |  |
| | | | | 枝落し高 h | -150 | 1ヶ所/haの管理地(10m×10m)を設け施工木の枝落し高を記入する。 | |
| 272 | | | 地拵え工 | 団地面積 A | -3% | 出来高平面図及び求積表へ朱書き併記する。 | |
| 273 | | 植栽工 | 団地面積 A | 団地面積 A | -3% | 出来高平面図及び求積表へ朱書き併記する。 | 本数調整伐に準ずる。 |
| | | | | 団地内植栽本数 N | -0% | 入荷伝票等で確認。 | |
| | | | | 管理地内植栽本数 | -15% | 1ヶ所/haの管理地(10m×20m)を設け植栽木を確認する。 (植栽密度毎にも設定する) | |
| 274 | | | 雪起こし工 | 雪起こし本数 N | -0% | 施工団地毎に、雪起こし木全てに番号札を付すこと。 | |
| 275 | | | 追肥工 | 団地面積 A | -3% | 出来高平面図及び求積表へ朱書き併記する。 | |
| 276 | | | 作業歩道工 | 延長 L | -2% | 1施工箇所毎 | |
| | | | | 幅 W | -100 | 施工延長100mにつき1ヶ所、延長100m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 | |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 |
|-----|-------|--------|----|------------------|--|---|---|---------------------|--|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 277 | 港湾・漁港 | 浚渫・床掘工 | | 水深 (底面) | +0 -は規定しない又は 特記による | 音響測探機、 レッド又はレベル 等により測定 | 測線間隔10m以 下 測点間隔10m以 下 又は特記によ る | 100mm | + : 設計値より浅いことをいう。 - : 設計値より深いことをいう。 断面図は監督員が指示したときは作成し提出 |
| | | | | (法面) | | | | | |
| 278 | | 床掘工 | | 水深 (底面) | ±300 又は特記による | 音響測探機、 レッド又はレベル 等により測定 | 測線間隔10m以 下 測点間隔10m以 下 又は特記によ る | 100mm | 断面図は監督員が指示したときは作成し提出 |
| | | | | (法面) | 外側2000 (法面に直角) 内側300 (法面に直角) 又は特記による | | | | |
| 279 | 地盤改良 | 置換工 | | 延長 | +は規定しない -0 | スチールテープ 、間縄、光波測 距離等で測定 | 施工完了後 | 100mm | 陸上部の許容範囲は共通編(51)による。 |
| | | | | 天端高 天端幅 法面 | 天端高 ±500 又は特記による。 天端幅、法面 特記による | 陸上部：スチー ルテープ、レベ ル、光波測距等 で測定 | 測線間隔20m以 下 測点間隔10m以 下 | 天端高10mm 天端幅100mm | |
| | | | | | | 水中部：スチー ルテープ、間 縄、レッド又は 音響測探機等に より測定 | 測線間隔20m以 下 測点間隔20m以 下 | 100mm | |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 |
|-----|-------|------|---------------------|--------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 280 | 港湾・漁港 | 地盤改良 | 敷砂工 碎石マット | 延長 | +は規定しない -0 | スチールテープ 、間縄、光波測 距離等で測定 | 施工完了後 | 100mm | 陸上部の許容範囲は共通編(52)による。 |
| | | | | 天端高 天端幅 法面勾配 | 天端高 ±300 天端幅、法面勾 配、特記による。 | 陸上部：スチー ルテープ、レベ ル、光波測距等 で測定 | 測線間隔20m以 下 測点間隔10m以 下 | 天端高10mm 天端幅100mm | |
| 281 | | | サンドドレーン工 碎石ドレーン工 | 位置 | 特記による | 水中部：スチー ルテープ、間 縄、レッド又は 音響測探機等に より測定 | 測線間隔20m以 下 測点間隔20m以 下 | 100mm | 自動位置決め装置を使用している場合、そ の作動状況が確認できれば不要 |
| | | | | 天端高 先端深度 砂の投入量 | 天端高 -0 +は規定しない。 先端深度+0 -は規定しない。 | トランシット及 び光波測距儀等 で測定 | 転船毎及び監 督員の指示に よる。 | 10mm | |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 |
|-----|-------|------|--------------------|--------------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 282 | 港湾・漁港 | 地盤改良 | ペーパードレーン工 | | | | | | サンドドレーンを適用する。(砂の投入量の代わりにペーパー等の打込量とする。) |
| 283 | | | 載荷工 | 延長 | +は規定しない -0 | スチールテープ、間縄等により測定 | 施工完了後 | 100mm | |
| | | | | 天端高 天端幅 法面勾配 | 天端高 ±500 天端幅、法面勾配は 特記による | 陸上部：スチールテープ、レベル、光波測距等で測定 | 測線間隔20m以下 測点間隔10m以下 | 天端高10mm 天端幅100mm | |
| 284 | | | サンドコンパクション パイル工 | 位置 | 特記による | 水中部：スチールテープ、間縄、レッド又は音響測探機等により測定 | 測線間隔20m以下 測点間隔20m以下 | 100mm | |
| | | | | | | トランシット及び光波測距儀等で測定 | 転船毎及び監督員の指示による。 | 10mm | 自動位置決め装置を使用している場合、その作動状況が確認されれば不要 |
| | | | | 天端高 先端深度 | 天端高 -0 +は規定しない 先端深度 +0 -は規定しない | 打込記録の確認 | 砂杭全数 | 100mm | +：設計値より浅いことをいう。 -：設計値より深いことをいう。 |
| | | | | 砂の投入量 | | 打込記録の確認 | 砂杭全数 | 0.1m ³ | |
| | | | | 盛上り量 | | レベル、音響測探機又はレッドにより測定 | 完了後 測線・測点間隔は特記による | 100mm | |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 |
|-----|-------|------|-------------|-------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 285 | 港湾・漁港 | 地盤改良 | ロットコンパクション工 | 位置 | | トランシット及び光波測距儀等で測定 | 特記による | 100mm | + : 設計値より浅いことをいう。 - : 設計値より深いことをいう。 |
| | | | | 充填材の投入量 | | | | 1.0m ³ | |
| | | | | 天端高 | 天端高 +は規定しない -0 | 打込記録の確認 | 全数 | 100mm | |
| | | | | 先端深度 | 先端深度 +0 -は規定しない | 打込記録の確認 | 全数 | 100mm | |
| 286 | | | 深層混合処理工 | 位置 | | トランシット及び光波測距儀等で測定 | 海上施工は改良杭全数。陸上施工は特記による | 10mm | 自動位置決め装置を使用している場合、その作動状況が確認できれば不要 陸上施工は除く。 |
| | | | | 鉛直度、接合 | 特記による | トランシット及び傾斜計等により処理機の鉛直度を測定 | 改良杭全数 深度方向に2~5m程度毎に測定 (引抜きと貫入時) | 1分又は10mm | |
| | | | | 天端高 先端深度 | 天端高 +は規定しない -0 先端深度 +0 -は規定しない | 深度計、ワイヤー繰出長さ、潮位計、乾舷及び処理機等により確認 | 改良杭全数 | 10mm | |
| | | | | 硬化剤吐出货量 | | 流量計等により硬化剤のm当りの吐出量を確認 | 改良杭全数 | 1Lまたは1t | |
| | | | | 盛上り量 | | 音響測探機又はレッドにより測定 | 改良前、改良後 | 100mm | |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 |
|-----|-------|------|--|------|-----------------|------------------|---------------------------|-------|-----------------|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 287 | 港湾・漁港 | マット工 | マット工 (アスファルトマット) | 敷設位置 | 特記による | スチールテープ、間縄等により測定 | 始、終端及び変化する箇所毎並びに20mに1箇所以上 | 100mm | 洗掘防止・吸出防止・法面保護用 |
| | | | | 重ね幅 | 500以上 | スチールテープ等により測定 | 1枚に2点 | 10mm | |
| | | | | 延長 | +は規定しない -100 | スチールテープ、間縄等により測定 | マットの中心を区間毎及び全長 | 100mm | |
| 288 | | | マット工 (繊維系マット) (ゴムマット) | 敷設位置 | 特記による | スチールテープ、間縄等により測定 | 始、終端及び変化する箇所毎並びに20mに1箇所以上 | 100mm | 洗掘防止・吸出防止・法面保護用 |
| | | | | 重ね幅 | 500以上 | スチールテープ等により測定 | 1枚に2点 | 10mm | |
| | | | | 延長 | +は規定しない -100 | スチールテープ、間縄等により測定 | マットの中心を区間毎及び全長 | 100mm | |
| 289 | | | マット工 (合成樹脂系マット) | 敷設位置 | 特記による | スチールテープ、間縄等により測定 | 始、終端及び変化する箇所毎並びに20mに1箇所以上 | 100mm | 洗掘防止・吸出防止・法面保護用 |
| | | | | 重ね幅 | 300以上 | スチールテープ等により測定 | 1枚に2点 | 10mm | |
| | | | | 延長 | +は規定しない -100 | スチールテープ、間縄等により測定 | マットの中心を区間毎及び全長 | 100mm | |
| 290 | | | マット工 (アスファルトマットを使用する場合) 口)(アスファルトマット以外を使用する場合) 合) ハ)(ケーソン制作時に施工する場合) | 敷設位置 | 特記による | スチールテープ等により測定 | 始、終端及び変化する箇所毎 | 100mm | 摩擦増大用 |
| | | | | | | | | | |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 |
|-----|-------|--------|----|------------------|---|------------------------------|---|-------|--|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 291 | 港湾・漁港 | 捨石及び均し | | 本均し (均し面の高さ) | ±50 | レベル又は特記 により測定 | 測線及び測点 間隔は10m以下 | 10mm | |
| | | | | (天端幅) | +は規定しない -100 | スチールテープ 、間縄等により 測定 | 測線間隔10m以 下 | 100mm | |
| | | | | (延長) | +は規定しない -100 | スチールテープ 、間縄等により 測定 | 法線上 | 100mm | |
| | | | | 荒均し (天端) | 注 ±500 岸壁前面 +0.、-200 異形ブロック据付 面(整積)の高さ ±300 | 音響測探機、 レッド又はレベ ル等により測定 | 測線及び測点 間隔は10m以下 | 100mm | 注 係留施設・護岸・土留壁等の背面について は、荒均しを適用しない。 |
| | | | | (法面) | 注 ±500 (法面に直角) 異形ブロック据付 面(整積)の高さ (法面に直角) ±300 | 音響測探機、 レッド又はレベ ル等により測定 | 測線間隔は10m 以下、測点3点 以上 但し、マウン ド厚2m以下の 場合は2点以上 | 100mm | 注 係留施設・護岸・土留壁等の背面について は、荒均しを適用しない。 |
| | | | | (天端幅) | +は規定しない -100 | スチールテープ 、間縄等により 測定 | 測線間隔10m以 下 | 100mm | |
| | | | | (延長) | +は規定しない -100 | スチールテープ 、間縄等により 測定 | 法線上 | 100mm | |
| | | | | 均しを行わない面 (天端) | ±700 | 音響測探機、 レッド又はレベ ル等により測定 | 測線及び測点 間隔は10m以下 | 100mm | |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 |
|-----|-------|--------|------------|------------------|--|--------------------------|---|-------|------------|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 291 | 港湾・漁港 | 捨石及び均し | 基礎工 | 均しを行わない面 (法面) | ±700 (法面に直角) | 音響測探機、 レッド又はレベル等により測定 | 測線間隔は10m以下、測点3点以上 但し、マウンド厚2m以下の場合は2点以上 | 100mm | |
| | | | | (天端幅) | +は規定しない -300 | スチールテープ、 間縄等により測定 | 測線間隔10m以下 | 100mm | |
| | | | | (延長) | +は規定しない -300 | スチールテープ、 間縄等により測定 | 法線上 | 100mm | |
| 292 | | | 被覆石工及び根固石工 | 被覆均し (天端) | ±500 岸壁前面 +0,-200 異形ブロック据付面(整積)の高さ (法面に直角) ±300 | 音響測探機、 レッド又はレベル等により測定 | 測線及び測点 間隔は10m以下 | 100mm | |
| | | | | (法面) | ±500 (法面に直角) 異形ブロック据付面(整積)の高さ (法面に直角) ±300 | 音響測探機、 レッド又はレベル等により測定 | 測線間隔は10m以下、測点3点以上 但し、マウンド厚2m以下の場合は2点以上 | 100mm | |
| | | | | (天端幅) | +は規定しない -200 | スチールテープ、 間縄等により測定 | 測線間隔10m以下 | 100mm | |
| | | | | (延長) | +は規定しない -200 | スチールテープ、 間縄等により測定 | 天端中心上 | 100mm | |
| | | | | 根固均し | | | | | 被覆均しを適用する。 |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 |
|-------|-------|--------|------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 293 | 港湾・漁港 | 捨石及び均し | 裏込工 | 裏込均し (天端) | ±200 | レベル・レッドにより測定 | 測線及び測点間隔は10m以下 | 陸上 10m 水中 100m | 場所打コンクリートの施工面は±50mm |
| | | | | | | レベル・レッドにより測定 | 測点は3点以上 | 100mm | |
| | | | | (法面) | ±200 (法面に直角) | スチールテープ、間縄等により測定 | 測線間隔10m以下 | 100mm | |
| | | | | | | スチールテープ、間縄等により測定 | 天端中心上 | 100mm | |
| | | | | (天端幅) | +は規定しない -100 | 特記による | レベル・レッドにより測定 | 測点間隔は10m以下 | 陸上 10m 水中 100m |
| | | | | | | | レベル・レッドにより測定 | 測点は3点以上 | 100m |
| | | | | (延長) | +は規定しない -100 | 特記による | スチールテープ、間縄等により測定 | 測線間隔10m以下 | 100mm |
| | | | | | | | スチールテープ、間縄等により測定 | 天端中心上 | 100mm |
| (法面) | 特記による | 特記による | レベル・レッドにより測定 | 測点間隔は10m以下 | 陸上 10m 水中 100m | | | | |
| | | | レベル・レッドにより測定 | 測点は3点以上 | 100m | | | | |
| (天端幅) | 特記による | 特記による | スチールテープ、間縄等により測定 | 測線間隔10m以下 | 100mm | | | | |
| | | | スチールテープ、間縄等により測定 | 天端中心上 | 100mm | | | | |
| (延長) | 特記による | 特記による | スチールテープ、間縄等により測定 | 測線間隔10m以下 | 100mm | | | | |
| | | | スチールテープ、間縄等により測定 | 天端中心上 | 100mm | | | | |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 |
|-----|-------|-------|---------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------|--------|----------|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 294 | 港湾・漁港 | 杭及び矢板 | 鋼杭工 | 打込記録 | | | 支持杭は全数、支持杭以外は20本に1本 | | |
| | | | | 杭頭中心位置 | 100以下 | トランシット、スチールテープ等により測定 | 打込完了時、全数 | 10mm | |
| | | | | 杭天端高 | ±50 | レベルにより測定 | 打込完了時、全数 | 10mm | |
| | | | | 杭の傾斜 | 直杭2°以下 傾杭3°以下 | トランシット、下げ振り、傾斜計等により測定 | 打込完了時、全数 | 1° | |
| 295 | | | コンクリート杭工 | 打込記録 | | | 支持杭は全数、支持杭以外は20本に1本 | | |
| | | | | 杭頭中心位置 | 100以下 | トランシット、スチールテープ等により測定 | 打込完了時、全数 | 10mm | |
| | | | | 杭天端高 | ±50 | レベルにより測定 | 打込完了時、全数 | 10mm | |
| | | | | 杭の傾斜 | 直杭2°以下 傾杭3°以下 | トランシット、下げ振り、傾斜計等により測定 | 打込完了時、全数 | 1° | |
| 296 | | | 鋼矢板及び鋼管矢板工 (鋼矢板) | 打込記録 | | | 40枚に1枚 | | |
| | | | | 矢板壁延長 | +矢板1枚幅 -0 | スチールテープ等により測定(天端付近) | 施工中適宜打込完了時 | 10mm | |
| | | | | 矢板法線に対する出入 | ±100 | トランシット・スチールテープ等により測定 | 打込完了時、20枚に1枚及び計画法線の変位点 | 10mm | 全数を目視で確認 |
| | | | | 矢板法線に対する傾斜 | 10/1000以下 | トランシット、下げ振り、傾斜計等により測定 | 打込完了時、20枚に1枚及び計画法線の変位点 | 1/1000 | |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 | |
|-----|-------|-------|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|----------|--|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | | |
| 296 | 港湾・漁港 | 杭及び矢板 | 鋼矢板及び鋼管矢板工 (鋼矢板) | 矢板法線方向の傾斜 | 上下の差が矢板1枚幅未満 10 / 1000以下 | トランシット、 下げ振り、傾斜 計等により測定 | 施工中適宜打 込完了時 (両端部) | 10mm 1 / 1000 | | |
| | | | | 矢板天端高 | ±100 | レベルにより測定 | 打込完了時、 20枚に1枚 | 10mm | 全数を目視で確認 | |
| | | | | 矢板継手部の離脱 | | 観察(水中部は 潜水士) | 全数 | | | |
| | | | | 打込記録 | | | 20本に1本 | | | |
| 297 | | | 鋼矢板及び鋼管矢板工 (鋼管矢板) | 矢板壁延長 | 特記による | スチールテープ 等により測定(天 端付近) | 施工中適宜打 込完了時 | 10mm | | |
| | | | | 矢板法線に対する出入り | ±100 | トランシット、 スチールテープ 等により測定 | 打込完了時、 10本に1本及び 計画法線の変 化点 | 10mm | 全数を目視で確認 | |
| | | | | 矢板法線に対する傾斜 | 10 / 1000以下 | トランシット、 下げ振り、傾斜 計等により測定 | 打込完了時、 全数確認後10 本に1本及び変 化点 | 1 / 1000 | | |
| | | | | 矢板法線方向の傾斜 | 上下の差が矢板1枚幅未満 10 / 1000以下 | トランシット、 下げ振り、傾斜 計等により測定 | 施工中適宜打 込完了時 (両端部) | 10mm 1 / 1000 | | |
| | | | | 矢板天端高 | ±100 | レベルにより測定 | 打込完了時、 10本に1本 | 10mm | 全数を目視で確認 | |
| | | | | 矢板継手部の離脱 | | 観察(水中部は 潜水士) | 全数 | | | |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 |
|-----|-------|---------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 298 | 港湾・漁港 | 杭及び矢板 | コンクリート矢板工 | 矢板壁延長 | +矢板1枚幅 -0 | スチールテープ等により測定(天端付近) | 施工中適宜打込完了時 | 10mm | |
| | | | | 矢板法線に対する出入 | 特記による | トランシット、スチールテープ等により測定 | 打込完了時、20枚に1枚及び計画法線の変換点 | 10mm | 全数を目視で確認 |
| | | | | 矢板法線に対する傾斜 | 特記による | トランシット、下げ振り、傾斜計等により測定 | 打込完了時、20枚に1枚及び計画法線の変換点 | 1 / 1000 | |
| | | | | 矢板法線方向の傾斜 | 上下の差が矢板1枚幅未満 2 / 100以下 | トランシット、下げ振り、傾斜計等により測定 | 施工中適宜打込完了時(両端部) | 10mm 1 / 1000 | |
| | | | | 矢板天端高 | +50 | レベルにより測定 | 打込完了時、20枚に1枚 | 10mm | 全数を目視で確認 |
| | | | | 矢板継手部の離脱 | | 観察(水中部は潜水士) | 全数 | | |
| 299 | 控工 | 控工(腰起し) | | 取付高さ | | レベル等により測定 | 取付完了時、両端(継手毎)全数 | 10mm | |
| | | | | 継手位置 | | 観察 | 取付完了時、全数 | | |
| | | | | ボルトの取付け | | 観察 | 取付完了時、全数 | | |
| | | | | 矢板と腰起しとの密着度 | | 観察 | タイロッド毎、全数 | | |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 |
|-----|-------|------|---------|----------|---|---------------|-----------------------|------|-------|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 302 | 港湾・漁港 | ケーソン | ケーソン製作工 | 高さ | +30 -10 | スチールテープ等により測定 | 完成時、四隅 | 10mm | |
| | | | | 幅 | +30 -10 | | 各層完成時に中央部及び底板と天端は両端 | 10mm | |
| | | | | 長さ | +30 -10 | | 各層完成時に中央部及び底板と天端は両端 | 10mm | |
| | | | | 壁厚 | ±10 | | 各層完成時、各壁1箇所 | 10mm | |
| | | | | 底板厚さ | +30 -10 | | 底板完成時、各室中央部1ヶ所 | 10mm | |
| | | | | フーチング高さ | +30 -10 | | 底板完成時、四隅 | 10mm | |
| | | | | 対角線 | ±50 | | 底板完成時及び完成時 | 10mm | |
| | | | | バラスト | 砕石・砂±100 コンクリート±50 | | レベル等により測定 | 10mm | 投入量管理 |
| | | | | 法線に対する出入 | 防波堤ケーソン質量 2000t未満±200 2000t以上±300 | | トランシット及びスチールテープ等により測定 | 10mm | |
| | | | | 据付目地間隔 | 岸壁ケーソン質量 2000t未満±100 2000t以上±150 | | スチールテープ等により測定 | 10mm | |
| 303 | | | | 天端高さ | | レベルにより測定 | 据付完了後、四隅中詰完了時、四隅 | 10mm | |
| | | | | 延長 | | スチールテープ等により測定 | 据付完了後、法線上 | 10mm | |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 |
|-----|-------|-------|--|------------------------|--|---------------|---|------|--|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 304 | 港湾・漁港 | ブロック工 | ブロック製作 (L型ブロック) (セルラーブロック) (直立消波ブロック) (ブロック(方塊)) (船揚場の張りブロック) | 幅、高さ、長さ、壁厚 対角線 | 幅 +20 -10 高さ +20 -10 長さ +20 -10 壁厚 ±10 | スチールテープ等により測定 | 型枠取外し後全数。直立消波ブロック及び根固めに使用するブロックは10個に1個以上測定。 | 10mm | L型ブロック、直立消波ブロック、セルラーブロック、ブロック(方塊)、船揚場の張りブロック |
| 305 | | | ブロック据付 (L型ブロック) (セルラーブロック) (直立消波ブロック) (ブロック(方塊)) (船揚場の張りブロック) | 法線に対する出入 隣接ブロックとの間隔 | ±50 船揚場の張りブロックについては適用しない。 L型ブロック、セルラーブロック、50以下 直立消波ブロック、ブロック(方塊) 30以下 船揚場の張りブロックは特記による | スチールテープ等により測定 | 据付後ブロック1個につき2ヶ所(最下段、最上段) | 10mm | 根固めブロックについては、本体ブロックの管理項目のうち延長のみ適用する。 |
| | | | | 延長 | | スチールテープ等により測定 | 据付完了後、法線上(最上段のみ) | 10mm | |
| | | | | 天端高 | | レベル等により測定 | 据付後ブロック1個につき2ヶ所(最上段のみ) | 10mm | |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 |
|-----|-------|-------|-----------------------|--------|--|--------------------------------------|--------------|------|--|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 306 | 港湾・漁港 | ブロック工 | 異形ブロック製作 | 型枠形状寸法 | | 観察 | 型枠搬入後適宜 | | |
| | | | | ブロック外観 | | 観察 | 全数 | | |
| | | | | | | | | | |
| 307 | | | 異形ブロック据付 | 天端高 | | | | | 外観的な空白が無く、配置及びひき合わせが適切で孤立したものが無いよう、所定の個数をもって消波目的を果たすよう据え付ける。 |
| | | | | 天端幅 | | | | | |
| | | | | 天端延長 | | | | | |
| 308 | | 中詰 | 中詰工 | 天端高 | 砂、石材等 陸上 ±50 水中 ±100 コンクリート 陸上 ±30 水中 ±50 | レベル、水系張り、スチールテープ等によりケーソン天端面からの下りを測定。 | 1室につき1ヶ所(中心) | 10mm | |
| | | | | 締固め | | 特記による | | | セル構造物で中詰の締固めを行う場合 |
| 309 | | | 蓋コンクリート(プレキャスト)(現場打ち) | 天端高 | 陸上 ±30 水中 ±50 | レベル、水系張り、スチールテープ等により測定。 | 1室につき1ヶ所(中心) | 10mm | |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 |
|-----|-------|-----------|---------------------------------|----------|---|----------------------|------------------------------------|------|--|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 310 | 港湾・漁港 | 上部コンクリート工 | 上部コンクリート工 (防波堤) | 天端高又は厚さ | 天端幅10m以下の場合は ±20 天端幅10mを超える場合は +50 -20 | レベル等により測定 | 天端面は1スパン4ヶ所以上 パラペット頂部は1スパン2ヶ所以上 | 10mm | 天端高さ又は厚さの管理項目の選定は図面及び特記による。 |
| | | | | 天端幅 | 天端幅10m以下の場合は ±30 天端幅10mを超える場合は +50 -30 | スチールテープ等により測定 | 1スパン3ヶ所 | 10mm | |
| | | | | 延長 | +は規定しない +0 | スチールテープ等により測定 | 法線上 | 10mm | |
| | | | | 法線に対する出入 | ±50 | トランシット、スチールテープ等により測定 | 1スパン2ヶ所 | 10mm | (注) 本体がケーソンの場合 ケーソン質量2000t未満 ±200 2000t以上 ±300 |
| 311 | | | 上部コンクリート工 (岸壁) 棧橋上部コンクリート | 天端高又は厚さ | ±20 | レベル、スチールテープ等により測定 | 1スパン3ヶ所 | 10mm | 天端高さ又は厚さの管理項目の選定は図面及び特記による。 |
| | | | | 天端幅 | ±20 | スチールテープ等により測定 | 1スパン3ヶ所 | 10mm | |
| | | | | 延長 | +は規定しない +0 | スチールテープ等により測定 | 法線上 | 10mm | |
| | | | | 法線に対する出入 | ±30 | トランシット、スチールテープ等により測定 | 1スパン2ヶ所 | 10mm | |
| | | | | 防舷材ベッド | | スチールテープ等により測定 | スパン毎 | 10mm | (注) 棧橋上部コンクリートの梁(高さ、幅)、床版厚は型枠検査による。 |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 |
|-----|-------|-----|----------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|------|--|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 312 | 港湾・漁港 | 付属工 | 係船柱工 | 天端高 | 曲柱 ±20 直柱 ±20 | レベルにより測定 | 据付完了時、 中心部、全数 | 10mm | |
| | | | | 岸壁前面に対する出入 | | トランシット、 スチールテープ 等により測定 | 据付完了時、 全数 | 10mm | |
| | | | | 中心間隔 | | スチールテープ 等により測定 | 据付完了時、 各スパン中 心部、各基 | 10mm | |
| | | | | 直柱基礎コンクリート (幅) (長さ) (高さ) | | スチールテープ 等により測定 | 完成時、全 数、天端両端 | 10mm | 基礎杭がある場合は杭及び矢板を適用する。 基礎石については捨石及び均しを適用する。 |
| 313 | | | 防舷材工 | 取付高さ | | レベルにより測定 | 完成時、全 数、中心点 | 10mm | |
| | | | | 中心間隔 | | レベル及びス チールテープ等 により測定 | 取付完了時、 中心部、全数 | 10mm | |
| 314 | | | 車止め・縁金物工 | 天端高 | | レベルにより測定 | 取付完了時、 中心部、全数 | 10mm | |
| | | | | 岸壁前面に対する出入 | ±30 | トランシット、 スチールテープ 等により測定 | 取付完了時、 中心部を1点 | 10mm | |
| | | | | 取付間隔 | | スチールテープ 等により測定 | 上部工1スパン に2ヶ所 | 10mm | |
| | | | | 塗装 | | 観察 | | | |
| | | | | 警戒色 (シマ模様) | | スチールテープ 等により測定 | 完了時適宜 | | |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 |
|-----|--------|--------------------|---------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 315 | 港湾・漁港 | 付属工 | 防食工 (電防陽極) | 取付け位置 | | 目視(承諾された図面より確認) 潜水士による。 | 取付完了後、全数 | | |
| | | | | 電位測定 | 飽和かんこう電極基準 -770mV 海水塩化銀基準 -780mV 又は飽和硫酸銅電極基準 -850mV | 測定機器による | 取付完了後、測定端子取付箇所毎 | 1mV | |
| 316 | 溶接及び切断 | 現場鋼材溶接工 (アーク溶接) | (被覆防食) | 取付け高さ | | レベルにより測定 | 取付完了後、上端高さ鋼管杭：全数 矢板：1打設3ヶ所以上 | 10mm | |
| | | | | 形状寸法 (のど厚、脚長、溶接長等) | 特記による | スチールテープ、ノギス、溶接ゲージ等により測定 | 適宜 | 1mm | |
| | | | | ひずみ | | 観察 | 全数 | | |
| | | | | 有害な欠陥の有 | | 観察 | 適宜 | | |
| 316 | 港湾・漁港 | 溶接部の強度 (引張及び曲げ) | 非破壊試験 | 溶接部の強度 (引張及び曲げ) | 特記による | JIS Z 3121, 3131等公的機関の試験成績により確認 | 特記による | 9.8N/mm ³ | |
| | | | | 非破壊試験 | 特記による | JIS Z 3104放射線透過試験の他、特記による。 | 特記による | | |
| | | | | カラーチェック | 特記による | | 特記による | | |

出来形管理基準及び規格値 港湾・漁港

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | | | 摘要 | |
|-----|-------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|----|--|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | | |
| 317 | 港湾・漁港 | 溶接及び切断 | 現場鋼材溶接工 (水中溶接) | 形状寸法 (のど厚、脚長、溶接 長等) | 特記による | スチールテー プ、ノギス、溶 接ゲージ等によ り測定 | 適宜 | 1mm 溶接長は10mm | | |
| | | | | 外観 | | 潜水士による観 察 | 全数 | | | |
| | | | | 形状寸法 | 特記による | スチールテーブ 等により測定 | 全数 | 1mm | | |
| 318 | | | 現場鋼材切断工 (カス切断) | 外観 | | 潜水士による観 察 | 全数 | | | |
| | | | | 形状寸法 | 特記による | スチールテーブ 等により測定 | 全数 | 1mm | | |
| | | | | 外観 | | 潜水士による観 察 | 全数 | | | |
| 319 | | | 現場鋼材切断工 (水中切断) | 形状寸法 | 特記による | スチールテーブ 等により測定 | 全数 | 1mm | | |
| | | | | 外観 | | 潜水士による観 察 | 全数 | | | |
| | | | | 幅員 (船置部) (斜路) | +は規定しない -50 | スチールテーブ 等により測定 | 測線間隔は10m 以下 | 10mm | | |
| 320 | 船揚場工 | 基礎栗石工 | 厚さ | +は規定しない -30 | スチールテーブ 等により測定 | 測線間隔は10m 以下 | 10mm | | | |
| | | | | 延長 | +は規定しない -0 | スチールテーブ 等により測定 | 測線間隔は10m 以下 | 10mm | | |
| | | | | 取付高さ | | レベルにより測 定 | 100㎡に1ヶ所 (中間止め壁 内ごと) | 10mm | | |
| 321 | 船揚場工 | 船揚場滑り材 取付工 | 中心間隔 | | | スチールテーブ 等により測定 | 上・下端部に おいて2ヶ所 | 10mm | | |
| | | | | | | レベル又はス チールテーブ等 により測定 | 取付完了時、 中心部、全数 | 10mm | | |
| | | | | | | レベル又はス チールテーブ等 により測定 | 取付完了時、 中心部、全数 | 10mm | | |

出来形管理基準及び規格値 漁場

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | | | 測定箇所 |
|-----|----|-----|------------|--------------|-------------------------|------------------|--|--------------|------|
| | | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 322 | 漁場 | 魚礁工 | 単体魚礁ブロック製作 | 型枠形状寸法 | | 観察 | 型枠搬入後適宜 | | |
| | | | | 幅 | +20 -10 | スチールテープ等により測定 | 10個に1個以上測定 | 10mm | |
| | | | | 高さ | +20 -10 | | | | |
| | | | | 長さ | +20 -10 | | | | |
| | | | | 壁厚 | ±10 | | | | |
| 323 | | | 魚礁ブロック沈設 | 対角線 | | スチールテープ等により測定 | 10個に1個以上測定 | 10mm | |
| | | | | ブロック外觀 | | 観察 | 全数 | | |
| | | | | 沈設位置 | 特記仕様書による | GPS及びD-GPS等により測定 | 全数 | 緯度経度 公共座標 | |
| 324 | | | コンクリート部材組立 | 出来形(高さ、延長、幅) | 特記仕様書による | 音響測探器等により測定 | ゾーンや乱積み配置は、中心点から8方位を測定。 計画配置の場合、特記仕様書による。 | 100mm | |
| | | | | 幅、高さ、長さ | +10×(部材連数) -5×(部材連数) | スチールテープ等により測定 | 10基に1基以上測定 | 1mm | |
| | | | | ボルトの取付け | | 観察 | 全箇所 | | |

出来形管理基準及び規格値 漁場

| 工事 番号 | 工種 | 種別 | 測定項目 | 規格値(mm) | 測定基準 | | | 測定箇所 |
|----------|-----|------------|------------------------|----------|-----------------------------|------------|-----|------|
| | | | | | 方法 | 密度 | 単位 | |
| 325 | 魚礁工 | 化学系部材組立 | 幅、高さ、長さ | 特記仕様書による | スチールテープ等により測定 | 10基に1基以上測定 | 1mm | |
| | | | 接続帯の取付け | | 観察 | 接続終了時、全箇所 | | |
| | | | 幅 | +30 -10 | スチールテープ等により測定 | 10基に1基以上測定 | 1mm | |
| | | | 高さ | +30 -10 | | | 1mm | |
| 326 | | 鋼製部材組立 | 長さ | +30 -10 | | | 1mm | |
| | | | (溶接状況)形状寸法(のど厚、脚長、溶接長) | 特記仕様書による | スチールテープ、ノギス、溶接ゲージ等により測定 | 適直 | 1mm | |
| | | | 有害な欠陥の有無 | | 観察 | 適直 | | |
| | | | 非破壊試験 | 特記仕様書による | JIS Z3104放射線透過試験の他、特記仕様書による | 特記仕様書による | | |
| 327 | | 重錘コンクリート製作 | 幅 | +30 -10 | カラーチェック | 特記仕様書による | | 10mm |
| | | | 高さ | +30 -10 | | | | |
| | | | 長さ | +30 -10 | | | | |
| | | | | | | | | |

別表ア 管水路(ダクタイル鋳鉄管)ジョイント間隔規格値

(単位:mm)

| 規 格 | JDPA | | JISG 5526 及びJDPA G 1027 | | JIDG 5526 | | | JISG 5526 及びJDPA G 1027 | |
|---------|------|---|-------------------------|---|-----------|-----|----|-------------------------|---|
| | A形 | | K形 | | U形 | | | T形 | |
| 呼び径(mm) | 規格値 | | 規格値 | | 標準値 | 規格値 | | 規格値 | |
| 75 | +19 | 0 | +19 | 0 | — | — | — | +16 | 0 |
| 100 | +19 | 0 | +19 | 0 | — | — | — | +16 | 0 |
| 150 | +19 | 0 | +19 | 0 | — | — | — | +16 | 0 |
| 200 | +19 | 0 | +19 | 0 | — | — | — | +14 | 0 |
| 250 | +19 | 0 | +19 | 0 | — | — | — | +14 | 0 |
| 300 | +19 | 0 | +19 | 0 | — | — | — | +24 | 0 |
| 350 | +31 | 0 | +31 | 0 | — | — | — | +24 | 0 |
| 400 | — | — | +31 | 0 | — | — | — | +24 | 0 |
| 450 | — | — | +31 | 0 | — | — | — | +24 | 0 |
| 500 | — | — | +31 | 0 | — | — | — | +30 | 0 |
| 600 | — | — | +31 | 0 | — | — | — | +30 | 0 |
| 700 | — | — | +31 | 0 | 105 | +35 | -5 | +30 | 0 |
| 800 | — | — | +31 | 0 | 105 | +35 | -5 | +30 | 0 |
| 900 | — | — | +31 | 0 | 105 | +35 | -5 | +40 | 0 |
| 1,000 | — | — | +36 | 0 | 105 | +35 | -5 | +40 | 0 |
| 1,100 | — | — | +36 | 0 | 105 | +35 | -5 | +40 | 0 |
| 1,200 | — | — | +36 | 0 | 105 | +35 | -5 | +50 | 0 |
| 1,350 | — | — | +36 | 0 | 105 | +35 | -5 | +50 | 0 |
| 1,500 | — | — | +36 | 0 | 105 | +35 | -5 | +60 | 0 |
| 1,600 | — | — | +40 | 0 | 115 | +36 | -5 | +70 | 0 |
| 1,650 | — | — | +45 | 0 | 115 | +36 | -5 | +70 | 0 |
| 1,800 | — | — | +45 | 0 | 115 | +36 | -5 | +80 | 0 |
| 2,000 | — | — | +50 | 0 | 115 | +36 | -5 | +90 | 0 |
| 2,100 | — | — | +55 | 0 | 115 | +36 | -5 | — | — |
| 2,200 | — | — | +55 | 0 | 115 | +36 | -5 | — | — |
| 2,400 | — | — | +60 | 0 | 115 | +36 | -5 | — | — |
| 2,600 | — | — | +70 | 0 | 130 | +36 | -5 | — | — |


注) 1. 規格値は埋戻し後の値であり、原則として4箇所のうち1箇所でもこの値を超えてはならない。

2. 接合時の測定は、原則として管の内から測定するものとする。

ただし、呼び径700mm以下の場合は、管の外側から確認してよい。

また、埋戻し後の測定は、原則として呼び径700mm以下の測定は必要ない。

3. ダクタイル鋳鉄管のうちU形管の標準値はy寸法である。






別表イ 管水路(強化プラスチック複合管)ジョイント間隔規格値

(単位:mm)

| 規 格 | JISA 5350 | | | | | JISA 5350 | | | | |
|---------|-------------|------|---------|---------|--------|-----------|---------|---|-----|---|
| | B 形 及 ビ T 形 | | | | | C 形 | | | | |
| | 呼び径 (mm) | 標準値 | 規格値 | | | 標準値 | 規格値 | | | |
| 良 質 地 盤 | | | 軟 弱 地 盤 | 良 質 地 盤 | | | 軟 弱 地 盤 | | | |
| 200 | 0 | +33 | -33(0) | +22 | -22(0) | 0 | +33 | 0 | +22 | 0 |
| 250 | 0 | +33 | -33(0) | +22 | -22(0) | 0 | +33 | 0 | +22 | 0 |
| 300 | 0 | +38 | -38(0) | +25 | -25(0) | 0 | +38 | 0 | +25 | 0 |
| 350 | 0 | +38 | -38(0) | +25 | -25(0) | 0 | +38 | 0 | +25 | 0 |
| 400 | 0 | +43 | -43(0) | +28 | -28(0) | 0 | +43 | 0 | +28 | 0 |
| 450 | 0 | +43 | -43(0) | +28 | -28(0) | 0 | +43 | 0 | +28 | 0 |
| 500 | 0 | +53 | -52(0) | +35 | -34(0) | 0 | +53 | 0 | +35 | 0 |
| 600 | 0 | +53 | -52(0) | +35 | -34(0) | 0 | +53 | 0 | +35 | 0 |
| 700 | 0 | +53 | -52(0) | +35 | -34(0) | 0 | +53 | 0 | +35 | 0 |
| 800 | 0 | +53 | -52(0) | +35 | -34(0) | 0 | +53 | 0 | +35 | 0 |
| 900 | 0 | +53 | -52(0) | +35 | -34(0) | 0 | +53 | 0 | +35 | 0 |
| 1,000 | 0 | +53 | -51(0) | +35 | -33(0) | 0 | +53 | 0 | +35 | 0 |
| 1,100 | 0 | +53 | -51(0) | +35 | -33(0) | 0 | +53 | 0 | +35 | 0 |
| 1,200 | 0 | +53 | -51(0) | +35 | -33(0) | 0 | +53 | 0 | +35 | 0 |
| 1,350 | 0 | +53 | -51(0) | +35 | -33(0) | 0 | +53 | 0 | +35 | 0 |
| 1,500 | 0 | +53 | -51(0) | +35 | -33(0) | 0 | +53 | 0 | +35 | 0 |
| 1,650 | 0 | +80 | -77(0) | +53 | -50(0) | 0 | +80 | 0 | +53 | 0 |
| 1,800 | 0 | +80 | -77(0) | +53 | -50(0) | 0 | +80 | 0 | +53 | 0 |
| 2,000 | 0 | +95 | -92(0) | +63 | -60(0) | 0 | +95 | 0 | +63 | 0 |
| 2,200 | 0 | +95 | -92(0) | +63 | -60(0) | 0 | +95 | 0 | +63 | 0 |
| 2,400 | 0 | +113 | -110(0) | +75 | -72(0) | 0 | +113 | 0 | +75 | 0 |
| 2,600 | 0 | +113 | -110(0) | +75 | -72(0) | — | — | — | — | — |
| 2,800 | 0 | +128 | -125(0) | +85 | -82(0) | — | — | — | — | — |
| 3,000 | 0 | +128 | -125(0) | +85 | -82(0) | — | — | — | — | — |

- 注) 1. 規格値は埋戻し後の値であり、原則として4箇所のうち1箇所でもこの値を超えてはならない。
 2. 接合時の測定は、原則として管の内から測定するものとする。ただし、呼び径700mm以下の場合は、管の外側から確認してよい。また、埋戻し後の測定は、原則として呼び径700mm以下の測定は必要ない。
 3. 継手部の標準断面は下記のとおりであり、標準値はy寸法である。なお、管理基準値等のうち()内数値は、点線で示した形状の管に適用する。



「多自然川づくり施工管理基準（案）」の要点及び運用について

多自然川づくりの特徴として“目的物の形状より機能”が優先することがあり、また“現場での創意・工夫など柔軟な対応”が必要になることが多い。したがって、多自然川型づくりの趣旨に沿った施工を行うためには、このような特徴を生かせるような施工管理を行う必要がある。

そこで、九州地方整備局管内の多自然川づくりの思想を踏まえて施工管理上の課題を抽出し、現行の施工管理基準のうち、とくに“出来形管理”について見直すべき事項を検討したうえで、その結果を別紙に取りまとめた。

当面、これにより運用を行い、現場からの意見を踏まえたうえで、さらに見直しを加えていきたい。

今回の「多自然川づくり施工管理基準（案）」の特徴は、主に次のような点である。

□施工管理の方法は、従来の出来形管理に加えて「機能管理」を導入し、目的物（工法・材料）に応じて両者を使い分けることとした。すなわち出来形管理が必要な部分（治水上守るべき部分など）と、機能管理を行う部分（出来形を問わない部分）を区別して管理を行うものとした。

□出来形管理については従来「規格値」として管理していたが、多自然川づくりにおいては現場状況により異なるため、「目標値」として取り扱うものとした。なお、目標値は現行の上下限（±）の範囲をやや広くして新たに定めた。

□機能管理はチェックシート方式で行うものとした。チェック項目は工法により異なるため、工法ごとに具体的なチェック項目を抽出し、基準のなかに「雛形（参考例）」を掲載した。これを参考に、必要に応じて工事ごとにアレンジして用いるものとした。

□九州地方整備局で平成20年度より運用する「川づくりに関する設計図書の作成要領第2次案」との整合を図った。すなわち、川づくりの目標を記載した「完成予想図」及び目的物の機能、使用材料、施工方法、注意点などを記載した「施工要領図」などの設計図面に対する施工管理が可能な基準とした。

□多自然川づくりでは、施工管理方法が従来の土木工事と異なるとともに、施工の進め方についても従来とは異なる配慮が必要となるので、川づくりの計画から設計、施工に至るまでの標準的な進め方をフローチャートで示した。

1 多自然川づくりの施工管理方法の区分

多自然川づくりでは、各種工法の目的とする機能により施工管理の方法が異なると思われる。

現在よく実施されている工法について、工法の目的・機能を考慮して、管理すべき内容と方法を次のとおり整理した。運用にあたっては**出来形目標値による管理と機能管理を必要に応じて使い分けるものとする。**




表－1 工法別の施工管理方法の区分（案）

| 工法名 | 管理方法の区分 | | 備考 |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|
| | 出来形目標値管理 | 機能管理 | |
| 水制工 | 高さ、長さ、間隔、石の大きさなど治水上確保すべき主要項目のみ | 石の積み方、空隙の有無、根入れなど | |
| 覆土 | 必要に応じた最小厚・勾配など | 材料及び仕上がり状況など | |
| 捨石 (根固め含む) | 天端高などフィックスポイントとなる高さ、敷設幅の最小幅 | 石の置き方、空隙の有無など | |
| カゴ工 (カゴマット含む) | カゴの厚さ、敷設幅など | 石の詰め方、平面形の工夫など | |
| 柵工 | 木杭の径、長さ、中詰め石の大きさなど | 材料の連結、根入れなど | |
| 柳枝工 | — | ヤナギのさし方間隔の適否、挿し木の時期など | |
| 巨石工 空石張工 | 石の大きさなど | 石の向き、すわり、間隔など | |
| 河道掘削 (陸上部) | 高水敷の高さ、堤防法尻からのはなれなど | 掘削後の地形のアンジュレーションの工夫など | |
| 河道掘削 (水中部) | 目標とする流下能力を確保する横断形状の基準高など | 水際の凹凸、水深の変化など | |
| 分散型落差工 | 石の大きさ、高さなど | 石の置き方、積み方、水際部のアーチ構造、水の流れなど | |
| その他の工法 | 高さ、長さ、間隔、石の大きさなど治水上確保すべき主要項目のみ | 高さ、長さ、間隔、石の大きさなど治水上確保すべき主要項目のみ | |

注：出来形目標値及び機能管理の内容については、別紙表－2及び第2節に具体的に記述

表一2(1) 多自然川づくり工種別出来形管理の項目と目標値(案)

(単位の記載が無いものはmm)

| 工種 | 測定項目 | 目標値(※注1) | 測定基準 | 測定箇所 |
|------------|------------------------|------------------------|--|--|
| 水制工 | 設置基数 n | ±0基 | 1基ごと |  |
| | フィックスポイントの高さH (先端部・脚部) | ±200 | | |
| | 根入れ深さ h | -200 | | |
| | 水制の長さ ℓ | ±0.05ℓ | | |
| | 水制の中心間隔 L | ±1,000 | | |
| | 材料(石)の大きさ (※注2) | φ00~φ00(又は00kg~00kg)表示 | | |
| | | φ00程度(又は00kg程度)表示 | | |
| | φ00以上(又は00kg以上)表示 | | | |
| 覆土 | 覆土の最小厚 t (但し必要な場合のみ) | -200 | 施工延長40m (測点間隔25mの場合)は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下ものは、1施工箇所につき2箇所。 |  |
| | 平均勾配 1 : n (同上) | -20% | | |
| 捨石 (根固め含む) | フィックスポイントの高さH (天端高など) | ±200 | 施工延長40m (測点間隔25mの場合)は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下ものは、1施工箇所につき2箇所。 |  |
| | 設置幅B | ±300 | | |
| | 石の大きさφ | (※注2) 水制に同じ | | |

※注1：出来形管理については、従来「規格値」として管理していたが、多自然川づくりにおいては現場状況により異なるため「目標値」として取り扱うものとする。
 ※注2：石の大きさの指定は、径で指定する場合、重さで指定する場合があり、範囲も～程度、～以上、○～○など、様々である。(実績も様々なケースが見られる)

表一2(2) 多自然川づくり工種別出来形管理の項目と目標値(案)

(単位の記載が無いものはmm)

| 工種 | 測定項目 | 目標値(※注1) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-------|---|----------------------|---|------|
| カゴマット | 中詰め石の厚さ t' | -0.2 t (t:カゴの設計厚) | 施工延長40m (測点間隔25m の場合は50m) につき1箇所、 延長40m(又 は50m)以下 のものは、1 施工箇所につ き2箇所。 | |
| | 法長 l ($= l_1 + l_2 + l_3$) | -200 | | |
| | 法長 L | -200 | | |
| | 高さ h | -100 | | |
| 布団カゴ | 中詰め石の厚さ t' | -0.2 t (t:カゴの設計厚) | 施工延長40m (測点間隔25m の場合は50m) につき1箇所、 延長40m(又 は50m)以下 のものは、1 施工箇所につ き2箇所。 | |
| | 法長 l ($= l_1 + l_2 + l_3 + \dots = \sum l$) | -200 | | |
| | 法長 L | -200 | | |
| | 高さ h | -100 | | |
| 柵工 | 木杭の径 ϕ | -20 | | |
| | 木杭の長さ l 、間隔 L | -100 | | |
| | 木杭の設置高さ h | $\pm 0.2 h$ | 施工延長40m (測点間隔25m の場合は50m) につき1箇所、 延長40m(又 は50m)以下 のものは、1 施工箇所につ き2箇所。 | |

※注1：出来形管理については、従来「規格値」として管理していたが、多自然川づくりにおいては現場状況により異なるため「目標値」として取り扱うものとする。
 ※注2：石の大きさの指定は、径で指定する場合、重さで指定する場合があり、範囲も～程度、～以上、○～○など、様々も様々なケースが見られる。

表一2(3) 多自然川づくり工種別出来形管理の項目と目標値(案)

(単位の記載が無いものは ; mm)

| 工種 | 測定項目 | 目標値(※注1) | 測定基準 | 測定箇所 |
|-------------|---|----------------|---|------|
| 柳枝工 | (必要なし～機能検査のみ) | | | |
| 巨石工 空石張工 | 石の大きさφ | (※注2) 水制に同じ | 施工延長40m (測点間隔25m の場合は50m) につき1箇所、 延長40m(又 は50m)以下 のものは、1 施工箇所につ き2箇所。 | |
| | フィックスポイントの高さH、根入れh (ただし護岸として用いる場合のみ) | ±200 | | |
| その他の工法 | 治水または環境機能上、必要と認められる箇所のみ出来形を管理する。 | | | |

※注1：出来形管理については、従来「規格値」として管理していたが、多自然型川づくりにおいては現場状況により異なるため「目標値」として取り扱うものとする。

※注2：石の大きさの指定は、径で指定する場合、重さで指定する場合があり、範囲も～程度、～以上、○～○など、様々なケースが見られる。

表一2(4) 多自然川づくり工種別出来形管理の項目と目標値(案)

| 編 | 章 | 節 | 工種 | 測定項目 | 目標値 | 測定基準 | 測定箇所 |
|---|-----|---|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| 1 | 共通編 | 3 | 河川・海岸・砂防土工 | 河道掘削 ①(陸上部) | ±100 | 施工延長40m(測定間隔25mの場合)は50m)につき1箇所 | |
| | | | 河道掘削 ②(水中部) | ±200 | 延長40m(又は50m)以下のものは、1施工箇所につき2箇所 | | |

※掘削量については、適切な方法で管理すること。

2 機能管理の内容

自然素材を用いた工法など、出来形管理になじまないような工法については、工法の機能を満足しているかによって管理を行う方が適切である。対象となる工種としては、**水制工、木杭を用いた柵工、柳技工、植物護岸、覆土、河道掘削（陸上部・水中部）**などが考えられる。

機能管理については、チェックシート方式で行うものとし、対象となる工法ごとに事前に具体的なチェック項目を抽出しておくものとする。

ただし、同じ工法でも、川づくりの目的、あるいは用いる場所により、必要な機能が異なる場合が考えられるので、チェックシートの作成にあたっては、次のような点に配慮するものとする。

| |
|---|
| 機能管理用チェックシート作成の留意点 |
| ① 当初設計時点で、対象工種に求められる機能を整理しておくものとする。 |
| ② チェック項目は、施工方法や施工上の配慮に関することが多くなる。これらは設計図書のうち「完成予想図」「施工要領図」等に記載されているので、これにもとづいてチェックシートを作成する。 |
| ③ 治水上守るべき高さ、寸法などについては、従来どおりの出来形管理を行う。 |

以上の考え方にもとづいて、機能管理用のチェックシートの「作成例」を示すと、表-3のとおりである。

なお、表-3はあくまでも一例であり、**同じ工種でも現場条件などによりチェックポイントは異なる**ので、川づくりの目標と現場の条件を踏まえた上で、**不要な項目は除き、また、これ以上に必要な項目があれば適宜加える**ものとする。

機能管理を取り入れた場合の、多自然川づくりの工事の流れは図-1のようなものになると思われる。




図-1 多自然川づくり工事の流れ

表-3 (1) 機能管理用のチェックシート (例)


| 工種 | チェック項目 | 備考 |
|-------------------|--|--|
| 石組み水制工 | <input type="checkbox"/> 水制の方向は流れに対して適切か <input type="checkbox"/> 石の積み方は安定する積み方となっているか (平積みでなく、落とし積みとなっているか) <input type="checkbox"/> 投石の地盤への根入れが確保されているか <input type="checkbox"/> 石のすわりは良いか (不安定な石はないか) <input type="checkbox"/> 石が立っていないか <input type="checkbox"/> 空隙が適切に確保されているか <input type="checkbox"/> 天端の石が「顎だし」状になっていないか <input type="checkbox"/> 根石の向きは流れに対して適切か (流心または上流に向かって面が下がるような向き) <input type="checkbox"/> 角の部分を形とらず丸みを付けて自然に仕上げているか <input type="checkbox"/> 全体的な景観が人工的になりすぎているか <input type="checkbox"/> …… | 参考文献 「多自然川づくり施工ハンドブック〔石積み・基本編〕」 |
| 覆土 | <input type="checkbox"/> 現地発生土を用いているか <input type="checkbox"/> 自然な起状を持たせているか <input type="checkbox"/> 法面を整形しすぎているか <input type="checkbox"/> 法面を締固めていないか <input type="checkbox"/> 水制先端部の根入れは深くなっているか | 参考文献 「多自然川づくり施工ハンドブック〔一般次項編〕」 <input type="checkbox"/> 表土敷厚 20~40 cm 程度 <input type="checkbox"/> 時期は冬から春先 |
| 捨石 | <input type="checkbox"/> 石のすわりは良いか (不安定な石はないか) <input type="checkbox"/> 石が立っていないか <input type="checkbox"/> 空隙が適切に確保されているか <input type="checkbox"/> 全体的な景観が人工的になりすぎているか | |
| カゴ工 (カゴマット・布団カゴ等) | <input type="checkbox"/> カゴ材を傷つけていないか、また大きな変形はないか <input type="checkbox"/> 中詰め石は大きな空隙がないように施工しているか <input type="checkbox"/> 親水上の危険性はないか <input type="checkbox"/> カゴ間の連結は十分であるか <input type="checkbox"/> 中詰め石の大きさはカゴの厚さに対して適切か <input type="checkbox"/> 水際が、直線になっていないか <input type="checkbox"/> 水際に接する石は角張っていないか <input type="checkbox"/> 表面に現地の表土を利用した覆土を行っているか | |

表-3 (2) 機能管理用のチェックシート (例)

| 工種 | チェック項目 | 備考 |
|------------|--|--------------------------|
| 柵工 | <input type="checkbox"/> 耐久性のある木材を使用しているか <input type="checkbox"/> 水面上に出ている部分が多すぎないか (腐食) <input type="checkbox"/> 杭は十分な根入れを取っているか (洗掘に対して) <input type="checkbox"/> 横木の連結は十分であるか <input type="checkbox"/> 流れ方向に対して元口 (丸太) の位置が適切か | 「多自然施工ハンドブック [一般次項編]」を参照 |
| 柳枝工 | <input type="checkbox"/> ヤナギの種類は郷土種を用いているか <input type="checkbox"/> 低木性の種類であるか <input type="checkbox"/> 挿し木の根入れ部分は十分あるか <input type="checkbox"/> 施工時期は適切か (晩秋から冬期の間) <input type="checkbox"/> …… | |
| 巨石工 | <input type="checkbox"/> 水の流れを目的どおりコントロールしているか <input type="checkbox"/> …… | |
| 分散型落差工 | <input type="checkbox"/> 構想の水際線形をアーチ状に描いているか <input type="checkbox"/> 石のすわりは良いか (不安定な石はないか) <input type="checkbox"/> 石が立っていないか <input type="checkbox"/> 石の向きは流れに対して適切か (流心または上流に向かって面が下がるような向き) <input type="checkbox"/> 石の配置 (景観) が人工的になりすぎていないか <input type="checkbox"/> 配置間隔は適切か (規則的すぎないか) | |
| 河道掘削 (陸上部) | <input type="checkbox"/> 標準断面で画一的に整備していないか <input type="checkbox"/> 掘削後の地形のアンジュレーションに違和感がないか <input type="checkbox"/> 河川敷地の広い所では、川の多様性が回復するような工夫を行っているか <input type="checkbox"/> 上下流を見て違和感がないか | |
| 河道掘削 (水中部) | <input type="checkbox"/> 川底を平らにしていないか <input type="checkbox"/> 瀬や淵等を形成している川の中の石を保全しているか <input type="checkbox"/> 水際の凹凸を考慮しているか <input type="checkbox"/> 水深に変化がついているか <input type="checkbox"/> 現況の河岸形状を活かしているか <input type="checkbox"/> 上下流を見て違和感がないか | |

河道掘削施工要領参考図

別図-1




3 多自然川づくりの進め方

多自然川づくりでは、前述のように工事の管理方法が従来の土木工事とことなるとともに、施工の進め方についても従来とは異なる配慮が必要となる。

特に、工事着手前の施工計画打合せや、施工中における監督職員と施工業者との随時協議の重要性が従来以上に大きくなるので、下記のようなことに留意して図－２のフローに示すような進め方を行うものとする。

多自然の川づくりの進め方に関する留意点

- ① 施工要領図で示した部分（又は工種）については、現場条件を踏まえたうえで、施工方法、使用材料、細部形状等について、施工計画打合せ時に施工業者側から提案を行うことを義務づける。
- ② 必要に応じて、工事のための補足図を作成する。
- ③ 施工要領図で示した部分、および機能検査の対象となる部分については、工事監理連絡会を活用して施工中に随時、設計コンサルタント、設計積算担当課、監督職員と施工業者との協議を義務化する。



第4編 品質管理

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 <u>試験時期・頻度</u> | 摘要 | 成績表等に よる確認 |
|-----------------|----|----|-------------------------------------|------------|-----|--|---|---------------|
| I コンクリート二次製品 | 工場 | 必須 | 無筋コンクリート管及び鉄筋コンクリート管 | JIS A 5302 | | 300本 | <p>(1) JIS製品 JISマーク表示の製品については、JISマーク表示状態の写真撮影を行うことで試験を省略できる。 JISマーク表示が確認できない製品については、個数の試験(測定)基準以下の場合には、製造業者の実施しているJISに品質管理の工場報告書により確認するものとし、基準以上の場合は、基準数又はその端数ごとに、工場における強度試験に立会うものとする。 試験(測定)項目、方法等は種類により異なり複雑であるので、必要なJISは前もって充分調べておく必要がある。 (2) JIS同等品 前項に準ずる。 (3) JIS外製品 別に定める規格により実施するものとする。 ただし、定めのないものは、類似のJIS製品の品質管理の規定を準用する。</p> | |
| | | | 遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) | JIS A 5303 | | 直管 φ150～350 500本 φ400～1,000 200本 φ1,100～1,800 150本 φ2,000～2,400 130本 φ2,600～3,000 100本 異形管 T字管 Y字管、短管 100本 曲管、支管 50本 | | |
| | | | コア式プレストレストコンクリート管(PC管) | JIS A 5333 | | 50本 | | |
| | | | 遠心力鉄筋コンクリート杭 | JIS A 5310 | | 200本 | | |
| | | | プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリート杭(PHC杭) | JIS A 5337 | | 外径 300～400 1,000本 450～600 700本 700～1,200 500本 | | |
| | | | コンクリート矢板 | JIS A 5354 | | 100枚 | | |
| | | | 鉄筋コンクリートフリユーム及び鉄筋コンクリートベンチフリユーム | JIS A 5318 | | 500個 | | |
| | | | 鉄筋コンクリート組立土止め | JIS A 5312 | | 1,000個 | | |
| | | | 鉄筋コンクリートU形(U字溝) | JIS A 5305 | | 1,000個 | | |
| | | | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | JIS A 5345 | | 1,000個 | | |
| | | | 舗装用コンクリート平板 | JIS A 5304 | | 2,000枚 | | |
| | | | コンクリート境界ブロック(地先境界及び歩車道境界) | JIS A 5307 | | 1,000個 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|--------------|----|----|----------------------|------------|-----|--|---|-----------|
| 1 コンクリート二次製品 | 工場 | 必須 | コンクリートL形及び鉄筋コンクリートL形 | JIS A 5306 | | 1,000個 | ※前ページに同じ。 | |
| | | | 組合せ暗渠ブロック | JIS A 5328 | | 1,000個 | | |
| | | | コンクリート積みブロック | JIS A 5328 | | 1,000個 | | |
| | | | 建築用コンクリートブロック | JIS A 5406 | | 1,000個 | | |
| | 現場 | 必須 | | | | | 現場へ搬入の都度、外観、形状については全数を確認する。(有害な角欠け、ひび割れのないこと) | |
| 2 鋼材関係 | 工場 | 必須 | 鋼管ぐい | JIS A 5525 | | 寸法、外観、化学成分及び強度試験 | (1) JIS製品 製造会社の品質試験結果(ミルシート)で確認をする。 (2) JIS外製品 同一形状寸法で10～50tまでは10 tごとに2本、50tを超える場合は50毎に2本の割合で試験を行うものとする。 ただし、10t未満の場合は製造会社の品質試験結果で確認する。 | |
| | | | H形鋼ぐい | JIS A 5526 | | 寸法、外観、化学成分及び強度試験 | | |
| | | | 熱間圧延鋼矢板 | JIS A 5528 | | 寸法、外観、化学成分及び強度試験 | | |
| | | | 一般構造用圧延鋼材 | JIS G 3101 | | 寸法、外観、化学成分及び強度試験 | | |
| | | | 再生鋼材 | JIS G 3111 | | 寸法、外観、及び引張曲げ | | |
| | | | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | JIS G 3112 | | 寸法、外観、及び引張曲げ | | |
| | 現場 | 必須 | | | | | 現場へ搬入の都度、外観、形状については全数を確認する。(有害な歪、傷のないこと) | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 <u>試験時期</u> ・ <u>頻度</u> | 摘要 | 成績表等による確認 |
|-------------|----|----|------------------------------|------------|-----|--|---|-----------|
| 3 その他の製品 | 工場 | 必須 | ダクタイル鑄鉄管 | JIS G 5526 | | φ 75～250 φ 300～600 φ 700～1,000 φ 1,100～1,500 φ 1,600～2,600 | <p>(1) JIS製品 JISマーク表示の製品については、JISマーク表示状態の写真撮影を行うことで試験を省略できる。 JISマーク表示が確認できない製品については、試験(測定)基準以下の場合は、製造業者の実施しているJISによる品質管理の工場報告書により確認するものとし、基準以上の場合は、基準数又はその端数ごとに、工場における強度試験に立会うものとする。 試験(測定)項目、方法等は種類により異なり複雑であるので、必要なJISは前もって充分調べておく必要がある。 (2) JIS同等品 前項に準ずる。 (3) JIS外製品 別に定める規格により実施するものとする。 ただし、定めのないものは、類似のJIS製品の品質管理の規定を準用する。</p> | |
| | | | ダクタイル鑄鉄異形管 | JIS G 5527 | | | | |
| | | | ダクタイル鑄鉄直管及びダクタイル鑄鉄異形管(農業用水用) | JDPAG 1027 | | | | |
| | | | ダクタイル鑄鉄管継手(農業用水用) | JDPAG 1028 | | | | |
| | | | 硬質塩化ビニル管 | JIS K 6741 | | 1,000本 | | |
| | | | 水道用硬質塩化ビニル管 | JIS K 6742 | | 1,000本 | | |
| | | | 強化プラスチック複合管 | JIS A 5350 | | 200本 | | |
| 現場 | 必須 | | | | | 現場へ搬入の都度、外觀、形状については全数を確認する。(有害な角欠け、傷のないこと) | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----|----|-----|---------------|---|---|--|--|-----------|
| 4 | 材料 | 必須 | アルカリシリカ反応抑制対策 | 「アルカリ骨材反応抑制対策について」(平成14年7月31日付け国官技第112号、国港環第35号、国空建第78号)」 | 同左 | 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 | | ◎ |
| | | | コンシステンシーVC試験 | | 指針6-3-2(1)による。 目標値 修正VC値:50秒 | 当初 | ※転圧コンクリートに適用。 | |
| | | | マージナル突き固め試験 | 転圧コンクリート舗装技術指針(案) ※いずれか1方法 | 指針6-3-2(1)による。 目標値 縮固め率:96% | 当初 | ※転圧コンクリートに適用。 | |
| | | | ランマー突き固め試験 | | 指針6-3-2(1)による。 目標値 縮固め率:97% | 当初 | ※転圧コンクリートに適用。 | |
| | | | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 当初 | ※転圧コンクリートに適用 含水比は、品質管理試験として コンシステンシー試験がやむを得ず おこなえない場合は試験の迅速性 なお測定方法は試験の迅速性 から付録7に示した直火法による のが臨ましい。 | |
| | | | コンクリートの曲げ強度試験 | JIS A 1106 | 設計図書による。 | 2回/日(午前・午後)で、3本1組/回。 | ※転圧コンクリートに適用。 | |
| | | その他 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~3 | 設計図書による。 ※転圧コンクリート 転圧コンクリート舗装技術指針(案) 細骨材表3-1 粗骨材表3-2 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 ※転圧コンクリート 細骨材300m ³ 、粗骨材500m ³ ごとに1回、あ るいは1回/日。 | | ◎ |
| | | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~3 | 絶乾密度:2.5以上 細骨材の吸水率:3.5%以下 粗骨材の吸水率:3.0%以下 (砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケ ルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値 については摘要を参照) | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | | ◎ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|-------------|-----------------|------------|--------------------------------------|--|---|--|----|-----------|
| 4 コンクリート | 材料 | その他 | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 JIS A 5005 | 砕石 40%以下 砂利 35%以下 舗装コンクリートは35%以下 ただし、積雪寒冷地の舗装コンクリートの場合は25%以下 | 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 ただし、砂利の場合は工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | | ◎ |
| | | | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5308 | 粗骨材 砕石 3.0%以下(ただし、粒形判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外(砂利等) 1.0%以下 細骨材 砕砂 9.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) スラグ細骨材 7.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外(砂等) 5.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下) | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上) | | ◎ |
| | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 | 濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度」による試験方法」による。 | | ◎ | |
| | モルタル圧縮強度による砂の試験 | JIS A 1142 | 圧縮強度の90%以上 | 試験となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色が濃い場合。 | | | ○ | |
| | | | 骨材中の粘土塊量試験 | JIS A 1137 | 細骨材 1.0%以下 粗骨材 0.25%以下 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | | ◎ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|-------------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|---|---|--|
| 4 コンクリート | 材料 | その他 | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A1122 JIS A5005 | 細骨材 10%以下 粗骨材 12%以下 | 砂、砂利： 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 砕砂、砕石： 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 | 寒冷地での凍結のおそれのある地点に適用する。 | ◎ |
| | | | | | | | | |
| | 練混ぜ水の水質試験 | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | JIS R 5201(ポルトランドセメント) JIS R 5211(高炉セメント) JIS R 5212(シリカセメント) JIS R 5213(フライアッシュセメント) | 懸濁物質の量:2g/1以下 溶解性蒸発残留物の量:1g/1以下 水素イオン濃度:200ppm以下 モルタルの圧縮強度比:材齢1,7及び28日で90%以上 空気量の増分:±1% | 工事開始前、工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。 | 上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用していることを示す資料による確認を行う。 | ○ |
| | | | | | | | | |
| プラント | その他 | 計量設備の計量精度 | 回収水の場合 JIS A 5308付属書C | 塩化物イオン濃度:200ppm以下 セメントの凝結時間の差:始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比:材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前、工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。 スラッジ水の濃度は1回/日 | その原水は、上水道水及び上水道以外の水の規定に適合するものとする。 | ○ | |
| | | | | | | | | 水:±1%以内 セメント:±1%以内 骨材:±3%以内 混和剤:±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤:±3%以内 |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|-------------|------|------------|--|---|---|--|--|-----------|
| 4 コンクリート | プラント | その他 | ミキサの練混ぜ性能試験 | パッチミキサの場合: JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2 | コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合: コンクリート中のモルタル量の偏差率: 0.8%以下 コンクリート中の粗骨材量の偏差率:5%以下 圧縮強度偏差率:7.5%以下 コンクリート中の空気量の偏差率:10%以下 コンシステンシー(スランプ)の偏差率: 15%以下 | 工事開始前、工事中1回/年以上。 | 小規模工種※で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。(橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及びび堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種) | ○ |
| | | その他 | 連続ミキサの場合: 土木学会基準 JSCE-I 502-2013 | コンクリート中のモルタル単位容積質量差: 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差:5%以下 圧縮強度差:7.5%以下 空気量差:1%以下 スランプ差:3cm以下 | 工事開始前、工事中1回/年以上。 | | ○ | |
| | | 細骨材の表面水率試験 | JIS A 1111 | 設計図書による。 | 2回/日以上 | レディーミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | ○ | |
| | | 粗骨材の表面水率試験 | JIS A 1125 | 設計図書による。 | 1回/日以上 | | ○ | |
| | | | 骨材の単位容積質量試験 | JIS A 1104 | 高炉スラグ粗骨材A 粗骨材B 細骨材 | 採取場所及び材質が変わる毎に1回。 生コン工場で製造する場合は工場の試験成績書による。 | | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----|----|----|---------|----------------|-------------------------|---|---|-----------|
| 4 | 施工 | 必須 | 塩化物総量規制 | 「コンクリートの耐久性向上」 | 0.3kg/m ³ 以下 | コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場合は、午前に1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することが出来る。 (1試験の測定回数は3回とする) 試験の判定は3回の測定値の平均値。 | <p>・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が50m³未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミックスコンクリート工場の品質証明書等のみとすることが出来る。1工種当たりの総使用料が50m³以上の場合は、50m³ごとに1回の試験を行う。</p> <p>・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502-2018,503-2018)または設計図書の規定により行う。</p> <p>・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省略できる。</p> <p>※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。(橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及びび堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種)</p> | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----|----|----|--------|---|---|--|---|-----------|
| 4 | 施工 | 必須 | 単位水量測定 | 「レディーミックスコンクリートの品質確保について」(レディーミックスコンクリート単位水量測定要領(案)(平成16年3月8日事務連絡))に準じる(国の基準) | 1)測定した単位水量が、配合設計士15kg/m ³ の範囲にある場合はそのまま施工してよい。 2)測定した単位水量が、配合設計士15kg/m ³ を超え±20kg/m ³ の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、配合設計士15kg/m ³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。 なお、「15kg/m ³ 以内で安定するまで」とは、2回連続して15kg/m ³ 以内の値を観測することをいう。 3)配合設計士±20kg/m ³ の指示値を越える場合は、生コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければならぬ。その後の配合設計士15kg/m ³ 以内になるまで全運搬車の測定を行う。 なお、測定値が管理値または指示値を超えた場合は1回に限り再試験を実施することができる。再試験を実施したい場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。 | 100m ³ /日以上の場合: 2回/日(午前1回、午後1回)以上、重要構造物の場合は重要度に応じて、100m ³ ～150m ³ ごとに1回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときと、測定回数が多い方を採用する。 | 示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mm～25mmの場合は175kg/m ³ 、40mmの場合は165kg/m ³ を基本とする。 | |
| | | | スランプ試験 | JIS A 1101 | スランプ5cm以上 8cm未満:許容差±1.5cm スランプ8cm以上18cm以下:許容差±2.5cm スランプ2.5cm:許容差±1.0cm | <ul style="list-style-type: none"> 荷下ろし時 1回/日以上、構造物の重要度と工事の規模に応じて20m³～150m³ごとに1回、及び荷下ろし時に品質変化が認められたとき。ただし、道路橋鉄筋コンクリート床版にレディーミックスコンクリートを用いる場合は原則として全運搬車測定を行う。 道路橋床版の場合、全運搬車試験を行うが、スランプ試験の結果が安定し良好な場合はその後スランプ試験の頻度について監督員と協議し低減することができる。 | <ul style="list-style-type: none"> 小規模工種※で1工種当たりの総使用量が50m³未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミックスコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができ、1工種当たりの総使用料が50m³以上の場合は、50m³ごとに1回の試験を行う。 | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。(橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種) | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----|----|----|---------------|------------|--|--|---|-----------|
| 4 | 施工 | 必須 | コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 1回(供試体3本の平均値)の試験結果は、呼び強度の85%以上かつ3回の試験結果の平均値は呼び強度以上でなければならない。 なお、1回の試験とは採取した試料で作った3個の供試体の平均値で表したものを。 | 1. 供試体の試料荷重し場所にて採取する。 2. 試験基準 鉄筋コンクリートは打設1日につき2回(午前、午後) その他コンクリートは打設1日につき1回以上とする。 但し、基礎コンクリート、練石積(張)の胴込コンクリート等は、1工事当り工事規模に応じ1～3回程度とする。 なお、テストピースは1回につき6個($\sigma 7 \cdots 3$ 本、 $\sigma 28 \cdots 3$ 本)とする。 ※1工事当たりの総打設量が少量の場合は監督員の指示により試験を省略することができる。 | ・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーキャストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができ、1工種当たりの総使用量が50m ³ 以上の場合は、50m ³ ごとに1回の試験を行う。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。(橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及びび堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種) | ◎ |
| | | | コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | ※コンクリートダム (a)圧縮強度の試験値が、設計基準強度の80%を1/20以上の確率で下回らない。 (b)圧縮強度の試験値が、設計基準強度を1/4以上の確率で下回らない。 | ※コンクリートダム 1.1ブロックリフトのコンクリート量500m ³ 未満の場合1ブロックリフト当り1回の割合で行う。 なお、1ブロックリフトのコンクリート量が150m ³ 以下の場合は及び数種のコンクリート配合から構成される場合は監督員と協議するものとする。 2.1ブロックリフトコンクリート量500m ³ 以上の場合1ブロックリフト当り2回の割合で行う。なお、数種のコンクリート配合から構成される場合は監督員と協議するものとする。 3.ピア、埋設物周辺及び減勢工などのコンクリートは、打設日1日につき2回の割合で行う。 4.上記に示す基準は、コンクリートの品質が安定した場合の基準を示すものであり、打ち込み初期段階においては、2～3時間に1回の割合で行う。 | ◎ | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----|----|----|-------------------------------|--|---|--|---|-----------|
| 4 | 施工 | 必須 | 空気量測定 | JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128 | ±1.5%(許容差) 但し、道路橋床版の場合は、±1%とする。 | <ul style="list-style-type: none"> 荷下ろし時 1回/日以上、構造物の重要度と工事の規模に応じて20m³～150m³ごとに1回、及び荷下ろし時に品質変化が認められたとき。 | <ul style="list-style-type: none"> 小規模工種※で1工種当たりの総使用量が50m³未満の場合は1工種1回以上の試験、またはデザイナーミクスコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができ、1工種当たりの総使用料が50m³以上の場合は、50m³ごとに1回の試験を行う。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。(橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種) | |
| | | | マージナル突き固め試験 | 舗装調査・試験法 便覧 [3]-344 ※い、ずれか1方法 | 目標値の±1.5% | <ul style="list-style-type: none"> 1日2回(午前・午後)以上、その他コンシステンシーの変動が認められる場合などに随時実施する。 ただし運搬車ごとに目視観察を行う。 | <ul style="list-style-type: none"> ※転圧コンクリートに適用。 | |
| | | | ランマー突き固め試験 | | 目標値の±1.5% | <ul style="list-style-type: none"> 1日2回(午前・午後)以上、その他コンシステンシーの変動が認められる場合などに随時実施する。 ただし運搬車ごとに目視観察を行う。 | <ul style="list-style-type: none"> ※転圧コンクリートに適用。 | |
| | | | コンクリートの曲げ強度試験(コンクリート舗装の場合、必須) | JIS A 1106 | <ul style="list-style-type: none"> 試験回数が7回以上(1回は3個以上の供試体の平均値)の場合は、全部の試験値の平均値が所定の合格判断強度を上まわらなければならない。 試験回数が7回未満となる場合は、①1回の試験結果は配合基準強度の85%以上 ②3回の試験結果の平均値は配合基準強度以上 | <ul style="list-style-type: none"> 2回/日(午前・午後)で、3本1組/回(材令28日)。 | <ul style="list-style-type: none"> ※転圧コンクリートに適用。 | ◎ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----|--------|-----|---------------------------------------|------------------------|---|---|--------------------------------|-----------|
| 4 | コンクリート | 施工 | 温度測定 | 温度計による。 | | コンクリート温度を2回/日(午前・午後)以上 ※コンクリートダム 気温・コンクリート温度を1回供試体作成時各 ブロック打込み開始時終了時。 | ※転圧コンクリートに適用。 ※コンクリートダムに適用。 | |
| | | | 現場密度の測定 | RI水分密度計 | 基準密度の95.5%以上。 | 40mに1回(横断方向に3箇所) | ※転圧コンクリートに適用。 | |
| | | | コアによる密度試験 | 舗装調査・試験法 便覧 [3]-353 | | 1,000m ² に1個の割合でコアを採取して測定 | ※転圧コンクリートに適用。 | |
| | | | コンシステンシー VC試験 | | 修正VC値の±10秒 | 1日2回(午前・午後)以上、その他コンシステンシーの変動が認められる場合などに随時実施する。 ただし運搬車ごとに目視観察を行う。 | ※転圧コンクリートに適用。 | |
| | | その他 | コンクリートの曲げ 強度試験(コンクリート舗装の場合、 必須) | JIS A 1106 | 1回の試験結果は指定した呼び強度の 85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は、指定した呼び 強度以上であること。 | 1. 道路舗装用コンクリートにおいて試験する。 2. 供試体の試料は荷卸し場所にて採取する。 3. 試験基準 打設1日につき2回(午前・午後)の割合で行う。 テストピースは1回につき3個とする。 ※1工事当たりの総打設量が少量の場合は 監督員の指示により試験を省略することが できる。 | コンクリート舗装の場合には、 曲げ強度試験を適用する。 | ◎ |
| | | | コアによる強度試験 | JIS A 1107 | 設計図書による。 | 品質に異常が認められた場合に行う。 | | ◎ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 <u>試験時期・頻度</u> | 摘要 | 成績表等による確認 |
|-------------|----|-----|---------------------|----------------|----------|--|--|-----------|
| 4 コンクリート | 施工 | その他 | コンクリートの洗い 分析試験 | JIS A 1112 | 設計図書による。 | 品質に異常が認められた場合に行う。 ※コンクリートダム 1回 当初及び品質に異常が認められる場合 に行う。 | | |
| | | | コンクリートの単位 容積質量試験 | JIS A 1116 | 設計図書による | 1回2個 当初及び品質に異常が認められ る場合に行う。 | ※コンクリートダムに適用。 参考値:2.3t/m ³ 以上 | |
| | | | コンクリートのブリー ジング試験 | JIS A 1123 | 設計図書による。 | 1回1個 当初及び品質に異常が認められ る場合に行う。 | ※コンクリートダムに適用。 | |
| | | | コンクリートの引張 強度試験 | JIS A 1113 | 設計図書による。 | 1回3個 当初及び品質に異常が認められ る場合に行う。 | ※コンクリートダムに適用。 | ◎ |
| | | | コンクリートの曲げ 強度試験 | JIS A 1106 | 設計図書による。 | 1回3個 当初及び品質に異常が認められ る場合に行う。 | ※コンクリートダムに適用。 | ◎ |
| 施工後試験 | 必須 | | ひび割れ調査 | スケール等による測 定 | 0.2mm | 本数 総延長 最大ひび割れ幅等 | 高さが、5m以上の鉄筋コンク リート擁壁(ただし、プレキャスト製 品は除く)、内空断面積が25㎡以 上の鉄筋コンクリートカルバート 類、橋梁上・下部工(ただし、い ずれの工種についてもPCは除く)及 び高さが3m以上の堰、水門、樋 門を対象とし、構造物躯体の地盤 や他の構造物との接触面を除く 全表面とする。 フーチング、底板等で竣工時に 地中、水中にある部位については 竣工前に調査する。 ひび割れ幅が0.2mm以上の場合 は、「ひび割れ発生状況の調査」 を実施する。 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----|-------|----|------------------|----------------|----------|---|--|-----------|
| 4 | 施工後試験 | 必須 | テストハンマーによる強度推定調査 | JSCE-G504-2013 | 設計基準強度 | 鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類、トンネルについては目地間(ただし100mを越えるトンネルでは、100mを越えた箇所以降は、30m程度に1箇所)で行う。その他の構造物については強度が同じブロックを1構造物の単位とし、各単位につき3ヶ所の調査を実施。 又、調査の結果、平均値が設計基準強度を下回った場合と、1回の試験結果が設計基準強度の85%以下となった場合は、その箇所の周辺において、再調査を5ヶ所実施。材齢28日～91日の間に試験を行う。 | 高さが、5m以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積が25㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工、トンネル及び高さが3m以上の堰、水門、樋門を対象。(ただし、いづれの工種についてもプレキャスト製品及びプレキャストコンクリートは対象としない。) また、再調査の平均強度が、所定の強度が得られない場合もしくは1ヶ所の強度が設計強度の85%を下回った場合はコアによる強度試験を行う。 工期等により、基準期間内に調査を行えない場合は監督員と協議するものとする。 | |
| | | | コアによる強度試験 | JIS A 1107 | 設計図書による。 | 所定の強度を得られない箇所付近において、原位置のコアを採取。 | コアの採取位置、供試体の抜き取り寸法等の決定に際しては、設置された鉄筋を損傷させないように十分な検討を行う。 圧縮強度試験の平均強度が所定の強度が得られたに場合、もしくは1ヶ所の強度が設計強度の85%を下回った場合は、監督員と協議する。 | ◎ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 5 土工 | 区分 | その他 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----|------|---------|---|---|--|---|-------------|----|-----------|
| 材料 | その他 | 土の圧密試験 | JIS A 1217 | 設計図書による。 | 必要に応じて。 | 試験基準試験時期・頻度 | | | |
| | | 土のせん断試験 | 地盤材料試験の方法と解説 | 設計図書による。 | 必要に応じて。 | | | | |
| | | 土の透水試験 | JIS A 1218 | 設計図書による。 | 必要に応じて。 | | | | |
| 施工 | 必須 | 現場密度の測定 | 最大粒径 $\leq 53\text{mm}$: 砂置換法 (JIS A 1214) 最大粒径 $> 53\text{mm}$: 舗装調査・試験法 便覧 [4]-256 突砂法 | 最大乾燥密度の85%以上。 又は設計図書に示された値。 ・路体: 最大乾燥密度の85%以上。 ・路床: 最大乾燥密度の90%以上。 その他、設計図書による。 | 築堤は、 $1,000\text{m}^3$ に1回(3箇所)の割合で実施する。 路体の場合、 $1,000\text{m}^3$ につき1回(3箇所)で実施する。 路床の場合、 500m^3 につき1回(3箇所)の割合で実施する。 いずれの場合も最低1回(3箇所)実施する。 | ・左記の規格値を満たしているも、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | | | |
| | | | または、 「RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案)」による。 | 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上。 又は、設計図書による。 路体・路床とも1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上。 又は、設計図書による。 | 盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位ごとに管理を行うものとする。 1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は $1,500\text{m}^2$ を標準とし、1日の施工面積が $2,000\text{m}^2$ 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。 1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。 | ・最大粒径 $< 100\text{mm}$ の場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしているも、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------|------------------|--------------------|
| 面積 (m ²) | 500未満 | 500以上 1,000未満 | 1,000以上 2,000未満 |
| 測定点数 | 5 | 10 | 15 |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 摘要 | 成績等による確認 | |
|---------|----|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|---|----------|--|
| 5 土工 | 施工 | 必須 | ブルフローリング | 舗装調査・試験法 便覧[4]-288 | | 路床仕上げ後全幅、全期間について実施する。 但し、現道打換工事、仮設用道路維持工事は除く。 | ※道路工事に適用。 ・確認試験である。 ・ただし、荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つローラやベトラック等を用いるものとする。 確認試験である。 | | |
| | | | 土の含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 含水比の変化が認められたとき。 | | | |
| | | その他 | コーン指数の測定 | 舗装調査・試験法 便覧[1]-273 | 設計図書による。 | トライフイビリアイが悪いとき。 | 確認試験である。 | | |
| | | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | | 各車線ごとに延長40mについて1箇所の割合で行う。 | ※道路工事に適用。 ・確認試験である。 ・セメントコンクリートの路盤に適用する。 | | | |
| | | 現場CBR試験 (土木) | JIS A 1222 | 設計図書による。 | 各車線ごとに延長40mについて1回の割合で行う。 | ※道路工事に適用。 確認試験である。 (土木に適用) | | | |
| | | 現場CBR試験 (農業土木) | JIS A 1222 | 設計図書による。 | 各車線ごとに延長200mごとに行うものとし、試験箇所は3地点以上を標準とする。 | ※道路工事に適用。 確認試験である。 (農業土木に適用) | | | |
| | | CBR試験 (森林土木) | JIS A 1222 | 設計図書による。 | 延長200mごとに行うものとし、試験採取は3地点以上を標準とする。 | ※道路工事に適用。 確認試験である。 (森林土木に適用) | | | |
| | | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 降雨後又は、含水比の変化が認められたとき。 | ※道路工事に適用。 確認試験である。 | | | |
| | | たわみ量 | 舗装調査・試験法 便覧[1]-284 (ハンゲルマンビーム) | 設計図書による。 | ブルフローリングでの不良箇所について実施 | ※道路工事に適用。 確認試験である。 | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----|------|----|---|------------|--|---|--|-----------|
| 6 | 既成杭工 | 必須 | 外観検査(鋼管杭、コンクリート杭、H鋼杭) | 目視 | 目視により使用上有害な欠陥(鋼管杭は変形など、コンクリート杭はひび割れや損傷など)がないこと。 | 試験基準書による。 設計図書による。 | | ○ |
| | 施工 | 必須 | 外観検査(鋼管杭) | JIS A 5525 | 外径700mm未満:許容値2mm以下 外径700mm以上1016mm以下:許容値3mm以下 外径1016mmを越え2000mm以下:許容値4mm以下 | | <ul style="list-style-type: none"> •外径700mm未満:上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を$2\text{mm} \times \pi$以下とする。 •外径700mm以上1016mm以下:上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を$3\text{mm} \times \pi$以下とする。 •外径1016mmを越え2000以下:上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を$4\text{mm} \times \pi$以下とする。 | |
| | | | 鋼管杭・コンクリート杭・H鋼杭の現場溶接 浸透探傷試験(溶剤除去性染色浸透探傷試験) | JIS Z 2343 | 割れ及び有害な欠陥がないこと。 | 原則として全溶接箇所を実施。 ただし、施工方法や施工順序等から全数量の実施が困難な場合は監督員との協議により、現場状況に応じた数量とすることができる。 なお、全溶接箇所の10%以上は、JIS Z 2343により定められた日本非破壊検査協会(浸透検査)の認定技術者が行うものとする。 試験箇所は杭の全周とする。 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|-----------|----|----|-------------------------------|---|--|--|---|-----------|
| 6 既成杭工 | 施工 | 必須 | 鋼管杭・H鋼杭の現場溶接放射線透過試験 | JIS Z 3104 | JIS Z 3104の1類から3類であること | 原則として溶接20ヶ所につき1ヶ所とするが、施工方法や施工順序等から全数量の実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。 なお、対象箇所では鋼管杭を4方向から透過し、その撮影長は30cm/1方向とする。 (20ヶ所につき1ヶ所とは、溶接を20ヶ所施工した毎にその20ヶ所から任意の1ヶ所を試験することである。) | | |
| | | | 鋼管杭の現場溶接超音波探傷試験 | JIS Z 3060 | JIS Z 3060の1類から3類であること | 原則として溶接20ヶ所につき1ヶ所とするが、施工方法や施工順序等から全数量の実施が困難な場合は現場状況に応じた数量とする。 なお、対象箇所では鋼管杭を4方向から探傷し、その探傷長は30cm/1方向とする。 (20ヶ所につき1ヶ所とは、溶接を20ヶ所施工した毎にその20ヶ所から任意の1ヶ所を試験することである。) | 中掘り杭工法等で、放射線透過試験が不可能な場合は、放射線透過試験に替えて超音波探傷試験とすることができる。 | |
| | | | 鋼管杭・コンクリート杭 水セメント比試験 | 比重の測定による水セメント比の推定 | 設計図書による。 また、設計図書に記載されていない場合は60%～70%(中掘り杭工法)、60%(プレボーリング杭工法及び鋼管ソイルセメント杭工法)とする。 | 供試体の採取回数是一般に単杭では30本に1回、継杭では20本に1回とし、採取本数は1回につき3本とする。 なお、供試体はセメントミルクの供試体の作成方法に従って作成した5φ×10cmの円柱供試体によって求めるものとする。 | | |
| | | | 鋼管杭・コンクリート杭 セメントミルクの圧縮強度試験 | セメントミルク工法に用いる根固め液及びびくい周固定液の圧縮強度試験JIS A 1108 | 設計図書による。 | 供試体の採取回数は一般に単杭では30本に1回、継杭では20本に1回とし、採取本数は1回につき3本とすることが多い。 なお、供試体はセメントミルクの供試体の作成方法に従って作成した5φ×10cmの円柱供試体によって求めるものとする。 | 参考値:20N/mm ² | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 <u>試験時期・頻度</u> | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----------|----|-----|---------------|--|---|---|--|-----------|
| 7 吹付工 | 材料 | 必須 | アルカリシリカ反応抑制対策 | 「アルカリ骨材反応抑制対策について」(平成14年7月31日付け国官技第112号、国港環第35号、国空建第78号)」 31日付け国官技第112号、国港環第35号、国空建第78号)」 | 「アルカリ骨材反応抑制対策について」(平成14年7月31日付け国官技第112号、国港環第35号、国空建第78号)」 | 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上および産地が変わった場合。 | | ◎ |
| | | その他 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5201 | 設計図書による。 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | ◎ |
| | | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 JIS A 5005 JIS A 5011-1~4 JIS A 5201 | 絶乾密度: 2.5以上 細骨材の吸水率: 3.5%以下 粗骨材の吸水率: 3.0%以下 (砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値については摘要を参照) | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | JIS A 5005(コンクリート用砕石及び砕砂) JIS A 5011-1(コンクリート用スラグ骨材-第1部:高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2(コンクリート用スラグ骨材-第2部:フェロニッケルスラグ骨材) JIS A 5011-3(コンクリート用スラグ骨材-第3部:銅スラグ骨材) JIS A 5011-4(コンクリート用スラグ骨材-第4部:電気炉酸化スラグ骨材) JIS A 5021(コンクリート用再生骨材H) | ◎ |
| | | | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 JIS A 5005 JIS A 5308 | 粗骨材 砕石 3.0%以下(ただし、粒形判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外(砂利等) 1.0%以下 細骨材 砕砂 9.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) スラグ細骨材 7.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外(砂等) 5.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下) | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 (山砂の場合は、工事中1回/週以上) | | ◎ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----------|----|-----|--------------------|--------------------------|---|---|---|-----------|
| 7 吹付工 | 材料 | その他 | 砂の有機不純物試験 | JIS A 1105 | 標準色より淡いこと。 濃い場合でも圧縮強度が90%以上の場合は使用できる。 | 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 | 濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む細骨材のモルタル圧縮強度による試験方法」による。 | ○ |
| | | | モルタルの圧縮強度による砂の試験 | JIS A 5308の附属書3 | 圧縮強度の90%以上 | 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色液の色より濃い場合。 | | ○ |
| | | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 細骨材: 1.0%以下 粗骨材: 0.25%以下 | 工事開始前、工事中1回/月以上及び産地が変わった場合。 | | ○ |
| | | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 JIS A 5005 | 細骨材: 10%以下 粗骨材: 12%以下 | 砂、砂利: 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上及び産地が変わった場合。 砕砂、砕石: 工事開始前、工事中1回/年以上及び産地が変わった場合。 | 寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 | ○ |
| | | | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |
| | | | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | 工事開始前、工事中1回/月以上 | | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----------|------|-----|------------------------|--|--|---|---|-----------|
| 7 吹付工 | 材料 | その他 | 練混ぜ水の水質試験 練混ぜ水の水質試験 | 上水道水及び上水道水以外の水の場 合: JIS A 5308附属書C | 懸濁物質の量:2g/l以下 溶解性蒸発残留物の量:1g/l以下 塩化物イオン量:200ppm以下 水素イオン濃度:PH5.8~8.6 モルタルの圧縮強度比:材齢1,7及び28日 で90%以上 空気量の増分:±1% | 工事開始前、工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。 | 上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用することを示す資料による確認を行う。 | ○ |
| | | | | 回収水の場合: JIS A 5308附属書C | 塩化物イオン量:200ppm以下 セメントの凝結時間の差:始発は30分以内、終結は60分以内 モルタルの圧縮強度比:材齢7及び28日で90%以上 | 工事開始前及び工事中1回/年以上及び水質が変わった場合。 スラッジ水の濃度は1回/日 | その原水は、上水道水及び上水道水以外の水の規定に適合するものとする。 | ○ |
| | プラント | 必須 | 細骨材の表面水率試験 | JIS A 1111 | 設計図書による | 2回/日以上 | レディミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | |
| | | | 粗骨材の表面水率試験 | JIS A 1125 | 設計図書による | 1回/日以上 | レディミクストコンクリート以外の場合に適用する。 | |
| | | その他 | 計量設備の計量精度 | | 水:±1%以内 セメント:±1%以内 骨材:±3%以内 混和材:±2%以内 (高炉スラグ微粉末の場合は±1%以内) 混和剤:±3%以内 | 工事開始前、工事中1回/6ヶ月以上 | <ul style="list-style-type: none"> レディミクストコンクリートの場合、印字記録により確認を行う。 急結剤は適用外 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----------|------|-----|--|---|---|---|--|-----------|
| 7 吹付工 | プラント | その他 | ミキサの練混ぜ性能試験 | パッチミキサの場合 合： JIS A 1119 JIS A 8603-1 JIS A 8603-2 | コンクリートの練混ぜ量 公称容量の場合： コンクリート中のモルタル量の偏差率： 0.8%以下 コンクリート中の粗骨材量の偏差率：5% 以下 圧縮強度偏差率：7.5%以下 コンクリート中の空気量の偏差率：10%以下 コンシステンシー（スランプ）の偏差率： 15%以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | ・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。(橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種) | |
| | | | 連続ミキサの場合： 土木学会基準 JSCE-I 502-2013 | コンクリート中のモルタル単位容積質量差： 0.8%以下 コンクリート中の単位粗骨材量の差：5%以下 圧縮強度差：7.5%以下 空気量差：1%以下 スランプ差：3cm以下 | 工事開始前及び工事中1回/年以上。 | ・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディーミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。 ※小規模工種については、パッチミキサの場合の項目を参照 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----|----|-----|---------------|--|----------------------------|---|--|-----------|
| 7 | 施工 | 必須 | コンクリートの圧縮強度試験 | JIS A 1107 JIS A 1108 土木学会規程JSCE F561-2013 | 3本の強度の平均値が材令28日で設計強度以上とする。 | 吹付1日につき1回行う。 なお、テストピースは現場に配置された型枠に工事で使用するのと同じコンクリート(モルタル)を吹付け、現場で28日養生し、直径50mmのコアを切取りキヤッピングを行う。原則として1回に3本とする。 | <p>・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が50m³未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。1工種当たりの総使用料が50m³以上の場合は、50m³ごとに1回の試験を行う。</p> <p>※小規模工種とは、以下の工種を除く工種とする。(橋台、橋脚、杭類(場所打杭、井筒基礎等)、橋梁上部工(桁、床版、高欄等)、擁壁工(高さ1m以上)、函渠工、樋門、樋管、水門、水路(内幅2.0m以上)、護岸、ダム及び堰、トンネル、舗装、その他これらに類する工種及び特記仕様書で指定された工種)</p> | ◎ |
| | | その他 | 塩化物総量規制 | 「コンクリートの耐久性向上」 | 原則0.3kg/m ³ 以下 | コンクリートの打設が午前と午後に分かれる場合は、午前と1回コンクリート打設前に行い、その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の場合は、午後の試験を省略することができる。(1試験の測定回数は3回とする)試験の判定は3回の測定値の平均値。 | <p>・小規模工種※で1工種当たりの総使用量が50m³未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディミクストコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができる。1工種当たりの総使用料が50m³以上の場合は、50m³ごとに1回の試験を行う。</p> <p>・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化物イオン含有率試験方法」(JSCE-C502-2013,503-2007)または設計図書の規定により行う。</p> <p>・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省略できる。</p> <p>※小規模工種については、コンクリートの圧縮強度試験の項目を参照</p> | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----|----|-----|--------------------|--|---|--|---|-----------|
| 7 | 施工 | その他 | スランブ試験 (モルタル除く) | JIS A 1101 | スランブ5cm以上8cm未満:許容差±1.5cm スランブ8cm以上18cm以下:許容差±2.5cm | <ul style="list-style-type: none"> 荷卸し時 1回/日以上、構造物の重要度と工事の規模の応じて20m³～150m³ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。 | <ul style="list-style-type: none"> 小規模工種※で1工種当たりの総使用量が50m³未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディミックスコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができ、1工種当たりの総使用量が50m³以上の場合は、50m³ごとに1回の試験を行う。 ※小規模工種については、コンクリートの圧縮強度試験の項目を参照 | |
| | | | 空気量測定 | JIS A 1116 JIS A 1118 JIS A 1128 | ±1.5%(許容差) | <ul style="list-style-type: none"> 荷卸し時 1回/日以上、構造物の重要度と工事の規模の応じて20m³～150m³ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時。 | <ul style="list-style-type: none"> 小規模工種※で1工種当たりの総使用量が50m³未満の場合は1工種1回以上の試験、またはレディミックスコンクリート工場の品質証明書等のみとすることができ、1工種当たりの総使用量が50m³以上の場合は、50m³ごとに1回の試験を行う。 ※小規模工種については、コンクリートの圧縮強度試験の項目を参照 | |
| | | | コアによる強度試験 | JIS A 1107 | 設計図書による。 | 品質に異常が認められた場合に行う。 | | |
| | | | ロックボルトの引抜き試験 | 参考資料「ロックボルトの引抜き試験」による | 引抜き耐力の80%程度以上。 | 設計図書による。 | ※現場吹付法砕工に適用。 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|---------|-----|----|---------------------------------|---|---|---|--|-----------|
| 8 補強土壁工 | 材料 | 必須 | 土の締固め試験 | JIS A 1210 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化時。 | | |
| | | | 外觀検査(ストリップ・鋼製壁面材、コンクリート製壁面材等) | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | | |
| | | | コンクリート製壁面材のコンクリート強度試験 | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | | ○ |
| | その他 | | 土の粒度試験 | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 | 設計図書による。 | | |
| | 必須 | | 現場密度の測定 | 最大粒径 $\leq 53\text{mm}$: 砂置換法(JIS A 1214) 最大粒径 $> 53\text{mm}$: 篩査調査・試験法便覧[4]-256 突砂法 | 次の密度への締固めが可能な範囲の含において、最大乾燥密度の95%以上(締固め試験(JIS A 1210)A・B法)もしくは90%以上(締固め試験(JIS A 1210)C・D・E法)。または、設計図書による。 | 500m ³ につき1回ただし、1,500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の最低値で判定を行う。 | ・橋台背面アブローチ部における規格値は、下記の通りとする。 (締固め試験(JIS A 1210)C・D・E法) 【一般の橋台背面】 平均92%以上、かつ最小90%以上 上 【インデグラアルバット構造の橋台背面】 平均97%以上、かつ最小95%以上 上 | |
| | | | または、 「RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案)」 | 路体・路床とも1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上。 又は、設計図書による。 | 盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位ごとに管理を行うものとする。 路体・路床とも、1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。 1管理単位あたりの測定点数の目安を以下に示す。 ・500m ² 未満:5点 ・500m ² 以上1000m ² 未満:10点 ・1000m ² 以上2000m ² 未満:15点 | ・最大粒径 $< 100\text{mm}$ の場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしているも、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員と協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 ・橋台背面アブローチ部における規格値は、下記の通りとする。 (締固め試験(JIS A 1210)C・D・E法) 【一般の橋台背面】 平均92%以上、かつ最小90%以上 上 【インデグラアルバット構造の橋台背面】 平均97%以上、かつ最小95%以上 上 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|---------------------|----|----|-----------------|--|--|---|--|-----------|
| 9 路床工 Fe石灰処理工 | 材料 | 必須 | CBR試験 (配合試験) | Fe石灰工法試験 ・自然含水比で行う ・突固め回数 5層20回 ・水浸温度 23℃ ・載荷荷重 10kg | 水浸4日後の標準CBR100%以上 | 工事規模が以下のような場合及び、土質が変化したとき。 施工面積 10,000㎡未満 1回/1工事 10,000～15,000㎡未満 2回/1工事 15,000～20,000㎡未満 3回/1工事 | 施工前の材料確認 ※Fe石灰工法の配合設計は本工法を熟知した「Fe石灰技術研究所」に実施させ、試験資料の提出を求めるとする。 | ○ |
| | | | CBR試験 (管理試験) | Fe石灰工法試験 ・含水比は配合試験時の±20%の範囲で行う ・突固め回数 5層20回 ・水浸温度 23℃ ・載荷荷重 10kg | | 施工面積 5,000㎡未満 1回/1,000㎡ 5,000～15,000㎡未満 1回/1,500㎡ 15,000～20,000㎡未満 1回/2,000㎡ なお、1回当たりの試験は突固め直後、水浸4日後、水浸7日後、水浸14日後 | ※Fe石灰工法の配合設計は本工法を熟知した「Fe石灰技術研究所」に実施させ、試験資料の提出を求めるとする。 | |
| | | | 現場密度の測定 | 舗装試験法便覧 1-7-2 | 締固め度 X10 95%以上 X6 95.5%以上 X3 96.5%以上 基準密度は、配合試験時の適正強度(CBR値)を満足した乾燥密度とする。 | 1000㎡につき1回(3箇所)の割合で行う。ただし、1,000㎡未満の場合は、1回(3箇所)行う。 | 規定の転圧を行って現場の密度が基準値を満たさない場合、過剰転圧を避けて上位の碎石等を置いた後に再転圧を行い、基準密度を確保しているか確認する。ただし、構造物の基礎地盤補強に適用する場合、層厚が50cm以上になる時、仕上がり全層の中間部でも実施する。 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等に よる確認 |
|------------------|----|----|---------------|---|---|--------------------|--------------|---------------|
| 10 セメント安定処理路盤 | 材料 | 必須 | 一軸圧縮試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-102 | 一軸圧縮強さ セメント [7日間] 石灰 [10日間] AS舗装 セメント 下層0.98Mpa (10kgf/cm ²) 上層2.9Mpa (30kgf/cm ²) 石灰 下層0.7Mpa (7kgf/cm ²) 上層0.98Mpa (10kgf/cm ²) コンクリート舗装 セメント 下層0.98Mpa (10kgf/cm ²) 上層2.0Mpa (20kgf/cm ²) 石灰 下層0.5Mpa (5kgf/cm ²) 上層0.98Mpa (10kgf/cm ²) | 施工前、材料変更時 | ・安定処理材に適用する。 | |
| | | | 骨材の修正CBR試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-68 | 下層路盤: 10%以上 上層路盤: 20%以上 | 施工前、材料変更時 | | |
| 施工 | 必須 | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 舗装調査・試験法 便覧[4]-167 | 下層路盤 塑性指数PI: 9以下 上層路盤 塑性指数PI: 9以下 | 施工前、材料変更時 | | |
| | | | 粒度(2.36mmフルイ) | JIS A 1102 | 2.36mmふるい: ±15%以内 | 定期的、または随時(1回~2回/日) | | |
| | | | 粒度(75μmフルイ) | JIS A 1102 | 75μmふるい: ±6%以内 | 定期的、または随時(1回~2回/日) | | |
| | | | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-256 砂置換法(JIS A 1214) 砂置換法は、最大粒径が53mm以下の場合のみ適用でき | 最大乾燥密度の93%以上。 X ₁₀ 95%以上 X ₆ 95.5%以上 X ₃ 96.5%以上 | 定期的、または随時(1回~2回/日) | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 | | | | | | |
|------------------|-------|----------|----------|---|---|--|---|-----------|-------|----------|-------|------|---|----|
| 10 セメント安定処理路盤 | 施工 | その他 | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 観察により異常が認められたとき。 | | | | | | | | |
| | | | セメント量試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-293,[4]- 297 | ±1.2%以内 | 異常が認められたとき。(1回～2回/日) | | | | | | | | |
| 11 路床安定処理工 | 材料 | 必須 | 土の締固め試験 | JIS A 1210 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化したとき。 | 監督員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | | | | | | | |
| | | | CBR試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-227,[4]- 230 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化したとき。 | | | | | | | | |
| 施工 | 必須 | | 現場密度の測定 | 最大粒径≤53mm: 砂置換法(JIS A 1214) 最大粒径>53mm: 突砂法(舗装調査・ 試験法便覧[4]- 185) | 最大乾燥密度の90%以上。 | 500m ³ につき1回の割合で行う。ただし、500m ³ 未満の工事は1工事当たり3回以上。 | 左記の規格値を満たしているも、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | | | | | | | |
| | | | | または、 RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案) | 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上。 又は、設計図書による。 | 盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位ごとに管理を行うものとする。 1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500m ² を標準とし、1日の施工面積が2,000m ² 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。 1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。 | <table border="1"> <tr> <td>面積㎡</td> <td>0～500</td> <td>500～1000</td> <td>1000～</td> </tr> <tr> <td>測定点数</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </table> | 面積㎡ | 0～500 | 500～1000 | 1000～ | 測定点数 | 5 | 10 |
| 面積㎡ | 0～500 | 500～1000 | 1000～ | | | | | | | | | | | |
| 測定点数 | 5 | 10 | 15 | | | | | | | | | | | |
| | | | ブルフローリング | 舗装調査・試験法 便覧[4]-288 | | 路床仕上げ後、全幅、全区間で実施する。 | <ul style="list-style-type: none"> 確認試験である。 ただし、荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固効果を持つローラヤマトラック等を用いるものとする。 | | | | | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|------------|----|-----|----------|---|---|--|--|-----------|
| 11 路床安定処理工 | 施工 | その他 | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | | 延長40mにつき1箇所の割合で行う。 | ・確認試験である。 ・セメントコンクリートの路盤に適用する。 | |
| | | | 現場CBR試験 | JIS A1222 | 設計図書による。 | 各車線ごとに延長40mにつき1回の割合で行う。 | 確認試験である。 | |
| | | | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 降雨後または含水比の変化が認められたとき。 | 確認試験である。 | |
| | | | たわみ量 | 舗装調査・試験法便覧[1]-284 (ハンゲルマンビーム) | 設計図書による。 | プルフロウリングでの不良箇所について実施。 | 確認試験である。 | |
| | | | 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化したとき。 | 配合を定めるための試験である。 | |
| 12 表層安定処理工 | 施工 | 必須 | 現場密度の測定 | 最大粒径 $\leq 53\text{mm}$: 砂置換法 (JIS A 1214) 最大粒径 $> 53\text{mm}$: 突砂法 (舗装調査・試験法便覧[4]-185) | 設計図書による。 | 500 m^3 につき1回の割合で行う。ただし、500 m^3 未満の工事は1工事当り3回以上。 | 左記の規格値を満たしているも、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | |
| | | | | または、RI計器を用いた盛土の締固め管理要領(案) | 1管理単位の現場乾燥密度の平均値が最大乾燥密度の90%以上。又は、設計図書による。 | 盛土を管理する単位(以下「管理単位」)に分割して管理単位ごとに管理を行うものとする。 1日の1層あたりの施工面積を基準とする。管理単位の面積は1,500 m^2 を標準とし、1日の施工面積が2,000 m^2 以上の場合、その施工面積を2管理単位以上に分割するものとする。 1管理単位あたりの測定点数の目安を下表に示す。 | ・最大粒径 $< 100\text{mm}$ の場合に適用する。 ・左記の規格値を満たしているも、規格値を著しく下回っている点が存在した場合は、監督員との協議の上で、(再)転圧を行うものとする。 | |

| | | | |
|-----------------|-------|----------|-------|
| 面積 m^2 | 0~500 | 500~1000 | 1000~ |
| 測定点数 | 5 | 10 | 15 |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|---------------|----|----|----------------------|-------------------------------------|---|---|---|-----------|
| 12 表層安定処理工 | 施工 | 必須 | ブルフローリング | 舗装調査・試験法 便覧[4]-288 | 沈下が認められた場合は、その箇所においてベンゲルマンベーム等によるたわみ量測定を行うものとする。 | 路床仕上げ後、全幅、全区間で実施する。 | ・確認試験である。 ・ただし、荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固め効果を持つローラやトラック等を用いるものとする。 | |
| | | | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | | 各車線ごとに延長40mにつき1回の割合で行う。 | 確認試験である。 | |
| | | | 現場CBR試験 | JIS A1222 | 設計図書による。 | 各車線ごとに延長40mにつき1回の割合で行う。 | 確認試験である。 | |
| | | | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 降雨後または含水比の変化が認められたとき。 | 確認試験である。 | |
| 13 固結工 | 施工 | 必須 | たわみ量 | 舗装調査・試験法 便覧[2]-16 (ハンゲルマンベーム) | 設計図書による。 | ブルフローリングでの不良箇所について実施。 | 確認試験である。 | |
| | | | 改良体全長の連続性確認 | ボーリングコアの目視確認 | ①各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の85%以上。 ②1回の試験結果は改良地盤設計強度以上。 なお、1回の試験とは3個の供試体の試験値の平均値で表したものを | 改良体の上端から下端までの全長をボーリングにより採取し、全長において連続して改良されていることを目視確認する。改良体500本未満は3本、500本以上は250本増えるごとに1本追加する。現場の条件、規模等により上記により加りたい場合は監督員の指示による。 | ・ボーリング等により供試体を採取する。 ・改良体の強度確認には、改良体全長の連続性を確認したボーリングコアを利用してもよい。 | |
| | | | 土の一軸圧縮試験 (改良体の強度) | JIS A 1216 | ①各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の85%以上。 ②1回の試験結果は改良地盤設計強度以上。 なお、1回の試験とは3個の供試体の試験値の平均値で表したものを | 改良体500本未満は3本、500本以上は250本増えるごとに1本追加する。試験は1本の改良体について、上、中、下それぞれ1回、計3回とする。 ただし、1本の改良体で設計強度を変えていない場合は、各設計強度毎に3回とする。現場の条件、規模等により上記により加りたい場合は監督員の指示による。 | 改良体の強度確認には、改良体全長の連続性を確認したボーリングコアを利用してもよい。 | ◎ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 | | | | |
|----|----|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|--|----------------------|---------------------|--|--|
| 14 | 材料 | 必須 | 土の含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 当初及び土質の変化したとき。 | 配合を定めるための試験である。 | | | | | |
| | | | 土の湿潤密度試験 | JIS G 0191 | | | | | | | | |
| | | | テーパーフルフロー試験 | JIS R 5201 | | | | | | | | |
| | | | 土の一軸圧縮試験 (改良体の強度) | JIS A 1216 | | | | | | | | |
| | | | 土粒子の密度試験 | JIS A 1202 | | | | 設計図書による。 | 土質の変化したとき必要に応じて実施する。 | | | |
| | | | 土の粒度試験 | JIS A 1204 | | | | | | | | |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | | | | | | | | |
| | | | 土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 | | | | | | | | |
| | | | 土の密度試験 | JIS A 1217 | | | | | | | | |
| | | | 土懸濁液のpH試験 | JAS 0211 | | | | | | 有機質土の場合は必要に応じて実施する。 | | |
| | | 土の強熱減量試験 | JAS 0211 | | | | | | | | | |
| | | 施工 | 必須 | 深度方向の品質確認(均質性) | 試験採取器またはボーリングコアの目視確認 | 採取した試料のフェーフルフタレインレン反応試験による均質性の目視確認 | 1,000m3～4,000m3につき1回の割合で行う。 試験採取器またはボーリングコアで採取された改良体上、中、下において連続されて改良されていることをフェーフルフタレイン反応試験により均質性を目視確認する。 現場の条件、規模等により上記にやりたい場合は監督員の指示による。 | 1. 実施頻度は、監督職員との協議による。 2. ボーリング等により供試体を採取する。 | | | | |
| | | | | 土の一軸圧縮試験 (改良体の強度) | JIS A 1216 | ①各供試体の試験結果は改良地盤設計強度の85%以上。 ②1回の試験結果は改良地盤設計強度以上。 なお、1回の試験とは3個の供試体の試験値の平均値で表したものを | 1,000m3～4,000m3につき1回の割合で行う。 試験は改良体について上、中、下それぞれ1供試体で1回とする。 現場の条件、規模等により上記にやりたい場合は監督員の指示による。 | 実施頻度は、監督員との協議による。 | ◎ | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|------------|----|-----|---------------|--|--|--------------------------------|---|-----------|
| I5 下層路盤 | 材料 | 必須 | 修正CBR試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-68 | 粒状路盤:修正CBR20%以上 (クラッシュラン鉄鋼スラグは修正CBR30%以上) アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシュランを用いる場合で、上層路盤、基層、表層の合計厚が40cmより小さい場合は30%以上とする。 農道のAS舗装 I-1交通は、修正CBR 10%以上 | 施工前、材料変更時 | ※技術センターの資料により確認する。 | ◎ |
| | | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | JIS A 5001 表2参照 | 施工前、材料変更時 | | ◎ |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 塑性指数PI:6以下 農道AS舗装 I-1交通は、塑性指数PI:9以下 | 施工前、材料変更時 | ・ただし、鉄鋼スラグには適用しない。 | ○ |
| | | | 鉄鋼スラグの水浸膨張性試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-80 | 1.5%以内 | 施工前、材料変更時 | ・CS:クラッシュラン鉄鋼スラグに適用する。 | ◎ |
| | | | 道路用スラグの呈色判定試験 | JIS A 5015 | 呈色なし。 | 施工前、材料変更時 | | ◎ |
| | | その他 | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 再生クラッシュランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すり減り量が50%以下とする。 | 施工前、材料変更時 | ・再生クラッシュランに適用する。 | ◎ |
| | | 必須 | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-256 砂置換法(JIS A 1214) 砂置換法は、最大粒径が3mm以下の場合のみ適用できる。 | 最大乾燥密度の93%以上とする。 X ₁₀ 95%以上 X ₆ 96%以上 X ₃ 97%以上 | 1,000m ² につき1回(3箇所) | ・締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93%以上を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。 ・締固め度は、10孔の測定値の平均値X ₁₀ が規格値を満足するものとする。また、10孔の測定値が得たい場合は3孔の測定値の平均値X ₃ が規格値を満足するものとするが、X ₆ が規格値をはずれた場合は、さらに3孔のデータを加えた平均値X ₆ が規格値を満足していればよい。 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 | |
|------------|----|----|---------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---|--|---|--|
| 15 下層路盤 | 施工 | 必須 | ブルフローリング | 舗装調査・試験法 便覧[4]-288 | 沈下異常なし。 | 随時 | | <ul style="list-style-type: none"> ・確認試験である。 ・ただし、荷重車については、施工時に用いた転圧機械と同等以上の締固効果を持つローラヤトラック等を用いるものとする。 | | |
| | | | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | 特記仕様書による。 | 1,000m ² につき2回の割合で行う。 | | <ul style="list-style-type: none"> ・確認試験である。 ・セメントコンクリートの路盤に適用する。 | | |
| | | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | | 異常が認められたとき。 | | | | |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 塑性指数PI:6以下 農道AS舗装 I-1交通は、塑性指数PI:9以下 | 異常が認められたとき。 | | | | |
| | | | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 異常が認められたとき。 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・確認試験である。 | |
| 16 上層路盤 | 材料 | 必須 | 修正CBR試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-68 | 修正CBR 80%以上 アスファルトコンクリート再生骨材含む場合90%以上 40℃で行った場合80%以上 農道のAS舗装 I-1交通は、修正CBR 60%以上 | 施工前、材料変更時 | <ul style="list-style-type: none"> ※技術センターの資料により確認する。 | ◎ | | |
| | | | 鉄鋼スラグの修正CBR試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-68 | 修正CBR 80%以上 | 施工前、材料変更時 | <ul style="list-style-type: none"> ・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS:水硬性粒度調整スラグに適用する。 | | | |
| | | | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | JIS A 5001 表2参照 | 施工前、材料変更時 | | ◎ | | |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 塑性指数PI:4以下 | 施工前、材料変更時 | <ul style="list-style-type: none"> ・但し、鉄鋼スラグには適用しない。 | ○ | | |
| | | | 鉄鋼スラグの呈色判定試験 | JIS A 5015 舗装調査・試験法 便覧[4]-73 | 呈色なし | 施工前、材料変更時 | <ul style="list-style-type: none"> ・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS:水硬性粒度調整スラグに適用する。 | ◎ | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 | |
|----------------|-----|----|--------------------|---|---|----------------------------------|---------|--|-----------|---|
| 16 上層 路盤 | 材料 | 必須 | 鉄鋼スラッグの水浸膨張性試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-80 | 1.5%以下 | 施工前、材料変更時 | | <ul style="list-style-type: none"> MS:粒度調整鉄鋼スラッグ及びHMS:水硬性粒度調整スラッグに適用する。 | ◎ | |
| | | | 鉄鋼スラッグの一軸圧縮試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-75 | 1.2Mpa以上(14日) | | | | 施工前、材料変更時 | |
| 施工 | その他 | 必須 | 鉄鋼スラッグの単位容積質量試験 | 舗装調査・試験法 便覧[2]-131 | 1.50kg/L以上 | 施工前、材料変更時 | | <ul style="list-style-type: none"> MS:粒度調整鉄鋼スラッグ及びHMS:水硬性粒度調整スラッグに適用する。 | ○ | |
| | | | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | 50%以下 | 施工前、材料変更時 | | <ul style="list-style-type: none"> 粒度調整及びセメントコンクリート再生骨材を使用した再生粒度調整に適用する。 | ◎ | |
| | | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 | 20%以下 | 施工前、材料変更時 | | | | ○ |
| | | | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-256 砂置換法(JIS A 1214) 砂置換法は、最大粒径が53mm以下の場合のみ適用できる。 | 最大乾燥密度の93%以上 X ₁₀ 95%以上 X ₆ 95.5%以上 X ₃ 96.5%以上 | 1,000m ² につき1回(3箇所) | | <ul style="list-style-type: none"> 締固め度は、個々の測定値が最大乾燥密度の93%以上を満足するものとし、かつ平均値について以下を満足するものとする。 締固め度は、10孔の測定値の平均値X10が規格値を満足するものとする。また、10孔の測定値が得がたい場合は3孔の測定値の平均値X3が規格値を満足するものとするが、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3孔のデータを加えた平均値X6が規格値を満足していればよい。 | | |
| | | | 粒度(2.36mmフルイ) | 舗装調査・試験法 便覧[2]-16 | 2.36mmふるい: ±15%以内 | 定期的または、随時(1回~2回/日) | | | | |
| | | | 粒度(75μmフルイ) | 舗装調査・試験法 便覧[4]-16 | 75μmふるい: ±6%以内 | 定期的または、随時(1回~2回/日) | | | | |
| | その他 | | 平板載荷試験 | JIS A 1215 | | 1,000m ² につき2回の割合で行う。 | | セメントコンクリートの路盤に適用する。 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----|-------|-----|------------------------|--|---|---|---|-----------|
| 16 | 上層路盤 | その他 | 土の液性限界・塑性限界試験 含水比試験 | JIS A 1205 JIS A 1203 | 塑性指数PI:4以下 設計図書による。 | 観察により異常が認められたとき。 観察により異常が認められたとき。 | | |
| 17 | 上層路盤工 | 必須 | CBR試験 (配合試験) | Fe石灰工法試験 ・自然含水比で行う ・突固め回数 3層33回 ・水浸温度 23℃ ・載荷荷重 10kg | 水浸4日後の標準CBRI20%以上 | 工事規模が以下のような場合及び、土質が変化したとき。 施工面積 10,000㎡未満 1回/1工事 10,000～15,000㎡未満 2回/1工事 15,000～20,000㎡未満 3回/1工事 | 施工前の材料確認 ※Fe石灰工法の配合設計は本工法を熟知した「Fe石灰技術研究所」に実施させ、試験資料の提出を求めるものとする。 | ○ |
| | 粒調 | その他 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | 舗装設計施工指針 (付表-9.1.40参照) | 定期的及び、材料変更時。 | 確認試験である。 | |
| | 施工 | 必須 | CBR試験 (管理試験) | Fe石灰工法試験 ・含水比は配合試験時の±20%の範囲で行う ・突固め回数 3層33回 ・水浸温度 23℃ ・載荷荷重 10kg | | 施工面積 5,000㎡未満 1回/1,000㎡ 5,000～15,000㎡未満 1回/1,500㎡ 15,000～20,000㎡未満 1回/2,000㎡ なお、1回当たりの試験は突固め直後、水浸4日後、水浸7日後、水浸14日後 | ※Fe石灰工法の配合設計は本工法を熟知した「Fe石灰技術研究所」に実施させ、試験資料の提出を求めるものとする。 | |
| | | | 現場密度の測定 | 舗装試験法便覧 1-7-2 | 締固め度 X ₁₀ 95%以上 X ₆ 95.5%以上 X ₃ 96.5%以上 | 1,000㎡につき1回(3箇所)の割合で行う。但し、1,000㎡未満の場合は、1回(3箇所)行う。 | 構造物の基礎地盤補強に適用する場合は、層厚が50cm以上になる時、仕上がり全層の中間部でも実施する。 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----------------|----|----|--------------|--------------------------|---|--------------|---|-----------|
| 18 アスファルト舗装 | 材料 | 必須 | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 | JIS A 5001 表2参照 | 施工前、材料変更時 | | ◎ ☆ |
| | | | 骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 JIS A 1110 | 表層・基層 表乾密度:2.45g/cm ³ 以上 吸水率 :3.0%以下 | 施工前、材料変更時 | | ◎ ☆ |
| | | | 骨材中の粘土塊量の試験 | JIS A 1137 | 粘土、粘土塊量:0.25%以下 | 施工前、材料変更時 | | ◎ ☆ |
| | | | 粗骨材の形状試験 | 舗装調査・試験法 便覧[2]-51 | 細長、あるいは扁平な石片:10%以下 | 施工前、材料変更時 | | ○ ☆ |
| | | | ファイラーの粒度試験 | JIS A 5008 | 便覧 表3.3.17による。 | 施工前、材料変更時 | | ○ ☆ |
| | | | ファイラーの水分試験 | JIS A 5008 | 1%以下 | 施工前、材料変更時 | | ○ ☆ |
| | | | ファイラーの塑性指数試験 | JIS A 1205 | 4以下 | 施工前、材料変更時 | ※普通アスファルト舗装、排水性舗装に適用。 ・火成岩類を粉砕した石粉を用いる場合に適用する。 | ○ ☆ |
| | | | ファイラーのフロー試験 | 舗装調査・試験法 便覧[2]-83 | 50%以下 | 施工前、材料変更時 | ※普通アスファルト舗装、排水性舗装に適用。 ・火成岩類を粉砕した石粉を用いる場合に適用する。 | ○ ☆ |
| | | | ファイラーの水浸膨張試験 | 舗装調査・試験法 便覧[2]-74 | 3%以下 | 施工前、材料変更時 | ※普通アスファルト舗装に適用。 ・火成岩類を粉砕した石粉を用いる場合に適用する。 | ○ ☆ |
| | | | ファイラーの剥離抵抗試験 | 舗装調査・試験法 便覧[2]-78 | 1/4以下 | 施工前、材料変更時 | ※普通アスファルト舗装に適用。 ・火成岩類を粉砕した石粉を用いる場合に適用する。 | ○ ☆ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成續等による確認 | | |
|----------------|----|-----|--------------------|-------------------|---|--------------|-----------------------|----------|-----------------|-----|
| 18 アスファルト舗装 | 材料 | その他 | 製鋼スラグの水浸膨張性試験 | 舗装調査・試験法 便覧[2]-94 | 水浸膨張比 普通アスファルト舗装:2.0%以下 排水性舗装:1.5%以下 | 施工前、材料変更時 | ※普通アスファルト舗装、排水性舗装に適用。 | ◎ | | |
| | | | 製鋼スラグの密度及び吸水率試験 | JIS A 1110 | SS 表乾密度:2.45g/cm ³ 以上 吸水率:3.0%以下 | 施工前、材料変更時 | ※普通アスファルト舗装に適用。 | ○ | | |
| | | | 粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 | すり減り量 砕石:30%以下 CSS:50%以下 SS:30%以下 | 施工前、材料変更時 | | ◎ ☆ | | |
| | | | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 | 損失量:12%以下 | 施工前、材料変更時 | | ◎ ☆ | | |
| | | | 針入度試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト:表3.3.1 ・改質アスファルト:表3.3.3 ・セミアローンアスファルト:表3.3.4 | 施工前、材料変更時 | | ○ ☆ | | |
| | | | 軟化点試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト:表3.3.1 ・改質アスファルト:表3.3.3 | 施工前、材料変更時 | | ○ ☆ | | |
| | | | 伸度試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト:表3.3.1 ・改質アスファルト:表3.3.3 | 施工前、材料変更時 | | ○ ☆ | | |
| | | | トルエン可溶分試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト:表3.3.1 ・セミアローンアスファルト:表3.3.4 | 施工前、材料変更時 | | ◎ ☆ | | |
| | | | | | | | | | ※普通アスファルト舗装に適用。 | ○ ☆ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績等による確認 |
|----|----------|-----|------------|-------------------|---|--------------|--|----------|
| 18 | アスファルト舗装 | その他 | 引火点試験 | JIS K 2265 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト:表3.3.1 ・改質アスファルト:表3.3.3 ・セミプローションアスファルト:表3.3.4 | 施工前、材料変更時 | | ○ ☆ |
| | | | 蒸発後の針入度比試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト:表3.3.1 | 施工前、材料変更時 | ※普通アスファルト舗装に適用。 | ○ ☆ |
| | | | 蒸発質量変化率試験 | JIS K 2207 | 0.5%以下 | | ※グーアスファルト舗装に適用。 ・規格値は、石油アスファルト(針入度20~40)にトリニダットレイクアスファルトを混合したものの性状値である。 | ○ |
| | | | 薄膜加熱試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト:表3.3.1 ・ポリマー改質アスファルト:表3.3.3 ・セミプローションアスファルト:表3.3.4 | | ※普通アスファルト舗装、排水性舗装に適用。 | ○ ☆ |
| | | | 密度試験 | JIS K 2207 | 舗装施工便覧参照 ・舗装用石油アスファルト:表3.3.1 ・セミプローションアスファルト:表3.3.4 | 施工前、材料変更時 | ※普通アスファルト舗装に適用。 | ○ ☆ |
| | | | 高温動粘度試験 | 舗装調査・試験法便覧[2]-212 | 舗装施工便覧参照 ・セミプローションアスファルト:表3.3.4 | 施工前、材料変更時 | ※普通アスファルト舗装に適用。 | ○ ☆ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 摘要 | 成續等による確認 |
|----------------|----|-----|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--|----------|
| 18 アスファルト舗装 | 材料 | その他 | 60℃粘度試験 | 舗装調査・試験法 便覧[2]-224 | 舗装施工便覧参照 ・セミプローションアスファルト:表3.3.4 | 施工前、材料変更時 | ※普通アスファルト舗装、排水性舗装に適用。 | ○ ☆ |
| | | | タフネス・テナシテイト試験 | 舗装調査・試験法 便覧[2]-289 | 舗装施工便覧参照 ・ポリマー改質アスファルト:表3.3.3 | 施工前、材料変更時 | ※普通アスファルト舗装、排水性舗装に適用。 | ○ ☆ |
| プラント | 必須 | | 粒度(2.36mmフルイ) | 舗装調査・試験法 便覧[2]-16 | 2.36mmふるい: ±12%以内基準粒度 | 施工前、材料変更時 印字記録の場合:全数又は抽出・ふるい分け試験 1〜2回/日 | | ○ ☆ |
| | | | 粒度(75 μmフルイ) | 舗装調査・試験法 便覧[2]-16 | 75 μmふるい: ±5%以内基準粒度 | 施工前、材料変更時 印字記録の場合:全数又は抽出・ふるい分け試験 1〜2回/日 | | ○ ☆ |
| | | | アスファルト量抽出 粒度分析試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-318 | アスファルト量 ±0.9%以内 | 施工前、材料変更時 印字記録の場合:全数又は抽出・ふるい分け試験 1〜2回/日 | | ○ ☆ |
| | | | 温度測定(アスファルト・骨材・混合物) | 温度計による。 | 配合設計で決定した混合温度。 | 随時 | | ○ |
| | | | 貫入試験40℃ | 舗装調査・試験法 便覧[3]-402 | 貫入量(40℃)目標値 表層:1〜4mm 基層:1〜6mm | 配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満の場合も実施する。 | ※ダースアスファルト舗装に適用。 | ○ |
| | | | リュエール流動性試験240℃ | 舗装調査・試験法 便覧[3]-407 | 3〜20秒(目標値) | 配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満の場合も実施する。 | ※ダースアスファルト舗装に適用。 | ○ |
| | | | 水浸ホイールトラック試験 | 舗装調査・試験法 便覧[3]-65 | 設計図書による。 | 設計図書による。 | アスファルト混合物の耐剥離性の確認 | ○ |
| | | | ホイールトラック試験 | 舗装調査・試験法 便覧[3]-44 | 設計図書による。 | 設計図書による。 | ※ダースアスファルト舗装に適用。 アスファルト混合物の耐流動性の確認。 | ○ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成續表等による確認 | | | |
|----------------|------|-----|----------------|-----------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|------------|--|
| 18 アスファルト舗装 | プラント | 必須 | 曲げ試験 | 舗装調査・試験法 便覧[3]-79 | 破断ひずみ(-10℃、50mm/min) 8.0×10 ⁻³ 以上 | 配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未満の場合も実施する。 | ※グーアスファルト舗装に適用。 | ○ | | | |
| | | | ラベリング試験 | 舗装調査・試験法 便覧[3]-18 | 設計図書による。 | 設計図書による。 | ※排水性舗装に適用。 アスファルト混合物の耐磨耗性の確認 | ○ | | | |
| | | その他 | カンタプロ試験 | 舗装調査・試験法 便覧[3]-111 | 設計図書による。 | 設計図書による。 | ※排水性舗装に適用。 アスファルト混合物の骨材飛散抵抗性の確認 | ○ | | | |
| | 施工 | 必須 | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法 便覧[3]-218 | 基準密度の94%以上。 X ₁₀ 96%以上 X ₆ 96%以上 X ₃ 96.5%以上 歩道の基準密度については、設計図書による。 | 400m ² 未満：- | 400m ² 以上1,000m ² 未満：1個、 1,000m ² 以上2,000m ² 未満：2個、 2,000m ² 以上6,000m ² 未満：3個、 6,000m ² 以上10,000m ² 未満：6個、 10,000m ² 以上：10個 | ・ただし、橋面舗装はコア採取しない でAs合材量(プラント出荷数量)と舗 設面積及び厚さでの密度管理、また は転圧回数による管理を行う。 ※普通アスファルト舗装、排水性舗装 に適用。 | ◎ | | |
| | | | | | | アスファルト量抽出 粒度分析試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-238 | アスファルト量 ±0.9%以内 | 400m ² 未満：- | | |
| | | その他 | 温度測定(初転圧 前) | 温度計による。 | 110℃以上 ※排水性舗装 試験表付記 | 随時 | 測定値の記録は、1日4回(午前・午後 各2回)。 | | | | |
| | | | | | | 外観検査(混合物) | 目視 | 随時 | ※普通アスファルト舗装、排水性舗装 に適用。 | | |
| | その他 | その他 | すべり抵抗試験 | 舗装調査・試験法 便覧[1]-101 | 設計図書による | 舗設車線毎200m毎に1回 | ※普通アスファルト舗装に適用。 | | | | |
| | | | | | | 現場透水試験 | 舗装調査・試験法 便覧[1]-122 | ※1種、2種、3種1・2級 X ₁₀ 1000mL/15sec以上 その他 X ₁₀ 300mL/15sec以上 | 1,000m ² ごとに1箇所(3回) | ※排水性舗装に適用。 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 | | | | | | |
|---------------|----|----|-----------------|----------------------|---|--------------|----|-----------|-----------------|--|---|-------------------------|--|--|
| 19 路上再生路盤工 | 材料 | 必須 | 修正CBR試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-68 | 修正CBR20%以上 | 施工前、材料変更時 | | | | | | | | |
| | | | 土の粒度試験 | JIS A 1204 | 舗装再生便覧参照 表-3.2.8路上再生路盤用素材の望ましい 粒度範囲による | | | | 当初及び材料の変化時 | | | | | |
| | | | 土の含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | | | | 当初及び材料の変化時 | | | | | |
| | | | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 塑性指数PI:9以下 | | | | 当初及び材料の変化時 | | | | | |
| | | | セメントの物理試験 | JIS R 5201 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | | | | 工事開始前、工事中1回/月以上 | ○ | | | | |
| | | | ポルトランドセメントの化学分析 | JIS R 5202 | JIS R 5210 (ポルトランドセメント) JIS R 5211 (高炉セメント) JIS R 5212 (シリカセメント) JIS R 5213 (フライアッシュセメント) JIS R 5214 (エコセメント) | | | | 工事開始前、工事中1回/月以上 | ○ | | | | |
| | | | 施工 | 必須 | | | | | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-256 砂置換法(JIS A 1214) 砂置換法は、最大 粒径が5.3mm以下の 場合のみ適用でき る。 | 基準密度の93%以上 X ₁₀ 95%以上 X ₆ 95.5%以上 X ₃ 96.5%以上 | 1,000m ² に1回 | | |
| | | | | | | | | | 土の一軸圧縮試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-133 | 設計図書による。 | 当初及び材料の変化時 | | |
| | | | | | | | | | CAEの一軸圧縮試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-135 | 設計図書による。 | 当初及び材料の変化時 | CAEの一軸圧縮試験とは、路上 再生アスファルト乳剤安定処理路 盤材料の一軸圧縮試験を指す。 | |
| | | | | | | | | | 含水比試験 | JIS A 1203 | 設計図書による。 | 1~2回/日 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 <u>試験時期</u> ・ <u>頻度</u> | 摘要 | 成績表等による確認 | | |
|---------------|----|----|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|--|-------------------|------------------------|
| 20 路上表層再生工 | 材料 | 必須 | 旧アスファルト針入度 | JIS K 2207 | | 当初及び材料の変化時 | 十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。 | ◎ | | |
| | | | 旧アスファルトの軟化点 | JIS K 2207 | | 当初及び材料の変化時 | 十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。 | | | |
| | | | 既設表層混合物の密度試験 | 舗装調査・試験法 便覧[3]-218 | | 当初及び材料の変化時 | 十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。 | | | |
| | | | 既設表層混合物の最大比重試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-309 | | 当初及び材料の変化時 | 十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。 | | | |
| | | | 既設表層混合物のアスファルト量抽出粒度分析試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-318 | | 当初及び材料の変化時 | 十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。 | | | |
| | | | 既設表層混合物のふるい分け試験 | 舗装調査・試験法 便覧[2]-16 | | 当初及び材料の変化時 | 十分なデータがある場合や事前調査時のデータが利用できる場合にはそれらを用いてもよい。 | | | |
| | | | 新規アスファルト混合物 | 「アスファルト舗装」に準じる。 | | 当初及び材料の変化時 | | ○ ☆ | | |
| | | | 施工 | 必須 | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法 便覧[3]-218 | 基準密度の96%以上。 X ₁₀ 98%以上 X ₆ 98%以上 X ₃ 98.5%以上 | 400m ² 未満：－ 400m ² 以上1,000m ² 未満：1個、 1,000m ² 以上2,000m ² 未満：2個、 2,000m ² 以上6,000m ² 未満：3個、 6,000m ² 以上10,000m ² 未満：6個、 10,000m ² 以上：10個 | 空隙率による管理でもよい。 | ◎ |
| | | | | | アスファルト量抽出粒度分析試験 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-318 | アスファルト量：±0.9%以内 | 400m ² 未満：－ 400m ² 以上1,000m ² 未満：1個、 1,000m ² 以上2,000m ² 未満：2個、 2,000m ² 以上6,000m ² 未満：3個、 6,000m ² 以上10,000m ² 未満：6個、 10,000m ² 以上：10個 | 目標値を設定した場合のみ実施する。 | ◎ |
| | | | | | | 温度測定 | 温度計による。 | 110℃以上 | 随時 | 測定値の記録は、1日4回(午前・午後各2回) |
| | | | かきほぐし深さ | 「舗装再生便覧」 付録-8に準じる | -0.7cm以内 | 1,000m ² 毎 | | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|--------------|----|-----|------------------------|--|---|---|---|-----------|
| 20 路上表層再生工 | 施工 | その他 | 粒度(2.36mmフルイ) | 舗装調査・試験法 便覧[2]-16 | 2.36mmふるい：±12%以内 | 適宜 | 目標値を設定した場合のみ実施する。 | |
| | | | 粒度(75μmフルイ) | 舗装調査・試験法 便覧[2]-16 | 75μmふるい：±5%以内 | 適宜 | 目標値を設定した場合のみ実施する。 | |
| 21 プラント再生舗装工 | 材料 | 必須 | 再生骨材 アスファルト抽出後の骨材粒度 | 舗装調査・試験法 便覧[2]-16 | | 再生骨材使用量500tごとに1回。 | | ○ ☆ |
| | | | 再生骨材 旧アスファルト含有量 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-318 | 3.8%以上 | 再生骨材使用量500tごとに1回。 | | ◎ ☆ |
| | | | 再生骨材 旧アスファルト針入度 | マッシュヤル安定度 試験による再生骨材の旧アスファルト 性状判定方法 | 20(1/10mm)以上(25℃) | 再生混合物製造日ごとに1回。 1日の再生骨材使用量が500tを超える場合は2回。 1日の再生骨材使用量が100t未満の場合は、再生骨材を使用しない日を除いて2日に1回とする。 | | ◎ ☆ |
| | | | 再生骨材 洗い試験で失われる量 | 舗装再生便覧 | 5%以下 | 再生骨材使用量500tごとに1回。 | 洗い試験で失われる量とは、試験のアスファルトコンクリート再生骨材の水洗前の75μmふるいにとどまるものと、水洗後の75μmふるいにとどまるものを気乾もしくは60℃以下の炉乾燥し、その質量の差からとめる。 | ◎ ☆ |
| プラント | 必須 | | 再生アスファルト混合物 | JIS K 2207 | JIS K 2207石油アスファルト規格 | 2回以上及び材料の変化 | | ○ ☆ |
| | | | 粒度(2.36mmフルイ) | 舗装調査・試験法 便覧[2]-16 | 2.36mmふるい：±12%以内 再アス処理の場合、2.36mm：±15%以内 印字記録による場合は、プラント再生舗装技術指針表-8.10による。 | 抽出ふるい分け試験の場合：1~2回/日 | | ○ ☆ |
| | | | 粒度(75μmフルイ) | 舗装調査・試験法 便覧[2]-16 | 75μmふるい：±5%以内 再アス処理の場合、75μm：±6%以内 印字記録による場合は、プラント再生舗装技術指針表-8.10による。 | 抽出ふるい分け試験の場合：1~2回/日 | | ○ ☆ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 <u>試験時期・頻度</u> | 摘要 | 成績表等による確認 | |
|-----------------|------|----|--------------|------------------------|--|--|------------------------|-----------|---|
| 21 プラント再生舗装工 | プラント | 必須 | 再生アスファルト量 | 舗装調査・試験法 便覧[4]-318 | アスファルト量: ±0.9%以内 再アス処理の場合、アスファルト量: ±1.2%以内 印字記録による場合は、プラント再生舗装技術指針表-8.10による。 | 抽出ふるい分け試験の場合: 1~2回/日 | | ○ ☆ | |
| | | | 水浸ホイールトラック試験 | 舗装調査・試験法 便覧 [3]-65 | 設計図書による。 | 設計図書による。 | 耐水性の確認 | | ◎ |
| | | | ホイールトラック試験 | 舗装調査・試験法 便覧 [3]-44 | 設計図書による。 | 設計図書による。 | 耐流動性の確認 | | ◎ |
| | | | ラベリング試験 | 舗装調査・試験法 便覧 [3]-18 | 設計図書による。 | 設計図書による。 | 耐磨耗性の確認 | | ○ |
| | 施工 | 必須 | 外観検査(混合物) | 目視 | | 随時 | | | |
| | | | 温度測定(初期締め前) | 温度計による。 | | 随時 | 測定値の記録は、1日4回(午前・午後各2回) | | |
| | | | 現場密度の測定 | 舗装調査・試験法 便覧 [3]-218 | 基準密度の94%以上。 再アス処理の場合、基準密度の93%以上。 | 400㎡未満: - 400㎡以上1,000㎡未満: 1個、 1,000㎡以上2,000㎡未満: 2個、 2,000㎡以上6,000㎡未満: 3個、 6,000㎡以上10,000㎡未満: 6個、 10,000㎡以上: 10個 | | | ◎ |
| | | | 再生アスファルト量 | 舗装調査・試験法 便覧 [4]-318 | アスファルト量: ±0.9%以内 再アス処理の場合、アスファルト量: ±1.2%以内 印字記録による場合は、プラント再生舗装技術指針表-8.10による。 | 400㎡未満: - 400㎡以上1,000㎡未満: 1個、 1,000㎡以上2,000㎡未満: 2個、 2,000㎡以上6,000㎡未満: 3個、 6,000㎡以上10,000㎡未満: 6個、 10,000㎡以上: 10個 | | | ◎ |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|------------|-------|----|------|---|--|---|--|-----------|
| 22 ガス圧接 | 施工前試験 | 必須 | 外観検査 | <ul style="list-style-type: none"> 目視 圧接面の研磨状況 たれ下がりが 焼き割れ 折れ曲がり 等 ノギス等による計測 (詳細外観検査) 軸心の偏心 ふくらみ ふくらみの長さ 圧接部のずれ 折れ曲がり 等 | <p>熱間押抜き法以外の場合</p> <p>①軸心の偏心が鉄筋径(径が異なる場合は細い方の鉄筋)の1/5以下。</p> <p>②ふくらみは鉄筋径(径が異なる場合は細い方の鉄筋)の1.4倍以上。</p> <p>ただし、両方又はいずれか一方の鉄筋がSD490の場合は1.5倍以上。</p> <p>③ふくらみの長さが鉄筋径(径が異なる場合は、細い方の鉄筋)の1.1D倍以上。ただし、両方又はいずれか一方の鉄筋がSD490の場合は1.2倍以上。</p> <p>④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋径(径が異なる場合は、細い方の鉄筋)の1/4以下。</p> <p>⑤折れ曲がりの角度が2°以下。</p> <p>⑥片ふくらみの差が鉄筋径(径が異なる場合は、細い方の鉄筋)の1/5以下。</p> <p>⑦垂れ下がりが、へこみ、焼き割れが著しくない。</p> <p>⑧その他有害と認められる欠陥があつてはならない。</p> <p>熱間押抜き法の場合</p> <p>①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位置の割れ、線状きず、へこみがない。</p> <p>②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1D倍以上。ただし、SD490の場合は1.2倍以上。</p> <p>③著しい折れ曲がりがない。</p> <p>④軸心の偏心がD/10以下。</p> | <p>鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋径毎に自動ガス圧接の場合は各2本、手動ガス圧接及び熱間押抜きガス圧接の場合は各3本のモデル供試体を作製し実施する。</p> | <p>モデル供試体の作成は、実際の作業と同一条件・同一材料で行う。直径19mm未満の鉄筋について手動ガス圧接、熱間押抜きガス圧接を行う場合、監督職員と協議の上、施工前試験を省略することができる。</p> <p>(1) SD490以外の鉄筋を圧雪する場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 手動ガス圧接を行う場合、材料、施工条件などを特に確認する必要がある場合には、施工前試験を行う。 特に確認する必要がある場合は、施工実績が少ない材料を使用する場合は、過酷な気象条件・高所などの作業環境下での施工条件、圧接技量資格者の熟練度などの確認が必要なる場合などである。 自動ガス圧接を行う場合には、装置が正常で、かつ装置の設定条件に誤りがないことを確認するため、施工前試験を行わなければならない。 <p>(2) SD490の鉄筋を圧接する場合</p> <p>SD490を圧接する場合、手動ガス圧接、自動ガス圧接、熱間押抜き法のいずれにおいても、施工前試験を行わなければならない。</p> | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|------------|-------|----|------|--|---|---|---|-----------|
| 22 ガス圧接 | 施工後試験 | 必須 | 外観検査 | <ul style="list-style-type: none"> 目視 圧接面の研磨状況 たれ下がりが 焼き割れ 折れ曲がり 等 ノギス等による計測 (詳細外観検査) 軸心の偏心 ふくらみの長さ ふくらみの長さ 圧接部のずれ 折れ曲がり 等 | <p>熱間押抜法以外の場合</p> <p>①軸心の偏心が鉄筋径(径が異なる場合は細い方の鉄筋)の1/5以下。</p> <p>②ふくらみは鉄筋径(径が異なる場合は細い方の鉄筋)の1.4倍以上。</p> <p>ただし、両方又はいずれか一方の鉄筋がSD490の場合は1.5倍以上。</p> <p>③ふくらみの長さが鉄筋径(径が異なる場合は、細い方の鉄筋)の1.1D倍以上。ただし、両方又はいずれか一方の鉄筋がSD490の場合は1.2倍以上。</p> <p>④ふくらみの頂点と圧接部のずれが鉄筋径(径が異なる場合は、細い方の鉄筋)の1/4以下。</p> <p>⑤折れ曲がりの角度が2°以下。</p> <p>⑥片ふくらみの差が鉄筋径(径が異なる場合は、細い方の鉄筋)の1/5以下。</p> <p>⑦垂れ下がりが、へこみ、焼き割れが著しくない。</p> <p>⑧その他有害と認められる欠陥があつてはならない。</p> <p>熱間押抜法の場合</p> <p>①ふくらみを押抜いたあとの圧接面に対応する位置の割れ、線状きず、へこみがない</p> <p>②ふくらみの長さが鉄筋径の1.1倍以上</p> <p>ただし、SD490の場合は1.2倍以上。</p> <p>③著しい折れ曲がりがない</p> <p>④軸心の偏心がD/10以下</p> <p>⑤オーバーヒート等による表面不整がない</p> | <p>目視は全数実施する。</p> <p>特に必要と認められたものに対してのみ詳細外観検査を行う。</p> | <p>熱間押抜法以外の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 規格値をはずれた場合は以下による。 いずれの場合も監督員の承諾を得るものとし、処置後は外観検査及び超音波探傷検査を行う。 ①は、圧接部を切り取って再圧接する。 ②③は、再加熱し、圧力を加えて所定のふくらみに修正する。 ④は、圧接部を切り取って再圧接修正し、外観検査及び超音波探傷検査を行う。 ⑤は、再加熱して修正する。 ⑦は、圧接部を切り取って再圧接する。 <p>熱間押抜法の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 規格値をはずれた場合は以下による。 いずれの場合も監督員の承諾を得る。 ①②③は、再加熱、再加圧、押抜きを行って修正し、修正後外観検査を行う。 ④は、再加熱して修正し、修正後外観検査を行う。 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 <u>試験時期</u> ・ <u>頻度</u> | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----|------|----|----------------------------------|------------|---|--|---|-----------|
| 22 | ガス圧接 | 必須 | 超音波探傷検査 | JIS Z 3062 | <ul style="list-style-type: none"> 各検査ロットごとに30%以上(30個以下)のランダムサンプリングを行い、超音波探傷検査を行った結果、不合格箇所数が1箇所以下の時はロットを合格とし、2箇所以上の時はロットを不合格とする。 ただし、合否判定レベルは基準レベルより24db感度を高めたレベルとする。 | <p>超音波探傷検査技術者は、(社)日本圧接協会「鉄筋ガス圧接部の超音波探傷検査技術者技量資格検定試験実施規定」による有資格者とする。</p> <p>超音波探傷検査は抜取検査を原則とする。</p> <p>ただし、SD490の圧接部については全数検査を原則とする。</p> <p>抜取検査の場合は、各ロットの30%以上を抜き取って実施する。(上限を30ヶ所とする。)</p> <p>ただし、1作業班が1日に施工した箇所を1ロットとし、自動と手動は別ロットとする。</p> | <p>規格値を外れた場合は、以下にいずれの場合も監督員の承諾を得る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 不合格ロットの全数について超音波探傷検査を実施し、その結果不合格となった箇所は、監督員の承認を得て、補強筋(ラップ長の2倍以上)を添えるか、圧接部を切り取って再圧接する。 圧接部を切り取って再圧接により、修正する場合には、修正後外観検査及び超音波探傷検査を行う。 | |
| 23 | 溶接工 | 必須 | 引張試験：開先溶接 | JIS Z 2241 | 引張強さが母材の規格値以上。 | 試験片の形状：JIS Z 3121 1号 試験片の個数：2 | <ul style="list-style-type: none"> 溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋・鋼部材編20.8.4溶接施工法 図-20.8.1開先溶接試験溶接方法による。 なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経歴をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省略することができる。 | |
| | | | 型曲げ試験(19mm未満裏曲げ)(19mm以上側曲げ)：開先溶接 | JIS Z 3122 | 亀裂が生じてはならない。 ただし、亀裂の発生原因がブローホールまたはスラグ巻き込みであることが確認され、かつ、亀裂の長さが3mm以下の場合は許容するものとする。 | 試験片の形状：JIS Z 3122 試験片の個数：2 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|-----------|----|----|------------|-----------------|------------------------------------|--|--|-----------|
| 23 溶接工 | 施工 | 必須 | 衝撃試験：開先溶接 | JIS Z 2242 | 溶着金属及び溶接熱影響部で母材の要求値以上（それぞれ3個の平均値）。 | 試験片の形状：JIS Z 2202 Vノッチ 試験片の採取位置：「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編20.8.4溶接施工法 図-20.8.2衝撃試験片 試験片の個数：各部位につき3 | <ul style="list-style-type: none"> 溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編20.8.4溶接施工法 図-20.8.3開先溶接試験溶接方法による。 なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経歴をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省略することができる。 | |
| | | | マクロ試験：開先溶接 | JIS G 0553に準じる。 | 欠陥があつてはならない。 | 試験片の個数：1 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 <u>試験時期</u> ・ <u>頻度</u> | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----|-----|----|-------------|---|--------------|--|--|-----------|
| 23 | 溶接工 | 必須 | 非破壊試験:開先溶接 | 「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋・鋼部材編20.8.6外部さす検査 20.8.7内部さす検査の規定による。 | 同左 | 試験片の個数:試験片継手全長 | <ul style="list-style-type: none"> 溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋・鋼部材編20.8.4溶接施工法 図-20.8.1開先溶接試験溶接方法による。 なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省略することができる。 <p>(非破壊試験を行う者の資格)</p> <ul style="list-style-type: none"> 磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者は、それぞれの試験の種類に対応したJIS Z 2305(非破壊試験-技術者の資格及び認証)に規定するレベル2以上の資格を有していなければならない。 放射線透過試験を行う場合は、放射線透過試験におけるレベル2以上の資格とする。 超音波自動探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル3の資格とする。 手探傷による超音波探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル2以上の資格とする。 | |
| | | | マクロ試験:すみ肉溶接 | JIS G 0553に準じる。 | 欠陥があつてはならない。 | 試験片の形状:「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋・鋼部材編20.8.4溶接施工法 図-20.8.3すみ肉溶接試験(マクロ試験)溶接方法及び試験片の形状 試験片の個数:1 | <ul style="list-style-type: none"> 溶接方法は「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II鋼橋・鋼部材編20.8.4溶接施工法 図-20.8.3開先溶接試験溶接方法による。 なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し、溶接施工試験を省略することができる。 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----|-----|----|----------------------------|--------------------------|--|---|--|-----------|
| 23 | 溶接工 | 必須 | 引張試験：スタッド 溶接 | JIS Z 2241 | 降伏点は 235N/mm ² 以上、引張強さは 400～550N/mm ² 、伸びは20%以上とする。ただし溶接で切れてはいけぬ。 | 試験片の形状：JIS B 1198 試験片の個数：3 | なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し溶接施工試験を省略することができる。 | |
| | | | 曲げ試験：スタッド 溶接 | JIS Z 3145 | 溶接部に亀裂を生じてはならない。 | 試験片の形状：JIS Z 3145 試験片の個数：3 | なお、過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施工経験をもつ工場では、その時の試験報告書によって判断し溶接施工試験を省略することができる。 | |
| | | | 突合せ溶接継手の 内部欠陥に対する 検査 | JIS Z 3104 JIS Z 3060 | 試験で検出されたきず寸法は、設計上許容される寸法以下でなければならぬ。ただし、寸法によらず表面に開口した割れ等の面状きずはあってはならない。 なお、放射線透過試験による場合においては、板厚が25mm以下の試験の結果については、以下を満たす場合には合格としてよい。 ・引張応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104 附属書4(透過写真によるきずの像の分類方法)に示す2類以上とする。 ・圧縮応力を受ける溶接部は、JIS Z 3104 附属書4(透過写真によるきずの像の分類方法)に示す3類以上とする。 なお、板厚が25mmを超える場合は、内部きず寸法の許容値を板厚の1/3とする。 ただし、疲労の影響が考えられる継手では、所定の強度等級をみたす上で許容できるきず寸法はこの値より小さい場合があるので注意する。 | 放射線透過試験の場合はJIS Z 3104による。 超音波探傷試験(手探傷)の場合はJIS Z 3060による。 | <ul style="list-style-type: none"> 「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編 表-解20.8.6及び表-解20.8.7に各継手の強度等級を満たす上での内部きず寸法の許容値が示されている。 なお、表-解20.8.6及び表-解20.8.7に示されていない強度等級を低減させた場合などの継手の内部きず寸法の許容値は、「日本道路協会道路橋示方書・同解説」Ⅱ鋼橋・鋼部材編8.3.2継手の強度等級に示されている。 (非破壊試験を行う者の資格) 放射線透過試験を行う場合は、放射線透過試験におけるレベル2以上の資格とする。 超音波自動探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル3の資格とする。 手探傷による超音波探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル2以上の資格とする。 | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----|-----|----|-----------------------|-------------------|--|--|--|-----------|
| 23 | 溶接工 | 必須 | 外観検査(割れ) | ・目視 | あつてはならない。 | 検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査する。目視は全延長実施する。ただし、判定が困難な場合は磁粉探傷試験または浸透探傷試験を這いる。 | 磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者は、それぞれの試験の種類に対応したJIS Z 2305(非破壊試験-技術者の資格及び認証)に規定するレベル2以上の資格を有していなければならない。 | |
| | | | 外観形状検査 (ビード表面のピット) | ・目視 ・ノギス等による計測 | 断面に考慮する溶合せ溶接継手、十字溶接継手、T溶接継手、角溶接継手には、ビード表面にピットがあつてはならない。その他のすみ肉溶接及び部分溶込み開先溶接には、1継手につき3個または継手長さ1mにつき3個までを許容する。 ただし、ピットの大きさが1mm以下の場合、3個を1個として計算する。 | 検査体制、検査方法を明確にした上で目視検査により疑わしい場所を測定する。目視は残延長実施する。 | | |
| | | | 外観検査(余盛高さ) | ・目視 ・ノギス等による計測 | 設計図書による。 設計図書に特に仕上げの指定のない開先溶接は、以下に示す範囲内の余盛りは仕上げなくてよい。余盛高さが以下に示す値を超える場合は、ビード形状、特に止端部を滑らかに仕上げるものとする。 ビード幅(B[mm]) 余盛高さ(h[mm]) B<15 : h≦3 15≦B<25 : h≦4 25≦B : h≦(4/25)・B | | | |
| | | | 外観検査(すみ肉溶接サイズ) | ・目視 ・ノギス等による計測 | すみ肉溶接のサイズ及びのど厚は、指定すみ肉サイズ及びのど厚を下回ってはならない。 ただし、1溶接線の両端各50mmを除く部分では、溶接長さの10%までの範囲で、サイズ及びのど厚とともに-1.0mmの誤差を認めるものとする。 | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 <u>試験時期</u> ・ <u>頻度</u> | 摘要 | 成績表等による確認 |
|-----------|----|----|----------------|---------------------------|--|------------------------------|---|-----------|
| 23 溶接工 | 施工 | 必須 | 外観検査(アンダーカット) | 試験方法 ・目視 ・ノギス等による計測 | 「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II 鋼橋・鋼部材編20.8.6外部きず検査の規定による。 | | 「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II 鋼橋編 表-解20.8.4及び表-解20.8.5に各継手の強度等級を満たすうえでのアンダーカットの許容値が示されている。表-解20.8.4及び表-解20.8.5に示されていない継手のアンダーカットの許容値は、「日本道路協会道路橋示方書・同解説」II 鋼橋・鋼部材編8.3.2継手の強度等級に示されている。 | |
| | | | 外観検査(オーバーラップ) | ・目視 ・ノギス等による計測 | あつてはならない。 | | | |
| | | | 外観検査(ビート表面の不整) | ・目視 ・ノギス等による計測 | ビート表面の凹凸は、ビート長さ25mmの範囲で3mm以下。 | | | |
| | | | 外観検査(アークスタッド) | ・目視 ・ノギス等による計測 | <ul style="list-style-type: none"> ・余盛り形状の不整:余盛りは全周にわたり包囲してはならない。 ・なお、余盛りは高さ1mm、幅0.5mm以上 ・割れ及びスラッグ巻き込み:あつてはならない。 ・アンダーカット:鋭い切欠状のアンダーカットがあつてはならない。 ・ただし、グラインダー仕上げ量が0.5mm以内に納まるものは仕上げ合格とする。 ・スタッドジベルの仕上り高さ:(設計値±2mm)を超えてはならない。 | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 <u>試験時期</u> ・ <u>頻度</u> | 摘要 | 成績表等による確認 |
|---------------|----|-----|----------|--|---|--|---|-----------|
| 23 溶接工 | 施工 | その他 | ハンマー打撃試験 | ハンマー打撃 | 割れ等の欠陥を生じないものを合格。 | 外観検査の結果が不合格となったスタッドジベルについて全数。 外観検査の結果が合格のスタッドジベルの中から1%について抜取り曲げ検査を行なうものとする。 | <ul style="list-style-type: none"> 余盛が包囲していないスタッドジベルは、その方向と反対の15°の角度まで曲げるものとする。 15°曲げても欠陥の生じないものは、元に戻すことなく、曲げたままにしておくものとする。 | |
| 23-1 ガス切断工 | 施工 | 必須 | 表面粗さ | 目視 | 主要部材の最大表面粗さ 50 μm以下 二次部材の最大表面粗さ 100 μm以下 (ただし、切削による場合は50 μm以下) | | 最大表面粗さとは、JIS B 0601 (2013)に規定する最大高さ粗さRZとする。 | |
| | | | ノッチ深さ | <ul style="list-style-type: none"> 目視 計測 | 主要部材：ノッチがあつてはならぬ 二次部材：1mm以下 | | ノッチ深さとは、ノッチ上縁から谷までの深さを示す。 | |
| | | | スラグ | 目視 | 塊状のスラグが点在し、付着しているが、痕跡を残さず容易にはく離するもの。 | | | |
| | | | 上縁の溶け | 目視 | わずかに丸みをおびているが、滑らかな状態のもの。 | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|------|-------|-----|-------|----------|-----------------------------------|--------------|----|-----------|
| 23-1 | ガス切断工 | その他 | 平面度 | 目視 | 設計図書による(日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく) | | | |
| | | | ベベル精度 | 計測器による計測 | 設計図書による(日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく) | | | |
| | | | 真直度 | 計測器による計測 | 設計図書による(日本溶接協会規格「ガス切断面の品質基準」に基づく) | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準・試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----------------------------|----|-----|--------------|-----------------------|----------------|---|----|-----------|
| 24 ロックボルト (NA TM) | 材料 | その他 | 外観検査(ロックボルト) | ・目視 ・寸法計測 | 設計図書による。 | 材質は製造会社の試験による。 | | ○ |
| | | 必須 | モルタルの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 設計図書による。 | 1)施工開始前に1回 2)施工中は、トンネル施工延長50mごとに1回 3)製造工場または品質の変更があるごとに1回 | | |
| | | | モルタルのフロー値試験 | JIS R 5201 | 設計図書による。 | 1)施工開始前に1回 2)性状に変化が見られたとき 3)製造工場または品質の変更があるごとに1回 | | |
| | | | ロックボルトの引抜き試験 | 参考資料「ロックボルトの引抜き試験」による | 引抜き耐力の80%程度以上。 | 掘削の初期段階は20mごとに、その後は50mごとに実施、1断面当たり3本均等に行う(ただし、坑口部では両側壁各1本)。 | | |


品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 <u>試験時期・頻度</u> | 摘要 | 成績表等による確認 |
|-----------|----|-----|---------|------------|--------------------------|--|---|-----------|
| 25 捨石工 | 施工 | 必須 | 岩石の見掛比重 | JIS A 5006 | 設計図書による。 | 原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。 | <ul style="list-style-type: none"> •500m³以下は監督員承諾を得て省略できる。 •参考値: <ul style="list-style-type: none"> •硬石 :約2.7~2.5g/cm³ •準硬石:約2.5~2g/cm³ •軟石 :約2g/cm³未満 | ◎ |
| | | | 岩石の吸水率 | JIS A 5006 | 設計図書による。 | 原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。 | <ul style="list-style-type: none"> •500m³以下は監督員承諾を得て省略できる。 •参考値: <ul style="list-style-type: none"> •硬石 :5%未満 •準硬石:5%以上15%未満 •軟石 :15%以上 | ◎ |
| | | | 岩石の圧縮強さ | JIS A 5006 | 設計図書による。 | 原則として産地毎に当初及び岩質の変化時。 | <ul style="list-style-type: none"> •500m³以下は監督員承諾を得て省略できる。 •参考値: <ul style="list-style-type: none"> •硬石:4903N/cm²以上 •準硬石:80.66N/cm²以上 4903N/cm²未満 •軟石:980.66N/cm²未満 | ◎ |
| | | | 岩石の形状 | JIS A 5006 | うすっぺらなもの、細長いものであってはならない。 | 5,000m ³ につき1回の割合で行う。ただし、5,000m ³ 以下のものは1工事2回実施する。 | 500m ³ 以下は監督員承諾を得て省略できる。 | ○ |
| | | その他 | | | | | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|-------------|----|--------|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------|
| 26 アンカー工 | 施工 | 必須 | モルタルの圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 設計図書による。 | 2回(午前・午後)／日 | | |
| | | | モルタルのフロー値試験 | JIS-R-5204 JSCE-F 521-2018 | 設計図書による。 10～18秒 Pロート(グラントアンカー設計施工マニュアルに合わせる) | 練りませ開始前に試験は2回行い、その平均値をフロー値とする。 | | |
| | | | 適正試験(多サイクル確認試験) | グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 (JCS4101-2012) | 設計アンカー力に対して十分に安全であること。 | <ul style="list-style-type: none"> 施工数量の5%かつ3本以上。 初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、引き抜き試験に準じた方法で載荷と除荷を繰り返す。 | ただし、モルタルの必要強度の確認後に実施すること。 | |
| | | | 確認試験(1サイクル確認試験) | グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 (JCS4101-2012) | 設計アンカー力に対して十分に安全であること。 | <ul style="list-style-type: none"> 多サイクル確認試験に用いたアンカーを除くすべて。 初期荷重は計画最大荷重の約0.1倍とし、計画最大荷重まで載荷した後、初期荷重まで除荷する1サイクル方式とする。 | 但し、モルタルの必要強度の確認後に実施すること。 | |
| 27 鉄筋挿入工 | 材料 | その他 | その他の確認試験 | グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 (JCS4101-2012) | 所定の緊張力が導入されていること。 | | <ul style="list-style-type: none"> 定着時緊張力確認試験 残存引張り確認試験 リフトオフ試験 等があり、多サイクル確認試験、1サイクル確認試験の試験結果をもとに、監督員と協議し行う必要性の有無を判断する。 | |
| | | 必須 | 品質検査(芯材・ナット・プレート等) 定着材のフロー値試験 | ミルシート GSCE-F521-2018 | 設計図書による。 9～22秒 | 材料入荷時 施工開始前1回および定着材の材料や配合変更時に実施。1回の試験は測定を2回行い、測定値の平均をフロー値とする。 | 定着材をセメントミルクまたはモルタルとする場合 | |
| | | その他 | 外観検査(芯材・ナット・プレート等) | 目視 寸法計測 | 設計図書による。 | 材料入荷時 | | |
| | 必須 | 圧縮強度試験 | JIS A 1108 | 設計図書による。 | 施工開始前1回および施工日ごと1回(3本/回) | 定着材をセメントミルクまたはモルタルとする場合 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|----------|----|-----|----------|------------------|--|--|---|-----------|
| 27 鉄筋挿入工 | 施工 | 必須 | 引き抜き試験 | 地山補強土法設計・施工マニュアル | 設計図書による。 | <ul style="list-style-type: none"> 施工全数量の3%かつ3本以上を標準とする。 載荷サイクルは1サイクルとする。 | | |
| | | その他 | 適合性試験 | 地山補強土法設計・施工マニュアル | 設計図書による。 | <ul style="list-style-type: none"> 地層ごとに3本以上を標準とする。 載荷サイクルは1サイクルとする。 初期荷重は、5.0kNもしくは計画最大荷重の0.1倍強度とする。 | | |
| 28 砂基礎工 | 材料 | 必須 | 締固め試験 | JIS A 1210 | | 当初及び材料が変わった場合 | | |
| | | | 土粒子の密度試験 | JIS A 1202 | | 当初及び材料が変わった場合 | | |
| | | | 土の粒度試験 | JIS A 1204 | | 当初及び材料が変わった場合 | | |
| 施工 | | 必須 | 現場密度の測定 | JIS A 1214 | 最大乾燥密度の85%以上。 締固め度 = $\frac{\text{現地で締め固めた後の乾燥密度}}{\text{JISA1210の試験方法による最大乾燥密度}} \times 100(\%)$ 上記によらない場合は特記仕様書によるものとする。 | 延長200mごとに1回 上記未滿は2回測定する。 なお、基礎部横断方向の測定箇所は下図を標準とする。 |  | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|-----------|----|----|----------------------|------------|---|---|-----------|-----------|
| 29 ため池 | 材料 | 必須 | 締固め試験 | JIS A 1210 | | | 材料が変わった場合 | |
| | | | 土粒子の密度試験 | JIS A 1202 | | | 材料が変わった場合 | |
| | | | 含水比試験 | JIS A 1203 | | | 材料が変わった場合 | |
| | | | 土の粒度試験 | JIS A 1204 | | | 材料が変わった場合 | |
| | | | 土の三軸圧縮試験 | 土質試験の方法と解説 | | | 材料が変わった場合 | |
| | | | 土の含水量試験 | JIS A 1203 | 突固め試験時の最適含水量の±5%の範囲内の確認を行う。 | 延長40m毎、盛土高1m毎に1回行う。 なお、この場合、鋼土、鞆土おのおの行う。 | | |
| | | | 現場密度の測定 | JIS A 1214 | 最大乾燥密度の90%以上。又は設計図書に示された値。 | 延長40m毎、盛土高1m毎に1回行う。 なお、この場合、鋼土、鞆土おのおの行う。 | | |
| | | | 現場透水試験 (遮水性ゾーンのみ) | JIS A 1218 | 透水係数 ・鋼土 K = 0.00001cm/s以下 ・抱土 K = 0.00001~0.0001cm/s ・鞆土(上流部) K = 0.00001~0.001cm/s ・鞆土(下流部) K = 0.0001~0.01cm/s | トレンチ部1回、堤体部の鋼土、抱土部、鞆土部それぞれ1回行う。 | | |

品質管理基準及び規格値

| 工種 | 種別 | 区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 摘要 | 成績表等による確認 |
|-----------|----|-----|-------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|-----------|
| 30 間伐材 | 材料 | その他 | 末口径確認 (原木丸太使用) | 実測による。 | 設計値径の概ね80%から概ね140%の範囲。 | 各部材・搬入毎に1本以上。 | 工法により径が規制される場合の規格値は、設計図書による。 | |
| | | | 曲がり (原木丸太使用) | 実測による。 | 概ね通直材とする。 | 各部材・搬入毎に1本以上。 | 工法により曲がり方が規制される場合の規格値は、設計図書による。 | |
| | | | 防腐処理 | <ul style="list-style-type: none"> ・防腐処理 JIS A 9002 ・防腐剤 JIS A 1570 ・針葉樹の構造用 製材の日本農林規格 | <ul style="list-style-type: none"> 針葉樹の構造用製材の日本農林規格第4条の区分「保存処理」の基準(2)の表の性能区分による。 必要性能区分は、設計図書による。 | 防腐・防蟻処理成績書(メーカー)による。 | 報告書記載内容に問題があれば立会検査する。 | ○ |

品質管理基準及び規格値 31. 港湾・漁港

| 工 種 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 | 試験基準試験時期・頻度 | 結果の整理方法 | 摘 要 |
|---|---------------------|---|--|---------------------|--------------|------------------------|
| Iコンクリート 1)レディーミックストコンクリート (JIS工場製品) | セメント、混和材料、水及び骨材 | 製造工場の試験成績表により確認 | 現場練りコンクリートを適用する。 | 製造前及び使用材料の変更時 | 試験成績表を提出 | JIS A 5308参照 |
| | 配合 | レディーミックストコンクリート配合報告書の確認 | JIS A 5308及び特記による。 | 製造前及び使用材料の変更時 | 配合報告書を提出 | |
| | 試験練り | 配合設計の基礎となる資料の検討 | JIS A 5308及び特記による。 | 製造前及び使用材料の変更時 | 配合設計の基礎資料を提出 | 水セメント比の算定方法、配合修正の条件と方法 |
| | スランブ | スランブ試験 | JIS A 1138又はプラントによりコンクリートを製造し、スランブ、空気量、強度、塩化物量、その他の品質の確認 | JIS工場製品以外で監督員が指示した時 | 試験成績表を提出 | |
| 沈下度 | 沈下度試験(舗装用コンクリートに適用) | JIS A 1115 JIS A 1116 荷卸し地点で採取、試験 | 特記による。 | 供試体作成時 | 管理表を作成し提出 | |
| 空気量 | 空気量試験 | JIS A 1115 JIS A 1116 JIS A 1118又はJIS A 1128 荷卸し地点で採取、試験 | 規定値に対する許容範囲は±1.5% | 供試体作成時 | 管理表を作成し提出 | |

品質管理基準及び規格値 31. 港湾・漁港

| 工 種 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 | 試験基準試験時期・頻度 | 結果の整理方法 | 摘 要 |
|----------------------------|----------|---|--|--|-----------|--|
| 1)レディーミクストコンクリート (JIS工場製品) | 強度 | JIS A 1115 JIS A 1132 荷卸し地点で採取、試験 | | 1日1回とし、1日の打設量が150m ³ を越える場合は1日2回とする。ただし、同一配合の1日当たり打設量が少量の場合は監督員の承諾を得て打設回数に関係なく100m ³ ごとに1回とする。 | | |
| | 供試体の作成 | | | | | |
| | 圧縮試験 | JIS A 1108 | 1回の試験結果は、呼び強度(指定強度)の値の85%以上3回の試験結果の平均値は、呼び強度(指定強度)の値以上 | 供試体作成毎1回の試験は、3個の供試体の平均値とする。 | 管理表を作成し提出 | 少量の場合は省略できるものとす。 |
| | 曲げ試験 | JIS A 1106 | 1回の試験結果は、呼び強度(指定強度)の値の85%以上3回の試験結果の平均値は、呼び強度(指定強度)の値以上 | 供試体作成毎1回の試験は、3個の供試体の平均値とする。 | 管理表を作成し提出 | 少量の場合は省略できるものとす。 |
| | コンクリート温度 | 供試体作成場所測定 打設場所測定 | 特記による。 特記による。 暑中コンクリートは35℃以下 寒中コンクリートは5℃～20℃ | 供試体作成毎 | 管理表を作成し提出 | 配合報告書の「指定事項」と対比 |
| | 塩化物含有量 | JIS A 1115及びJIS A 5308 付属書5 | JIS A 5308よる。 | 第1回コンクリート打設前及び使用材料の変更時 | 試験成績表を提出 | 無筋コンクリートで用心鉄筋が入らない構造物は全塩化物イオン量の制限はしない。 |

品質管理基準及び規格値 31. 港湾・漁港

| 工種 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 結果の整理方法 | 摘要 |
|------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 2)コンクリートミキサ 船 | セメントの種類 | 観察 | | 搬入時適宜 | | レディミクストコンクリートを適用する。 |
| | JISに適合していること。 | 製造工場の試験成績表により確認 | JIS R 5210 JIS R 5211 JIS R 5212又はJIS R 5213 JIS R 5214 | 1ヶ月1回又は搬入の都度 | 監督員が指示したとき試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| 混和材料 | JIS及び土木学会基準に適合していること。 | 製造工場の試験成績表により確認 土木学会基準D. 1 | 特記による。 JIS A 6201 JIS A 6202 JIS A 6204 JIS A 6206 | 1ヶ月1回又は搬入の都度 | 監督員が指示したとき試験成績表(検査証明書)を提出 | コンクリート標準示方書参照 D. 1:コンクリート用流動化剤品質基準 |
| | コンクリートの強度に対する影響 | JIS A 5308付属書9 | JIS A 5308付属書9 | 配合設計前 | 試験成績表を提出 | |
| 骨材 | 有害物の含有量 | 公的機関の試験成績表により確認 | JIS A 5308付属書9 | 配合設計前 | 試験成績表を提出 | コンクリート標準示方書参照 |
| | 種類及び粗骨材の最大寸法 | 観察 | 特記による。 JIS A 5005 JIS A 5011 | 搬入時適宜 | | |
| | 粒度 | JIS A 1102 | | 配合設計前 | 試験成績表を提出 | |
| | 比重及び吸水量 | 細骨材JIS A 1109 | JIS A 5005 JIS A 5011 | 配合設計前 | 試験成績表を提出 | |
| | 粘土塊含有量 | 粗骨材JIS A 1110 | JIS A 5005 JIS A 5011 | 配合設計前 | 試験成績表を提出 | |
| | 洗い試験で失われるものの量 | JIS A 1137 JIS A 1103 | | 配合設計前 | 試験成績表を提出 | |

品質管理基準及び規格値 31. 港湾・漁港

| 工 種 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 | 試験基準試験時期・ 頻度 | 結果の整理方法 | 摘 要 |
|-------------------------|---------------------------|--|--|-----------------|----------|---|
| 3) 現場練りコンクリート (配合指定) | 骨材 | JIS A 5308 JIS A 5002 付属書1 (漁港共通仕様書) | | 配合設計前 | 試験成績表を提出 | |
| | 有機不純物の量(細骨 材) | JIS A 1105 | | 配合設計前 | 試験成績表を提出 | コンクリート標準示方書参 照 |
| | 耐久性(安定性) | JIS A 1122 | | 配合設計前 | 試験成績表を提出 | 砕砂、砕石等、JIS規格の あるもの以外の骨材につ いては、コンクリート標準 示方書参照 |
| | 骨材のアルカリシリカ反 応(化学法) | JIS A 1145 | JIS A 5308 | 配合設計前 | 試験成績表を提出 | |
| | 骨材のアルカリシリカ反 応(モルタルバー法) | JIS A 1146 | JIS A 5308 | 配合設計前 | 試験成績表を提出 | 2法のうち、いずれかを選 び試験する。 |
| | 海砂の塩分含有量 | JIS A 5308 JIS A 5002 付属書1 (漁港共通仕様書) | 鉄筋コンクリートの場 合は、細骨材の絶乾 質量に対し、NaClに 換算して0.1%以下 | 配合設計前 | 試験成績表を提出 | |
| | すりへり減量(舗装用粗 骨材) | JIS A 1121 | 表7-3 | 配合設計前 | 試験成績表を提出 | 砕石等、JIS規格のあるも の以外の骨材について は、コンクリート標準示方 書参照 |
| | 示方配合 | 試験練り | JIS A 1138又はプラントによ りコンクリートを製造し、スラ ンプ、空気量、強度、塩化 物量、その他の品質の確認 | 施工前1回 | 試験成績表を提出 | σ_{28} は、配合強度を標準 とする。 |
| | 現場配合 | 砕骨材の表面水量 | JIS A 1111 JIS A 1125 | 1日1回以上 | 試験成績表を提出 | |
| | | 骨材の粒度 | JIS A 1102 | 1日1回 | 試験成績表を提出 | |
| | 水及び骨材の温度 | 温度測定 | 暑中及び寒中に随 時 | | | |

品質管理基準及び規格値 31. 港湾・漁港

| 工 種 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 | 試験基準試験時期・頻度 | 結果の整理方法 | 摘 要 | |
|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|--|--------------------|----------------------|---------------|
| 3) 現場練りコンクリート (配合指定) | 材料の計量 | 計量装置の精度 | | 6ヶ月1回 | 検定合格書又は試験成績表(写)を提出 | | |
| | | バッチミキサ | 静荷重試験 | | | | |
| | | 連続練りミキサ | キヤリブレーション | | 工事開始前1回 | 各材料ごとのキヤリブレーション結果を提出 | |
| | | 計量誤差 | 0点、設定針、表示針を観察、確認 | | 午前、午後の作業開始時 | | |
| | | バッチミキサ | 連続8バッチについて計量時の指示値又は自動記録を読みとる。 | | 1ヶ月1回 | 試験成績表を提出 | |
| | | 連続練りミキサ | カウント数、表示針を観察、確認 | | 午前、午後の作業開始時 | | |
| | | 練混ぜ時間 | JIS A 1119 | | 6ヶ月1回 | 試験成績表を提出 | コンクリート標準示方書参照 |
| | | バッチミキサ | 土木学会基準「連続ミキサの練り混ぜ性能試験方法(案)」 | | 工事開始前1回 | 試験成績表を提出 | コンクリート標準示方書参照 |
| | | 練混ぜ性能 | 時間測定 | 規定の時間以上及び同時間の3倍以下 | 午前、午後の作業開始時 | | |
| | | バッチミキサ | 観察 | | 全バッチ | | |
| | | 外観、均一性、ワーカビリティ等 | 観察 | | | | |
| | | スランプ又は沈下度 | スランプ試験 | JIS A 1115 JIS A 1101 打設現場で採取、試験 | | 供試体作成時 | 管理表を作成し提出 |
| | 沈下度試験(舗装用コンクリートに適用) | 土木学会基準「振動台式コンシステンシー試験方法」 | | 供試体作成時 | 管理表を作成し提出 | | |
| 空気量 | 空気量試験 | JIS A 1115 JIS A 1116 JIS A 1118又はJIS A 1128 打設現場で採取、試験 | 規定値に対する許容範囲±1.5% | 供試体作成時 | 管理表を作成し提出 | | |

品質管理基準及び規格値 31. 港湾・漁港

| 工 種 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 | 試験基準試験時期・頻度 | 結果の整理方法 | 摘 要 |
|-------------------------|--------------|--|--|---|----------------|---|
| 3) 現場練りコンクリート (配合指定) | 強度 供試体の作成 | JIS A 1115 JIS A 1132 打設現場で作成 | | 1日1回とし、1日の打設量が150m ³ を越える場合は1日2回とする。ただし、同一配合の1日当たり打設量が少量の場合は監督員の承諾を得て打設回数に関係なく100m ³ ごとに1回とすることができるものとする。 | | |
| | | JIS A 1108 | 1回の試験結果は、呼び強度(指定強度)の値の85%以上 3回の試験結果の平均値は、呼び強度(指定強度)の値以上 | 供試体作成毎1回の試験は、3個の供試体の平均値とする。 | 管理表及び管理図を作成し提出 | 少量の場合は省略できるものとする。 |
| | | JIS A 1106 | 1回の試験結果は、呼び強度(指定強度)の値の85%以上 3回の試験結果の平均値は、呼び強度(指定強度)の値以上 | 供試体作成毎1回の試験は、3個の供試体の平均値とする。 | 管理表及び管理図を作成し提出 | 少量の場合は省略できるものとする。 |
| 4) 現場練りコンクリート (品質指定) | コンクリート温度 | 温度測定 供試体作成場所 打設場所 で測定 | 特記による。 特記による。 暑中コンクリートは35℃以下 寒中コンクリートは5℃～20℃ | 供試体作成毎 | 管理表を作成し提出 | |
| | 塩化物含有量 | 塩化物量試験 JIS A 1115及びJIS A 5308 付属書5 出荷場所又は荷卸し場所 で測定 | 特記による。 | 第1回コンクリート打設前及び使用材料の変更時 | 試験成績表を提出 | 無筋コンクリートで用心鉄筋が入らない構造物は全塩化物イオン量の制限はしない。 レディミクストコンクリートを適用する。 |

品質管理基準及び規格値 31. 港湾・漁港

| 工種 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 結果の整理方法 | 摘要 |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 2. アスファルトコンクリート | 8. アスファルト舗装、9. 転圧コンクリートに準ずる | | | | | |
| 3. 鋼矢板 1) 鋼矢板 (鋼矢板) (鋼管矢板) | 化学成分、機械的性質 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | JIS A 5528 JIS A 5523 | 搬入時、ロット毎 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 外観 | 観察 | JIS A 5528 JIS A 5523 | 搬入時、全数 | | |
| | 形状寸法 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | JIS A 5528 JIS A 5523 | 搬入時 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 溶接部 | JIS Z 3104放射線透過試験 | 特記による。 | 特記による。 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 化学成分、機械的性質 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | JIS A 5530 | 搬入時、ロット毎 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 外観 | 観察 | JIS A 5530 | 搬入時、全数 | | |
| 2) 鋼杭 (鋼管杭) | 形状寸法 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | JIS A 5530 | 搬入時 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | 工場出荷時の測定表を含む |
| | 溶接部 | JIS Z 3104放射線透過試験 | 特記による。 | 特記による。 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 本体・付属品の化学成分、機械的性質 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | JIS A 5525 | 搬入時、ロット毎 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 外観 | 観察 | JIS A 5525 | 搬入時、全数 | | |
| | 形状寸法 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | JIS A 5525 | 搬入時 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | 工場出荷時の測定表を含む |
| | | | | | | |

品質管理基準及び規格値 31. 港湾・漁港

| 工種 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 結果の整理方法 | 摘要 |
|-----------------|------------|---|--|-------------|-----------------|------------------------|
| (H形鋼杭) | 溶接部 | JIS Z 3104放射線透過試験 | 特記による。 | 特記による。 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 化学成分、機械的性質 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | JIS A 5526 | 搬入時、ロット毎 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 外観 | 観察 | JIS A 5526 | 搬入時、全数 | | |
| | 形状寸法 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | JIS A 5526 | 搬入時 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| 3) 鋼板、形鋼等 | 化学成分、機械的性質 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | JIS G 3101 | 搬入時、ロット毎 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 外観 | 観察 | JIS G 3101 | 搬入時、全数又は結束毎 | | |
| | 形状寸法 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | JIS G 3192 JIS G 3193 JIS G 3194 | 搬入時 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 化学成分、機械的性質 | 製造工場の試験成績表により確認 | JIS G 3112 JIS G 3101 JIS G 3117 | 搬入時、ロット毎 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| 4) 棒鋼 (普通棒鋼) | 化学成分、機械的性質 | JIS G 3112又はJIS G 3101 公的機関の試験成績表により確認 | JIS G 3112 JIS G 3101 JIS G 3117 | 搬入時、ロット毎 | 試験成績表を提出 | 製造工場の試験成績表により確認できない場合。 |
| | 外観 | 観察 | JIS G 3112 JIS G 3101 JIS G 3117 | 搬入時、全数又は結束時 | | |
| | 形状寸法 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | JIS G 3191 JIS G 3117 | 搬入時 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | | | | | | |

品質管理基準及び規格値 31. 港湾・漁港

| 工種 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 結果の整理方法 | 摘要 |
|------------------|-------------------|---------------------------|--|-------------|-----------------|------------------------|
| (異形棒鋼) | 化学成分、機械的性質 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | JIS G 3112 JIS G 3117 | 搬入時、ロット毎 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 外観 | JIS G 3112公的機関の試験成績表により確認 | JIS G 3112 JIS G 3117 | | 試験成績表を提出 | 製造工場の試験成績表により確認できない場合。 |
| | 形状寸法 | 観察 | JIS G 3112 JIS G 3117 | 搬入時、全数又は結束毎 | | |
| | 形状寸法 | JIS及び特記による形状寸法に適合していること。 | JIS G 3191 JIS G 3117 | 搬入時 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| 5)タイ材 (タイロッド) | 本体・付属品の化学成分、機械的性質 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | JIS G 3101 | ロット毎 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 外観 | 観察 | | | | |
| | 形状寸法 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | 機械的性質は6-2-2表6-1 化学成分は特記及び承諾した規格とする。 | ロット毎 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 組立引張試験 | 特記による。 | 異常が認められないこと。 監督員が承諾した図面 | 搬入時、全数 | 試験成績表を提出 | |
| (タイワイヤー) | 形状寸法 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | | 搬入時 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 組立引張試験 | 特記による。 | 特記による。 | 特記による。 | 試験成績表を提出 | |
| | 本体、付属品の化学成分、機械的性質 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | JIS G 3502 JIS G 3536 JIS G 3506 JIS G 3521 | ロット毎 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 被覆材 | 製造工場の試験成績表により確認 | JIS K 6922-2 | ロット毎 | 試験成績表を提出 | |

品質管理基準及び規格値 31. 港湾・漁港

| 工種 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 結果の整理方法 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|----|
| (タイワイヤー) | 外観 | 観察 | 異常が認められないこと。 | 搬入時、全数 | | |
| | 形状寸法 | 製造工場の試験成績表により確認 | 特記の形状寸法に適合していること。 | 搬入時 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 組立品引張試験 | 特記による。 | 特記による。 | 特記による。 | 試験成績表を提出 | |
| 6)係船柱 | 本体、付属品の化学成分、機械的性質 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | 表13-1 | 1溶解毎 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 外観 | 観察 | 異常が認められないこと。 | 搬入時、全数 | | |
| | 形状寸法 | 製造工場の測定結果表により確認 | | 搬入前、全数 | 工場の測定表を提出 | |
| 7)車止め (緑金物を含む) | 本体、被覆材、付属品の化学成分、機械的性質 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | | 搬入前 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 外観 | 観察 | 異常が認められないこと。 | 搬入時適宜 | | |
| | 形状寸法 | 製造工場の測定結果表により確認 | 特記による。 | 搬入前、全数 | 工場の測定表を提出 | |
| 8)電気防食陽極 | 陽極の種類・化学的成分 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | 監督員が承諾した図面 | 搬入前 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 形状寸法 | 製造工場の測定結果表により確認 | 監督員が承諾した図面 各陽極の形状寸法の許容範囲は5%以内とする。 | 搬入前、全数 | 工場の測定表を提出 | |

品質管理基準及び規格値 31. 港湾・漁港

| 工種 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 結果の整理方法 | 摘要 |
|-------------------------|---|--------------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------------|
| 8)電気防食陽極 | 質量 承諾した品質に適合していること。 | 製造工場の測定結果表により確認 | 各陽極の質量の許容範囲は2%以内とし、取付総質量は陽極1個の標準質量の和を下回ってはならない。 ただし、陽極1個の標準質量が30kg未満の陽極質量の許容範囲は±4%の範囲とする。 | 搬入前、全数 搬入時、適宜 | 工場の測定表を提出 | |
| 9)コンクリート杭 | 陽極板の電流効率等(陽極電位、発生電流) 外観 特記の形状寸法に適合していること。 | 製造工場の試験成績表により確認 | 90%以上 | 搬入前 | 試験成績表を提出 | |
| 10)コンクリート矢板 | 外観 有害な傷がないこと。 | 観察 | JIS A 5372 JIS A 5373 | 搬入時、全数 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | 曲げ強さは試験成績表(検査証明書)で確認する。 |
| | 形状寸法 JIS及び特記の形状寸法に適合していること。 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認 | JIS A 5372 JIS A 5373 | | 試験成績表(検査証明書)を提出 | 曲げ強さは試験成績表(検査証明書)で確認する。 |
| 4. 石材等 1) 置換材 (砂) | 外観 有害な傷、ねじれ、ひび割れ等がないこと。 | 観察 | JIS A 5372 JIS A 5373 | 搬入時、全数 | | |
| | 形状寸法 JIS及び特記の形状寸法に適合していること。 | 試験成績(検査証明書)により確認 | JIS A 5372 JIS A 5373 | | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 材質 外観 | 観察 | 異物の混入がないこと。 | 施工中適宜 | | |
| (割石) | 種類、品質及び粒度 | JIS A 1102 JIS A 1204 | 特記による。 | 搬入前、採取毎に1回 | 試験成績表を提出 | |
| | シルト以下の細粒含有率 | 特記による。 | 特記による。 | 特記による。 | 試験成績表を提出 | 5) 捨石材を適用する。 |

品質管理基準及び規格値 31. 港湾・漁港

| 工種 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 結果の整理方法 | 摘要 |
|---------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------|----------|-----------------------------|
| 2)敷砂材 (砂) | 材質 | 観察 | 異物の混入がないこと。 | 施工中適宜 | | |
| | 外観 | JIS A 1102 JIS A 1204 | 特記による。 | 搬入前、採取地毎に1回 | 試験成績表を提出 | |
| | シルト以下の細粒含有率 | 特記による。 | 特記による。 | 特記による。 | 試験成績表を提出 | |
| 3)改良杭材 (砂) | 外観 | 観察 | 異物の混入がないこと。 | 施工中適宜 | | |
| | 種類、品質及び粒度 | JIS A 1102 JIS A 1204 | 特記による。 | 搬入前、採取地毎に1回 | 試験成績表を提出 | |
| | シルト以下の細粒含有率 | 特記による。 | 特記による。 | 特記による。 | 試験成績表を提出 | |
| (砕石) | 外観 | 観察 | 異物の混入がないこと。 | 施工中適宜 | | |
| | 粒度 | JIS A 1102 JIS A 1204 | 特記による。 | 搬入前産地毎に1回 | 試験成績表を提出 | |
| | 比重 | JIS A 1110 | 特記による。 | 搬入前産地毎に1回 | 試験成績表を提出 | |
| | 吸水量 | JIS A 1110 | 特記による。 | 搬入前産地毎に1回 | 試験成績表を提出 | |
| | 特記による | 特記による。 | 特記による。 | 搬入時 | 試験成績表を提出 | |
| (ドレーン材) | 材質 | 観察 | 異物の混入がないこと。 | 施工中適宜 | | |
| | 種類、品質及び粒度 | JIS A 1102 JIS A 1204 | 特記又はJISの規定による。 | 搬入前、採取地毎に1回 | 試験成績表を提出 | |
| 4)載荷材 (砂) | 外観 | 観察 | 異物の混入がないこと。 | 施工中適宜 | | |
| | 単位体積重量 | 特記による。 | 特記による。 | 搬入前、採取地毎に1回 | 試験成績表を提出 | 湿潤又は飽和状態の材料について単位体積重量を確認する。 |

品質管理基準及び規格値 31. 港湾・漁港

| 工 種 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 | 結果の整理方法 | 摘 要 |
|------------------|---------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| 5) 捨石材 (基礎捨石) | 材質 | 観察 | | 試験基準試験時期・ 頻度 施工中適宜 | 扁平細長でなく、堅硬、ち 蜜で、耐久性があり、風化 や凍結融解のおそれがない もの。 |
| | 石の種類 | 観察 | 特記による。 | 試験成績表に岩質 記入し提出 | |
| | 見かけの比重 | JIS A 5006 JIS A 5003 | 2.5以上 | 産地毎に1回。 | 石質の変化がない場合は 1年以内の試験成績表と する。 基礎捨石には被覆石 200kg/個を含む。 |
| | 吸水率 | | 5%以下 | | |
| (被覆捨石及び根固 石) | 圧縮強度 | | 50N/mm ² 以上 | | |
| 6) 裏込材 (裏込石) | 材質 | | | | 5) 捨石材(基礎捨石)を 適用する。 |
| | 種類 | 観察 | 特記による。 | 施工中適宜 | |
| 7) 中詰材 (砂) | 材質 | 観察 | 異物の混入がないこと。 | 施工中適宜 | |
| | 最大粒径 | 観察 | 特記による。 | 施工中適宜 | |
| | 単位体積重量 | 特記による。 | 特記による。 | 搬入前、採取地毎に 1回 | 試験成績表を提出 試験成績表を提出 を 確認する。 |

品質管理基準及び規格値 31. 港湾・漁港

| 工種 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 結果の整理方法 | 摘要 | |
|-------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|--|
| (中詰石) | | | | | | 5) 捨石材(基礎捨石)を適用する。 | |
| 8) 裏理材(土砂) | 材質 | 観察 | 特記による。 | 施工中適宜 | | | |
| | 品質 | 特記による。 | 特記による。 | 搬入前、採取地毎に1回 | 試験成績表を提出 | | |
| (割石) | | | | | | 5) 捨石材(基礎捨石)を適用する。 | |
| 9) 盛土材(土砂) | 材質 | | | | | 8) 裏理材材(土砂)を適用する。 | |
| 10) 埋立材(土砂) | 材質 | 観察 | 特記による | 施工中適宜 | | | |
| | 品質 | 特記による。 | 特記による | 搬入前、採取地毎に1回 | 特記による。 | | |
| 11) 路床材(土砂) | 外觀 | 観察 | 特記による | 搬入前、採取地毎に1回 | | | |
| | 粒度 | JIS A 1204 | 特記による | 搬入前、採取地毎に1回 | 試験成績表を提出 | | |
| | 含水量 | JIS A 1203 | 特記による | 搬入前、採取地毎に1回 | 試験成績表を提出 | | |
| | 塑性指数(425 μ mふるい通過分) | JIS A 1205 | 特記による | 搬入前、採取地毎に1回 | 試験成績表を提出 | | |
| | 修正CBR | アスファルト舗装要綱 | 特記による | 搬入前、採取地毎に1回 | 試験成績表を提出 | | |
| | 突固め | | | | | | |
| | | 最大乾燥密度、最適含水比 | JIS A 1210(C,D,E) | 特記による | 搬入前、採取地毎に1回 | 試験成績表を提出 | |

品質管理基準及び規格値 31. 港湾・漁港

| 工 種 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 | 試験基準試験時期・頻度 | 結果の整理方法 | 摘 要 |
|--------------------|---------|---|--|-----------------------------|--|---|
| 5. 防舷材 1) ゴム防舷材 | 材質 | 製造工場の試験成績表(検査証明書)により確認。耐久性については、ゴム防舷材耐久性証明事業を実施する機関の証明書により確認。 | JIS K 6250 JIS K 6251 JIS K 6253-3 JIS K 6257 JIS K 6259 | 製造前 ロットに使用した練りゴムより試料1セット | 試験成績表(検査証明書)を提出。 耐久性については、ゴム防舷材耐久性証明事業を実施する機関の証明書を提出。 | |
| | 性能 | 特記による。 | 特記による | 搬入前 10本に1本 | 試験成績表(検査証明書)を提出 | |
| | 外観 | 観察 | 異常が認められないこと。 | 搬入時、適宜 | | |
| | 形状寸法 | 製造工場の測定結果表により確認 | 特記及び監督員が承諾した詳細図等 | 搬入前、全数 | 工場の測定表を提出 | 製造工場の測定結果表 に よ り の 確 認。 |
| | 外観 | 観察 | 異常が認められないこと。 | 搬入時、適宜 | | |
| 2) 取付金具 | 形状寸法 | 観察 | 特記及び監督員が承諾した詳細図等 | 搬入時、適宜 | | |

品質管理基準及び規格値 31. 港湾・漁港

| 工種 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準試験時期・頻度 | 結果の整理方法 | 摘要 |
|---|--------|-----------------|---------------------|-------------|---------------|---|
| 6. マット類 1) アスファルトマット | 材質 | 製造工場の試験成績表により確認 | 特記又は3-2-2及び12-5-2~3 | 1000㎡に1回 | 試験成績表及び配合表を提出 | 品質2. アスファルトマット適用 |
| | 形状寸法 | 観察 | 特記による。 | 搬入時、適宜 | | |
| 2) 繊維系マット | 厚さ | スチールテープ等で測定 | 特記による。 | 20枚に1枚を2箇所 | 管理表を作成し提出 | |
| | 幅及び長さ | スチールテープ等で測定 | 特記による。 | 20枚に1枚を1箇所 | 管理表を作成し提出 | |
| 3) 合成樹脂系マット | 材質及び規格 | 製造工場の試験成績表により確認 | 特記による。 | 搬入時、適宜 | 試験成績表を提出 | 引張試験 JIS L 1096 引裂試験 JIS L 1096 |
| | 材質及び規格 | 製造工場の試験成績表により確認 | 特記による。 | 搬入時、適宜 | 試験成績表を提出 | 引張試験 JIS K 6723 引裂試験 JIS K 6301 比重試験 JIS K 7112 耐海水試験 JIS K 6773 |
| 4) ゴムマット | 材質及び規格 | 製造工場の試験成績表により確認 | 特記による。 | 搬入時、適宜 | 試験成績表を提出 | 引張試験 JIS L 1096 引裂試験 JIS L 1096 |
| 5) 摩擦増大用マット (アスファルトマットを使用する場合) (アスファルトマット以外を使用する場合) | 材質 | | | | | 1) アスファルトマットを適用する。 |
| | 形状寸法 | | | | | 1) アスファルトマットを適用する。 |
| | 材質 | 製造工場の試験成績表により確認 | 特記による。 | 特記による。 | 試験成績表を提出 | |
| | 形状寸法 | スチールテープ等で測定 | 特記による。 | 特記による。 | 管理表を作成し提出 | |

品質管理基準及び規格値 32. 漁場

| 工 種 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 | 試験基準試験時期・頻度 | 結果の整理方法 | 摘 要 |
|--|---------------------------|-----------------|--|--|----------------|---|
| 1)レディーミクスコンクリート 2)コンクリートミキサー船 3)現場練りコンクリート | 港湾・漁港に準ずる。 | | | | | |
| | 4)鋼板、形鋼等 5)棒鋼(普通・異形棒鋼) | 港湾・漁港に準ずる。 | | | | |
| | 6)コンクリート組立部材 | 外観 | 有害な傷、ねじれ、ひび割れ等がないこと。 | 搬入時適宜 | 観察結果を報告 | |
| | 形状寸法 | 製造工場の測定結果表により確認 | 設計図書の形状寸法に適合していること。 | 搬入前、全数 | 工場の測定表を提出 | |
| | 強度 | 供試体の作成 | JIS A 1132 | 1日1回とし、1日の打設量が50m ³ を超える場合は50m ³ ごとに1回とする。 ただし、同一配合の1日当たり打設量が少量の場合は、監督員の承諾を得て打設回数に関係なく50m ³ ごとに1回とすることができるものとする。 | | 小規模工場で1工種当たりの総使用量が50m ³ 未満の場合は1工種1回以上。 |
| | 圧縮試験 | JIS A 1108 | 1回の試験結果は指定した呼び強度の85%以上であること。 3回の試験結果の平均値は指定した呼び強度以上であること。 | 供試体作成毎1回の試験は、3個の供試体の平均値とする。 | 管理表及び管理図を作成し提出 | |

品質管理基準及び規格値 32. 漁場

| 工 種 | 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 値 | 試験基準 試験時期・ 頻度 | 結果の整理方法 | 摘 要 |
|------------|---------|-----------------|--|---------------------|-----------|-----|
| 7) 化学系組立部材 | 外観 | 観察 | 有害な傷、ねじれ、ひび割れ等がないこと。 | 搬入時適宜 | 観察結果を報告 | |
| | 形状寸法 | 製造工場の測定結果表により確認 | 設計図書の形状寸法に適合していること。 | 搬入前、全数 | 工場の測定表を提出 | |
| | 質量 | 製造工場の測定結果表により確認 | 設計図書の品質に適合していること。 | 搬入前、全数 | 工場の測定表を提出 | |
| 8) 鋼製組立部材 | 外観 | 観察 | 有害な傷、変形等がないこと。 | 搬入時適宜 | 観察結果を報告 | |
| | 形状寸法 | 製造工場の測定結果表により確認 | 設計図書の形状寸法に適合していること。 | 搬入前、全数 | 工場の測定表を提出 | |
| | 溶接部 | 製造工場の測定結果表により確認 | 割れ、ブローホール及びひびのど厚並びにサイズの過不足等有害な欠陥がないこと。 | 搬入前、全数 | 工場の測定表を提出 | |


33. 管布設工

通水試験

(1) 試験の方法

パイプラインの水密性と安全性を確認する目的で、通水試験を行うとともに、試験的な送水を行ってパイプラインの機能性を確認することが望ましい。

通水試験の方法は、図－1のとおりである。



図－1 通水試験の方法

(2) 漏水試験

1) 継目試験

継目試験は、管布設後の継手の水密性を検査するものであり、テストバンドを使用して行う。

原則として管径900mm以上のソケットタイプの継手について全箇所を検査を行うものとする。

この試験の水圧は、その管の静水圧とし、これを5分間放置した後の水圧は、80%以下に低下してはならない。

また、試験条件により静水圧まで加圧することが危険と判断される場合は、個々に試験水圧を検討するものとする。

継目試験の方法は、以下に示すとおりである。

① テストバンドの水圧によって管が移動することがあるので、ある程度の埋戻しをする。

検査や補修のためには継手部の埋戻しは少なめにとどめておくことが望ましい。

また、必要に応じて隣接した継手部に目地板(ゴム板)をはさんで管の移動を防止しなければならない。

継目試験を行うときには、式－1の条件が満たされているかを事前に検討する。(図－2参照)

$$N < F \quad \text{式－1}$$

$$N = A \cdot P + \Sigma W \cdot \sin \theta \quad \text{式－2}$$

$$F = \mu \cdot \Sigma W \cdot \cos \theta \quad \text{式－3}$$

ここに、

N: テスト水圧による推力(N)

F: 管の鉛直荷重による抵抗力(N)

A: 管端面の断面積(cm²)

P: 試験水圧(MPa)

ΣW : 1本当たり管の自重と管上載土の重量(N)

θ : 水平と管布設軸とのなす角(°)

μ : 土と管の摩擦係数

硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管、強化プラスチック複合管 0.3

コンクリート管、鋼管、ダクタイル鋳鉄管 0.5




図-2 継目試験箇所及び力

② テストバンドをセットし、テスター内の空気を抜きながら注入し、完全に排気が完了してから水圧をかける。

テストバンドの機構の概略は、図-3に示すとおりである。




図-3 テストバンドの機構の概略

2) 水張り試験

水張り試験は、パイプラインの布設が完了した後、当該区間に水を充水し、漏水箇所の発見と減水量が許容限度内にあるかどうか確認するための試験である。

試験は、管布設、埋め戻しが終わってから実施する。

許容減水量は、管種、管径、継手構造、内水圧、付帯施設の状況等によって異なるが、管径1cm、延長1km当たりの標準値は、表-1のとおりとする。

表-1 標準許容減水量(l /日 \cdot cm \cdot km)

| 管種 | 許容減水量 | 備考 |
|-------------------------------|---------|----------|
| コンクリート管類 | 100~150 | ソケットタイプ |
| ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管 | 50~100 | ソケットタイプ等 |
| 鋼管、硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管 | 25 | 溶接、接着継手等 |

水張りに当たっては、次の事項に十分留意しなければならない。

- ① 管内への注水前にコンクリート等が十分な強度となっていること、埋戻しに問題がないことを確かめる。
- ② 注水前に空気弁や給水栓等を全開して、注水に伴う排気を十分に行う。
- ③ 注水速度は管内からの排気速度に応じて加減する。急激に注水すると空気圧で思わぬ事故を起こすことがあるので、空気のたまりやすい部分の排気状態に注意しなければならない。
- ④ 短時間に多量の空気を排出することになるので、空気弁に併設されている排気弁を開く。
- ⑤ 制水弁は上流側から徐々に開いていく。
- ⑥ 大口径管については副管を開いて通水する。開度は本管で1/10開度、副管で1/5開度以内を目安とする。
- ⑦ すべての吐出口、又は給水栓等から気泡を含む水が出なくなってから徐々に計画流量を通水する。
- ⑧ 通水時に逆止弁、バイパス弁等の機能を点検する。
- ⑨ 水張り中はパイプラインの異常の有無を点検し事故の防止に万全を期す。

水張り試験の方法は、以下に示すとおりとする。

- ① 管の吸水と残留空気を排除するため、水張り後少なくとも一昼夜経過してから水張り試験を行うことが望ましい。
- ② 一定の試験水圧を24時間維持し、この間の減水量(補給水量)を測定する。
- ③ 試験水圧は静水圧とすることが望ましいが、やむを得ず静水圧より低い試験水圧を用いる場合は、式-4により修正する。

$$Q = Q' \sqrt{H/H'} \quad \text{式-4}$$

ここに、

Q : 修正減水深(ℓ)

Q' : 測定減水深(ℓ)

H : 静水頭(m)

(図-4参照)

H' : 試験水頭(m)

(図-4参照)




図-4 試験水頭のとり方

(2) 水圧試験

水圧試験は、パイプラインが設計水圧(静水圧+水撃圧)に安全に耐え得ることを確認するためのものである。

漏水試験を静水圧で行った場合には、ある程度の予測がつくので水圧試験を省くことが多い。しかし、特に重要なパイプラインについては水圧試験を行うことが望ましい。

水圧試験の方法は、次のとおりである。

- ① 試験区間を制水弁等で完全に仕切る。
- ② 水圧試験は、試験区間においてパイプラインに手押しポンプ等で設計水圧まで加圧し、パイプラインの異常の有無を点検する。
- ③ 管内の空気は加圧に先立って完全に排除するよう、特に注意しなければならない。

(3) 漏水箇所の探知と補修

1) 探知

通水試験において減水量が許容減水量以上の場合はもちろんのこと、許容量以下の場合であっても、漏水箇所の有無を探知しなければならない。探知方法としては次の方法がある。

- ① 地表に水がしみ出してくるのを目視により探知する。
- ② 地表に水が出ないような漏水箇所の探知方法として、漏水の疑わしい箇所、管頂付近まで掘削し、水のしみ出しの有無を調べる。
- ③ イヤホーンのついた聴診棒を地中に挿し込み、水の吹き出し音を聞く。
- ④ 漏水探知機による方法。

2) 補修

通水試験の各試験に示す基準の許容限度内であっても、集中的な漏水箇所や異常が認められた箇所には適正な止水対策を講じなければならない。

(参考資料)

ロックボルトの引抜試験

(1) 計測の目的

ロックボルトの定着効果を確認することを目的とする。

(2) 計測の要領

ロックボルトの引抜試験方法に従って行う。

実施時期は施工後3日経過後とし、引抜試験耐力はロックボルト引抜耐力の80%程度以上とする。

(3) 結果の報告

計測結果は図4-1の要領で整理する。

(4) 試験後のボルトの処置

引抜試験の結果が荷重変位曲線図4-1のA領域に留まっている状態の場合には、試験後のボルトはそのままとし、これを補うボルトは打設しないものとする。

図のB領域に入る場合には、その他のボルトの状況を判断して施工が悪いと思われるものについては、試験したボルトを補うボルトを打設する。また地山条件によると思われる場合には地中変位や、ロックボルトの軸力分布等を勘案して、ロックボルトの設計を修正する。




図4-1 ロックボルト引抜試験

(ロックボルトの引抜試験方法)

この方法はISRMの提案する方法に準拠したものである。

(International Society for Rock Mechanics, Commission on Standardization of Laboratory and Field Tests, Committee on Field Tests Document No.2. 1974)

(1) 引抜試験準備

ロックボルト打設後に、載荷時にボルトに曲げを発生しないように図4-2のように反力プレートをボルト軸に直角にセットし、地山との間は早強石膏をはりつける。

(2) 引抜試験

引抜試験は、図4-3のようにセンターホールジャッキを用い、油圧ポンプで1 ton 毎の段階載荷を行って、ダイヤルゲージでボルトの伸びを読み取る。

(3) 全面接着式ボルトの場合の注意事項

(イ) 吹付コンクリートが施工されている時は、コンクリートを取りこわして岩盤面を露出させるか、あるいは、あらかじめ引抜試験用のロックボルトに、吹付コンクリートの付着の影響を無くすよう布等を巻いて設置して試験を行うのが望ましい。ロックボルトに歪みゲージを貼付けて引抜試

験の結果が得られている場合には、その結果を活用することにより、特に吹付コンクリートを取り壊す必要がない場合もある。

(ロ) 反力は、ロックボルトの定着効果としてピラミッド形を考慮する場合には、できるだけ孔等は大きいものを用い、ボルト周辺岩盤壁面を拘束しないこと。

(ハ) ロックボルトの付着のみを考慮する場合は、反力をできるだけロックボルトに近づけること。




図 4-2 反力座の設置




図 4-3 引抜試験概要図

鋼橋用鋼板（厚鋼板）の立会

鋼材の立会による材料検査については、代表的な鋼板による現物照合とし、それ以外はミルシート等帳票による員数照合、数値確認に簡素化する。

1 材料検査の方法

(1) 代表的な板を下記の規格グループ毎に原則1枚（ロットによっては最高2枚まで）を現物立会による目視及びリングマーク照合の上、機械試験立会のみを実施することとし、寸法その他の数値については、全てミルシート等による確認とする。

第1グループ：SS400、SM400A、SM400B、SM400C（以上4規格）

第2グループ：SM490A、SM490B、SM490C、SM490YA、SM490YB、SM520B、SM520C（以上7規格）

第3グループ：SM570Q（以上1規格）

(2) 代表的な鋼板以外は、全てミルシート等による員数照合、数値確認とする。

(3) これらについては、表-1（品質管理基準及び規格値）及び表-2（管理写真基準）により実施することとする。

表 - 1 品質管理基準及び規格値

| 種別 | 試験区分 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 備考 |
|--------|------|-------------------|------|-----------|--|----|
| 材 料 | 必 | 外観検査 (主部材・代表部) | 現物照合 | | 現物立会による目視及びリングマーク照合を行い、一致すること。 その他全ての項目がミルシートで照合して全て一致すること。 | |
| | | 外観検査 (主部材・その他) | 帳票確認 | | 全ての項目をミルシートで照合し、全て一致すること。 | |
| | 須 | 外観検査 (付属部材) | 帳票確認 | | 全ての項目をミルシートで照合し、全て一致すること。 | |
| | | 機械試験 | | J I S による | | |

表 - 2 写真管理基準

| 区分 | 番号 | 工種 | 撮影項目 | 撮影時期 | 撮影頻度 | 適用 |
|----|----|-------|-------|-------|----------------------|----|
| | | 工場制作工 | 外観検査 | 現物照合時 | 1橋に1回又は1工事に1回 | |
| | | | 在庫品切出 | 切出時 | 当初の物件で1枚 (他は焼き増し) | |
| | | | 機械試験 | 試験時 | 1橋に1回又は1工事に1回 | |

県産木材（木杭等）の調達及び確認の手順

県産木材の調達及び確認の手順については、下記のとおりとする。


1 調達及び確認の手順

発注機関は、工事を発注し、請負業者を決定
 監督員は、請負業者へ県産木材が供給可能か確認を指示
 請負業者は、さがの木流通管理センターへ県産木材需要量報告書（別紙2）を提出
 さがの木流通管理センターは、木材販売者へ県産木材が供給可能か確認
 木材販売者は、さがの木流通管理センターへ県産木材が供給可能か回答
 さがの木流通管理センターは、請負業者へ県産木材が供給可能か回答
 請負業者は、監督員へ県産木材が供給可能か工事打合せ簿により報告
 請負業者は、監督員へ施工計画書及び工事資材使用届出書を提出

請負業者は、木材販売者へ県産木材を注文
 木材販売者は、さがの木流通管理センターへ県産木材証明書（別紙1）を請求
 さがの木流通管理センターは、木材販売者へ県産木材証明書を発行
 木材販売者は、請負業者へ県産木材の納入と併せて、県産木材証明書を提出
 請負業者は、監督員へ工事資材使用届出書、県産木材証明書及び納品書を提出

2 県産木材調達及び確認フロー

【 ———▶ 書類の経由 】



注1：50本以上の木材を使用する場合は、「県産木材需要量報告書(別紙2)」をさがの木流通管理センターに提出する。

注2：県産木材の使用が困難な場合は、工事打合せ簿に理由書を添付して提出する。

注3：提出する書類のうち、県産木材証明書は原本、納品書は写しとする。

「一般県産材」生産履歴証明書

(証明書発行先) 様

| 項 目 | | 内 容 | 摘 要 |
|--------|---------|-------------------|-----------|
| 1 生育状況 | 生育地市町村 | | |
| | 樹 種 | スギ ・ ヒノキ | |
| | 樹 齢 | 年 | |
| 2 素材生産 | 条例登録業者名 | | (登録番号 -) |
| | 伐採年月日 | 平成 年 月 日 | |
| | 搬出年月日 | 平成 年 月 日 | |
| 3 流 通 | 条例登録業者名 | | (登録番号 -) |
| | 販売年月日 | 平成 年 月 日 | |
| | 取引伝票番号 | | |
| 4 加 工 | 条例登録業者名 | | (登録番号 -) |
| | 加工年月日 | 平成 年 月 日 | |
| 5 木材流通 | 条例登録業者名 | | (登録番号 -) |
| | 販売年月日 | 平成 年 月 日 | |
| | 取引伝票番号 | | |
| 6 規 格 | 寸 法 | cm × cm × m (本) | |

上記生産履歴証明書の内容に相違ないことを確認しました。

平成 年 月 日

佐賀市本庄町大字本庄278番地4
 さがの木流通管理センター
 センター長 古賀 富夫

| |
|------------|
| 県産木材需要量報告書 |
|------------|

平成 年 月 日

----- さがの木流通管理センター 行 -----

(FAX 0952(29)2187)

(メール sagakenmoku@vip.saganet.ne.jp)

工 事 名 :

工 事 受 注 者 :

| 番号 | 長さ | 径 | 皮剥 | 杭拵え | 防腐処理 | その他 | 本数 | 納期 |
|----|------|-----|----------|----------|---------------------------------------|-------------------|------|------|
| 例 | 2.0m | 8cm | あり なし | あり なし | なし あり 加圧注入 クレオソート (環境配慮型) | [] [] [] | 100本 | 9月上旬 |
| 1 | m | cm | あり なし | あり なし | なし あり 加圧注入 クレオソート (環境配慮型) | [] [] [] | 本 | |
| 2 | m | cm | あり なし | あり なし | なし あり 加圧注入 クレオソート (環境配慮型) | [] [] [] | 本 | |
| 3 | m | cm | あり なし | あり なし | なし あり 加圧注入 クレオソート (環境配慮型) | [] [] [] | 本 | |
| 4 | m | cm | あり なし | あり なし | なし あり 加圧注入 クレオソート (環境配慮型) | [] [] [] | 本 | |
| 5 | m | cm | あり なし | あり なし | なし あり 加圧注入 クレオソート (環境配慮型) | [] [] [] | 本 | |

合法木材の調達及び確認の手順

合法木材とは、伐採に当たって原木の生産される国又は地域における森林に関する法令に照らし
 手順が適切になされたことが証明できる木材（合法証明書を付した木材）をいう。
 合法木材の調達及び確認の手順については、下記のとおりとする。

1 調達及び確認の手順

発注機関は、工事を発注し、請負業者を決定

監督員は、請負業者へ合法木材が供給可能か確認を指示

請負業者は、木材販売者へ合法木材が供給可能か確認

木材販売者は、請負業者へ合法木材が供給可能か回答

請負業者は、監督員へ合法木材が供給可能か工事打合せ簿により報告

請負業者は、監督員へ施工計画書及び工事資材使用届出書を提出

請負業者は、木材販売者へ合法木材を注文


木材販売者は、請負業者へ合法木材の納入と併せて、

合法木材証明書を提出

請負業者は、監督員へ工事資材使用届出書、合法木材

証明書及び納品書を提出

2 合法木材調達及び確認フロー



注1：合法木材の調達が困難な場合は、工事打合せ簿に理由書を添付して提出する。

調達が困難な場合とは、再生木質ボード等の合法性の証明ができない木材を使用する場合など

注2：合法木材証明書（納品書【出荷伝票】に合法証明されたもの）は原本を提出する。

注3：合法木材の購入先は、合法木材認定事業体の認定を受けた木材販売者とする。

33. グランドアンカー工の施工管理について

建設技第1921号

平成26年2月27日

本部内関係課長

本部内現地機関の長 様

建設・技術課長

グランドアンカー工の施工管理について（通知）

このことについて、下記のとおりグランドアンカー工の水平方向の管理について定めましたので、適切に管理していただくようお願いします。

記

1 対象工事

県土づくり本部が発注する工事。

2 適用日

平成26年3月10日以降に工事に着手するもの

3 管理手法

別紙のとおり

4 その他

本通知については、「土木工事施工管理の手引き」に、「第11編 グランドアンカーの施工管理（仮称）」として掲載する予定です。

担当：建設・技術課 技術管理担当


（内2743）

【グランドアンカー 水平方向の施工管理について】

アンカー工せん孔方向の管理について

- ・ アンカー工のせん孔方向の管理は、「土木工事施工管理の手引き」で ± 2.5 度以内の管理とするよう定められている。
- ・ 水平方向の管理については削孔後ではなく、削孔前の機械据付時とする。
(鉛直方向はこれまで通り、デジタル水平器等で ± 2.5 度以内で管理する)
- ・ その根拠として、アンカーの打設精度は施工地盤の状態や、削孔機の据付精度に大きく依存する。(日本アンカー協会の見解より)
- ・ 今回の通知では、せん孔方向の管理を明確化することで、アンカー工の更なる品質確保を図るものである。

削孔機据付時の施工管理(例)



| | |
|--|--|
| | 基準点の位置を図上に落とす(その際、座標の設定を行う) |
| | 水平方向の通りを確認するため、 で決めた基準点を現地に設置 |
| | 削孔箇所延長上の基準点にトランシットを据付 |
| | 削孔機械を据え付ける際、トランシットにより基準点からの角度と、削孔機械(ケーシング部)の通りを目視で確認 |
| | [出来形管理] 鉛直方向: 施工後にデジタル水平器等で全孔 ± 2.5 度以内での管理 水平方向: 削孔機据付時の測量結果(野帳及び平面図)を工事管理資料として保管する |
| | [写真管理] を撮影し、撮影頻度については「土木工事施工管理の手引き」による |
| | の図は工事管理資料として保管する |

上記による管理が困難な現場については、監督員と協議のうえ適切な出来形管理及び写真管理を行うこと。

第5編 写真管理

写 真 管 理 基 準

(適用範囲)


1 この写真管理基準は、土木工事施工管理の手引きに定める土木工事の工事写真による写真管理（電子媒体によるものを含む）に適用する。

なお、フィルムカメラを使用した写真管理を行う場合は、別紙「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）」による。

また、写真を映像と読み替えることも可とする。

(工事写真の分類)

2 工事写真は以下のように分類する。



(工事写真の撮影基準)

3 工事写真の撮影は以下の要領で行う。

(1) 撮影頻度

工事写真は、撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。

(2) 撮影方法

写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。

工事名

工種等

測点（位置）

設計寸法

実測寸法

略図

なお、小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に貼付して整理する。

また、特殊な場合で監督員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

(3) 情報化施工及び3次元データによる施工管理

「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）」、「施工履歴データを用いた出来形管理要領（路面切削工編）（案）」、「施工履歴データを用いた出来形管理要領（表層安定処理等・中層地盤改良工事編）（案）」、「施工履歴データを用いた出来形管理要領（固結工（スラリー攪拌工）編）（案）」、「3次元計測技術を用いた出来形

計測要領(案)、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による出来形管理を行った場合には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

また、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

(写真の省略)

4 工事写真は以下の場合に省略する。

(1) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略する。

(2) 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略する。

* 完成後測定可能な部分：As やコンクリート、鋼等で造られ、完成後に測定する際に仮設工設置や掘削作業等が不要で、測定数値が完成時とその後でほぼ同一となる部分

(3) 監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略する。

(写真の編集)

5 写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、『デジタル工事写真の小黑板情報電子化について』(平成29年1月30日付け、国技建管第10号)に基づく小黑板情報の電子的記入は、これに当たらない。

(撮影の仕様)

6 写真の色彩やサイズは以下のとおりとする。

(1) 写真はカラーとする。

(2) 有効画素数は小黑板の文字が判読できることを指標とする。縦横比は3:4程度とする。

(100万画素程度~300万画素程度=1,200×900程度~2,000×1,500程度)

映像と読み替える場合は、以下も追加する。

(3) 夜間など通常のカメラによる撮影が困難な場合は、赤外線カメラを用いる等確認可能な方法で撮影する。

(4) フレームレートは、実速度で撮影する場合は、30fps程度を基本とする。高倍速での視聴を目的とする場合は、監督職員と協議の上、撮影時に必要な間隔でタイムラプス映像を撮影することができる。

(写真の大きさ)

7 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。ただし、以下の場合には別の大きさとすることができる。

(1) 着手前、完成写真等はキャビネ版又はパノラマ写真(つなぎ写真可)とすることができる。

(2) 監督員が指示するものはその指示した大きさとする。

(工事写真帳の大きさ)

8 工事写真帳は、A4版のフリーアルバム又はA4版とする。

(工事写真の提出部数及び形式)

9 工事写真の提出部数及び形式は以下によるものとする。

(1) 工事写真として、工事写真帳と原本を工事完成時に各1部提出する。

(2) 原本としては、ネガ(APSの場合はカートリッジフィルム)または電子媒体とする。

(工事写真の整理方法)

10 工事写真の整理方法は以下によるものとする。

(1) 工事写真の原本をネガで提出する場合は密着写真とともにネガアルバムに、撮影内容等がわかるように整理し提出する。APSカートリッジフィルムで提出する場合はカートリッジフィルム内の撮影内容がわかるように明示し、インデックス・プリントとともに提出する。電子媒体で提出する場合は、撮影内容がわかるように写真一覧(コマ撮りにしたもの)を添付するものとする。

(2) 工事写真帳の整理については、工種毎に別紙撮影箇所一覧表の提出頻度を示すものを標準とする。なお、提出頻度とは受注者が撮影頻度に基づき撮影した工事写真のうち、工事写真帳として貼付整理し提出する枚数を示したものである。

(電子媒体に記録する工事写真)

11 電子媒体に記録する工事写真の属性情報等については、「デジタル写真管理情報基準~~(案)~~」によるものとする。

(留意事項等)

12 別紙撮影箇所一覧表の適用について、以下の次項を留意するものとする。

(1) 撮影項目、撮影頻度等が工事内容により不適切な場合は、監督員の指示により追加、削減するものとする。

(2) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法(上墨寸法含む)が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。

(3) 撮影箇所がわかりにくい場合は、写真と同時に見取り図等をアルバムに添付する。

(4) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については類似工種を準用するものとする。

(その他)

13 用語の定義

~~(1) 代表箇所とは、当該工種の代表箇所を示すもので、監督員の指示した箇所をいう。~~

(1) 適宜提出とは、監督員が指示した箇所を提出することをいう。

(2) フィルムカメラを使用した撮影～提出とする場合は「写真管理基準」を参考に監督職員と提出頻度等を協議の上、取扱いを定めるものとする。

別紙「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準（案）」


1. 総則

1-1 適用範囲

この写真管理基準は、主木工事施工管理基準に定める主木工事の工事写真による管理（フィルムカメラを使用した写真管理）に適用する。

1-2 工事写真の分類

工事写真は以下のように分類する。



2. 撮影

2-1 撮影頻度

工事写真は、写真管理基準の撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。

2-2 撮影方法

写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。

- 工事名
- 工種等
- 測点（位置）
- 設計寸法
- 実測寸法
- 略図

小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、写真に添付して整理する。

また、特殊な場合で監督職員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

2-3 情報化施工

「TSを用いた出来形管理要領（主工編）」（平成24年3月29日付け国官技第347号、国総公第85号）による出来形管理を行った場合には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影方法は同要領の規定による。

2-4 写真の省略

工事写真は以下の場合に省略するものとする。

- 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略するものとする。
- 監督職員または現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

~~2-5 撮影の仕様~~

~~写真の色彩や大きさは以下のとおりとする。~~

- ~~(1) 写真はカラーとする。~~
- ~~(2) 写真の大きさは、サービスサイズ程度とする。ただし、監督職員が指示するものは、その指示した大きさとする。~~

~~2-6 留意事項~~

~~写真管理基準（案）の撮影箇所一覧表の適用について、以下の事項を留意するものとする。~~

- ~~(1) 「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。~~
- ~~(2) 施工状況等の写真については、ビデオ等の活用ができるものとする。~~
- ~~(3) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。~~
- ~~(4) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位置図、平面図、凡例図、構造図など）を工事写真帳に添付する。~~
- ~~(5) 写真管理基準（案）の撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督職員と写真管理項目を協議のうえ取扱いを定めるものとする。~~

~~3. 整理提出~~

~~工事写真として、撮影写真の原本及び工事写真帳を各1部提出するものとし、その整理方法は以下によるものとする。~~

~~(1) 撮影写真の原本~~

~~撮影写真の原本とは、写真管理基準（案）の撮影箇所一覧表「撮影頻度」に基づいて撮影した写真のネガをいい、密着写真とともに撮影内容がわかるようにネガアルバムに整理し提出するものとする。~~

~~(2) 工事写真帳~~

~~工事写真帳は、写真管理基準（案）の撮影箇所一覧表「撮影頻度」に基づいて撮影した写真のうち、「整理条件」に示す写真をアルバム等に整理したものをいい、工事写真帳の大きさは、4切版又はA4版とする。~~

~~4. その他~~

~~写真管理基準（案）撮影箇所一覧表の用語の定義~~

- ~~(1) 代表箇所とは、当該工種の代表箇所でのその仕様が確認できる箇所をいう。~~
- ~~(2) 適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数のことをいう。~~
- ~~(3) 不要とは工事写真帳として貼付整理し提出する必要があることをいう。~~

施工管理 写真管理

| 区分 | 工種 | 写真管理項目 | | 摘要 |
|--------|----------------------|--------------------|---|---------------------------|
| | | 撮影項目 | 撮影頻度〔時期〕 | |
| 着手前・完成 | 着手前 | 全景又は代表部分写真 | 着手前1回 〔着手前〕 | |
| | 完成 | 全景又は代表部分写真 | 施工完了後1回 〔完成後〕 | |
| 施工状況 | 工事施工中 | 全景又は代表部分の工事進捗状況 | 月1回 〔月末〕 | |
| | | 施工中の写真 | 工種、種別毎に設計図書、施工計画書に従い施工していることが確認できるように適宜 創意工夫・社会性等に関する実施状況が確認できるように適宜 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出資料に添付 |
| | 仮設(指定仮設) | 使用材料、仮設状況、形状寸法 | 1施工箇所毎に1回 〔施工前後〕 | |
| | 図面との不一致 | 図面と現地との不一致の写真 | 必要に応じて 〔発生時〕 <u>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)における空中写真測量(UAV)」による場合は、撮影毎に1回(写真測量に使用したすべての画像(ICONフォルダに格納))</u> | 工事打合簿に添付する。 |
| 安全管理 | 安全管理 | 各種標識類の設置状況 | 各種類毎に1回 〔設置後〕 | |
| | | 各種保安施設の設置状況 | 各種類毎に1回 〔設置後〕 | |
| | | 監視員交通整理状況 | 各1回 〔作業中〕 | |
| | | 安全訓練等の実施状況 | 実施毎に1回 〔実施中〕 | 実施状況資料に添付する。 |
| 使用材料 | 使用材料 | 形状寸法、保管状況、JISマーク表示 | 各品目毎に1回 〔使用前〕 | 品質証明に添付する。 |
| | | 検査実施状況 | 各品目毎に1回 〔検査時〕 | |
| 品質管理 | 別添 品質管理写真撮影箇所一覧表に記載 | | | |
| 出来形管理 | 別添 出来形管理写真撮影箇所一覧表に記載 | | | |
| 災害 | 被災状況 | 被災状況及び被災規模等 | その都度 〔被災直後〕〔被災後〕 | |
| 事故 | 事故報告 | 事故の状況 | その都度 〔着手前〕〔発生直後〕 〔発生後〕 | |
| 補償関係外 | 補償関係 | 災害又は損害状況等 | その都度〔発生前〕〔発生時〕 〔発生後〕 | |
| | 環境対策イメージアップ等 | 各施設設置状況 | 各種毎1回 〔設置後〕 | |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |
|-----|--|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 共通 | 土工 | 盛土補強工 | 厚さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 2 | | | 整形仕上げ工(盛土工) 覆土工 | 仕上げ状況、厚さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔仕上げ時〕 |
| 3 | | | 掘削工(切土工) | 土質等の判別 | 地質が変わる毎に1回〔掘削中〕 |
| | | 法長 <u>※右のいずれかで撮影する</u> | | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔掘削後〕 「3次元計測技術を用いた出来形管理要 領(案)土工編 多点計測技術(面管理の 場合)」による場合は1工事に1回〔掘削 後〕 | |
| 4 | | 路体盛土工 路床盛土工 | 巻出し厚 | 測定基準の1/2程度〔巻出し時〕 | |
| | | | 締固め状況 | 転圧機械又は地質が変わる毎に1回 〔締固め時〕 | |
| | | | 法長、幅 <u>※右のいずれかで撮影する</u> | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 「3次元計測技術を用いた出来形管理要 領(案)土工編 多点計測技術(面管理の 場合)」による場合は1工事に1回〔掘削 後〕 | |
| 5 | | 浚渫工 | 浚渫船運転工 (ポンプ浚渫船) | 運転状況 | 1施工箇所に1回〔施工後〕 |
| 6 | | | 浚渫船運転工 (グラブ船) (バックホウ浚渫船) | 運転状況 | 1施工箇所に1回〔施工後〕 |
| 7 | | 基礎工 | 切込砂利 砕石基礎工 割ぐり石基礎工 均しコンクリート | 幅、厚さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 8 | | | 法留基礎工 (現場打) 笠コンクリート工 | 幅、高さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔型枠取外し後〕 |
| 9 | | | 法留基礎工 (プレキャスト) | 据付状況 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 9-2 | 鋼矢板 軽量鋼矢板 コンクリート矢板 広幅型鋼矢板 可とう鋼矢板 | | 根入長 | 40m又は1施工箇所に1回〔打込前後〕 | |
| | | | 変位 | 40m又は1施工箇所に1回〔打込後〕 | |
| | | | 数量 | 全数量〔打込後〕 | |
| 10 | 既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭) | | 偏心量 | 1施工箇所に1回〔打込後〕 | |
| | | | 根入長 | 1施工箇所に1回〔打込前〕 | |
| | | | 数量 | 全数量〔打込後〕 | |
| | | | 杭頭処理状況 | 1施工箇所に1回〔処理前、中、後〕 | |
| 11 | 場所打杭工 | | 根入長 | 1施工箇所に1回〔施工中〕 | |
| | | | 偏心量 | 1施工箇所に1回〔打込後〕 | |
| | | 数量、杭径 | 全数量〔打込後〕 | | |
| | | 杭頭処理状況 | 1施工箇所に1回〔処理前、中、後〕 | | |
| | | 鉄筋組立状況 | 1施工箇所に1回〔組立後〕 | | |
| 12 | 深礎工 | 根入長 | 全数量〔掘削後〕 | | |
| | | 偏心量、数量、基礎径 | 全数量〔施工後〕 | | |
| | | ライナープレート設置状況 | 1施工箇所に1回〔掘削後〕 | | |
| | | 土質 | 土質が変わる毎に1回〔掘削中〕 | | |
| | | 鉄筋組立状況 | 全数量〔組立後〕 | | |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |
|----|---------|---------------------------------------|----------------|--|------------------------------------|
| 13 | 共通 | 基礎工 | オープンケーソン基礎工 | 沓 | 1基毎に1回〔据付後〕 |
| | | | | ケーソンの長さ、ケーソンの幅、ケーソンの高さ、ケーソンの壁厚、偏心量、鉄筋組立状況 | 1ロット毎に1回〔設置後及び型枠取外し後〕 |
| | | | | 載荷状況 | 1基に1回〔載荷時〕 |
| | | | | 封鎖コンクリート、打設状況、中埋状況 | 1基に1回〔施工時〕 |
| 14 | | | ニューマチックケーソン基礎工 | 沓 | 1基毎に1回〔据付後〕 |
| | | | | ケーソンの長さ、ケーソンの幅、ケーソンの高さ、ケーソンの壁厚、偏心量、鉄筋組立状況 | 1ロット毎に1回〔設置後及び型枠取外し後〕 |
| | | | | 載荷状況 | 1基に1回〔載荷時〕 |
| | | | | 封鎖コンクリート、打設状況、中埋状況 | 1基に1回〔施工時〕 |
| 15 | | | 鋼管矢板基礎工 | 沓 | 1基毎に1回〔据付後〕 |
| | | | | 根入長、偏心量、鉄筋組立状況 | 1基毎に1回〔設置後〕 |
| | | | | 載荷状況 | 1基に1回〔載荷時〕 |
| | | | | 封鎖コンクリート、打設状況、中埋状況 | 1基に1回〔施工時〕 |
| 16 | 石・ブロック工 | コンクリートブロック積 コンクリートブロック張 緑化ブロック工 | 厚さ(裏込) | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工中〕 | |
| | | | 法長、厚さ(ブロック積張) | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 17 | | 連節ブロック張り | 法長 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 18 | | 天端保護ブロック | 幅 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 19 | | 石積工 石張工 | 厚さ(裏込) | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工中〕 | |
| | | | 法長、厚さ(石積・張) | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 20 | カルバート工 | 現場打カルバート工 | 厚さ、幅(内空)、高さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔型枠取外し後〕 | |
| 21 | | プレキャストボックス工 プレキャストパイプ工 | 据付状況 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工中〕 | |
| | | | ※幅、※高さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回(※印は場所打ちのある場合) 〔埋戻し前〕 | |
| 22 | | 鉄筋工 | 鉄筋の組立て | 平均間隔 | コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋について適用) |
| | | | | かぶり | コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋について適用) |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
|----|----|-----------|--|--------------------------------|---|----------------------------------|
| 23 | 共通 | 法面工 | 現場打法枠工 現場吹付法枠工 | 法長、幅、高さ、吹付枠中心間隔 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 ただし、「 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)(案) 」 「 3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)法面工編 」に基づき写真測量に用いた画像を納品する場合には、写真管理に代えることが出来る。 | |
| 24 | | | プレキャスト法枠工 | 法長 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 25 | | | コンクリート吹付工 モルタル吹付工 | 清掃状況 | 清掃状況 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔清掃後〕 |
| | | | | ラス鉄網の重ね合せ寸法 | ラス鉄網の重ね合せ寸法 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔吹付前〕 |
| | | | | 法長 | 法長 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| | | | | 厚さ(検測孔) | 厚さ(検測孔) | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔吹付後〕 |
| 26 | | | 種子吹付工 張芝工 筋芝工 市松芝工 植生ネット工 種子帯工 人工張芝工 植生穴工 | 材料使用量 | 材料使用量 | 1工事に1回〔混合前〕 |
| | | | | 土羽土の厚さ | 土羽土の厚さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工中〕 |
| | | | | 法長 | 法長 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| | | | | | | |
| 27 | | | 厚層基材吹付工 客土吹付工 | 清掃状況 | 清掃状況 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔清掃後〕 |
| | | | | ラス鉄網の重ね合せ寸法 | ラス鉄網の重ね合せ寸法 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔吹付前〕 |
| | | | | 厚さ(検測孔) | 厚さ(検測孔) | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔吹付後〕 |
| | | | | 法長 | 法長 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| | | | | 材料使用量 | 材料使用量 | 1工事に1回〔混合前〕 |
| 28 | | | 護岸付属物工 | 幅 | 幅 | 1施工箇所に1回〔施工後〕 |
| | | | | 高さ | 高さ | 1施工箇所に1回〔施工後〕 |
| 29 | | | 法面護岸工 | 多自然型護岸工 (巨石張り) (巨石積み) | 胴込裏込厚 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工中〕 |
| | | | | | 法長 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 30 | | | | 多自然型護岸工 (かごマット) | 高さ、法長 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 31 | | | | 羽口工 (じゃかご) | 法長、厚さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 32 | | | | 羽口工 (ふとんかご) (かご枠) | 高さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 33 | | | 擁壁工 | コンクリート擁壁工 取付擁壁工 | 裏込厚さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工中〕 |
| | | | | | 厚さ、幅、高さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔型枠取外し後〕 |
| 34 | | プレキャスト擁壁工 | 据付状況 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕 | | |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
|----|--------|----------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 35 | 共通 | 擁壁工 | 補強土壁工 (補強土(テールアルメ)壁工法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補強土工法) | 高さ、鉛直度 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 36 | | | 井桁ブロック工 | 裏込厚さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工中〕 | |
| | | | | 法長、厚さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 37 | | | 小型擁壁工 | 裏込厚さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工中〕 | |
| | 幅、高さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔型枠取外し後〕 | | | | |
| 38 | 樋門・樋管工 | 函渠工 (本體工) | 厚さ、幅、内空幅、内空高 | 1施工箇所に1回〔型枠取外し後〕 | | |
| 39 | | | 掘付状況 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔巻立前〕 | | |
| 40 | | | 掘付状況、※幅、※高さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回 (※印は場所打部分のある場合) 〔埋戻し前〕 | | |
| 41 | | | 厚さ、幅、高さ | 1施工箇所に1回〔型枠取外し後〕 | | |
| 42 | | | 幅、高さ、長さ | 1施工箇所に1回〔施工後〕 | | |
| 43 | | | 厚さ、幅、高さ | 1施工箇所に1回〔型枠取外し後〕 | | |
| 44 | | | 扉体、戸当り及び開閉装置 | 機械工事施工管理基準(案)参照 | | |
| 45 | | | 厚さ、幅、高さ、延長 | 1施工箇所に1回〔施工後〕 | | |
| 46 | | | 厚さ、幅、高さ | 1施工箇所に1回〔施工後〕 | | |
| 47 | | | 厚さ、幅、高さ | 測定基準の1/2程度又は測定箇所 毎に1回〔施工後〕 | | |
| 48 | | | 堰・機場工 | 吐出水槽工本體工 | 厚さ、幅、高さ | 1施工箇所に1回〔施工後〕 |
| 49 | | | | 燃料貯油槽工 | 厚さ、幅、高さ | 1施工箇所に1回〔施工後〕 |
| 50 | | | 地盤改良工 | 路床安定処理工 | 施工厚さ、幅 | 測定基準の1/2程度に1回〔施工後〕 |
| 51 | | | | 置換工 | 置換厚さ、幅 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 52 | サンドマット | 施工厚さ、幅 | | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | | |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
|------|------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|-------------------|
| 53 | 共通 | 地盤改良工 | 表層安定処理工 (サンドマット海上) | 法長、天端幅 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 54 | | | パイルネット工 | 厚さ、幅 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 55 | | | バーチカルドレーン工 (サンドドレーン工) (ペーパードレーン工) (袋詰式サンドドレーン工) 締固め改良工 (サンドコンパクションパイル工) | 打込長さ、施工状況 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔打込み前後、施工中〕 | |
| | | | | 杭径、位置・間隔 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔打込後〕 | |
| | | | | 砂の投入量 | 全数量〔打込前後〕 | |
| 56 | | | 固結工 (粉体噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (生石灰パイル工) | 位置・間隔、杭径 | 1施工箇所に1回〔打込後〕 | |
| | 深度 | 1施工箇所に1回〔打込前後〕 ただし、(スラリー攪拌工)において、「施 工履歴データを用いた出来形管理要領 (固結工(スラリー攪拌工)編)(案)」により 出来形管理資料を提出する場合は、出来 形管理に関わる写真管理項目を省略でき る。 | | | | |
| 56-2 | | 固結工 (中層混合処理) | 施工厚さ 幅 | 1,000m ³ ～4,000m ³ につき1回、又は施工 延長40m(測点間隔25mの場合は50m) につき1回。 〔施工厚さ 施工中〕 〔幅 施工後〕 ただし、「施工履歴データを用いた出来形 管理要領(表層安定処理等・中層地盤改 良工事編)(案)」により出来形管理資料を 提出する場合は、出来形管理に関わる写 真管理項目を省略できる。 | | |
| 57 | 水路工 | 側溝工 (プレキャストU型側溝) (L型側溝) (自由勾配側溝) (管渠) | 据付状況 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕 | | |
| 58 | | | 側溝工 (場所打水路工) | 厚さ、幅、高さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔型枠取外し後〕 | |
| 59 | | | 側溝工 (暗渠工) | 幅、深さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕 | |
| 60 | | | 山腹明暗渠工 | 厚さ、幅、高さ、深さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所 に1回〔型枠取外し後〕 | |
| 61 | | | 現場打コンクリート水路工 | 幅、高さ、厚さ、配筋 | 2スパンに1箇所 | |
| 62 | | | 二次製品水路工 (L型・大型水路) | 布設 | 測定基準の1/2程度に1箇所 上記未満は2箇所 | |
| 63 | | | 土水路工 | 幅、深さ | 測定基準の1/2程度に1箇所 上記未満は2箇所 | |
| 64 | | | 河川護岸工 | 幅、深さ | 測定基準の1/2程度に1箇所 上記未満は2箇所 | |
| 65 | | | 道路付属物工 | 縁石 アスカーブ | 施工状況 | 1種別毎に1回〔施工中〕 |
| 66 | | | | 小型標識工 | 基礎幅、基礎高さ、根入れ 長 | 基礎タイプ毎5箇所に1回〔施工後〕 |
| 67 | 立入防止柵 転落(横断)防止柵 車止めポスト | ※基礎幅、※基礎高さ | | 1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある場合)〔施 工後〕 | | |
| | | パイプ取付高 | 1施工箇所に1回〔施工後〕 | | | |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |
|----|----|--------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 68 | 共通 | 道路付属物工 | ガードレール | ※基礎幅、※基礎高さ、※配筋状況 | 1施工箇所1回 (※印は現場打ち部分がある場合)〔施工後〕 |
| | | | | ビーム取付高 | 1施工箇所1回〔施工後〕 |
| 69 | | | ガードケーブル | ※基礎幅、※基礎高さ、※基礎延長 | 1施工箇所1回 (※印は現場打ち部分がある場合)〔施工後〕 |
| | | | | ケーブル取付高 | 1施工箇所1回〔施工後〕 |
| 70 | | | 区画線工 | 材料使用量 | 全数量〔施工前後〕 |
| | | | | 施工状況 | 施工日に1回〔施工前後〕 |
| 71 | | | 視線誘導標 距離標 | 高さ | 1施工箇所1回〔施工後〕 |
| 72 | | | 落石防止網工 | 幅 | 1施工箇所1回〔施工後〕 |
| 73 | | | 落石防護柵工 | 高さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所1回〔施工後〕 |
| 74 | | | 防雪柵工 | 高さ、基礎幅、基礎高さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所1回〔施工後〕 |
| 75 | | | 雪崩予防柵工 | 高さ、基礎幅、基礎高さ、アンカー長 | 1施工箇所1回〔施工後〕 |
| 76 | | | 遮音壁基礎工 | 幅、高さ | 基礎タイプ毎5箇所1回(施工前は必要に応じて)〔施工前後〕 |
| 77 | | | 遮音壁本体工 | 支柱間隔、支柱ずれ、支柱倒れ、高さ | 1施工箇所1回〔施工後〕 |
| 78 | | | 排水性舗装用路肩排水工 | 据付状況 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所1回〔施工中〕 |
| 79 | | | 大型標識工(標識基礎工) | 幅、高さ | 基礎タイプ毎5箇所1回〔施工後〕 |
| 80 | | | 大型標識工(標識柱工) | 設置高さ | 1施工箇所1回 |
| 81 | | | 組立歩道工 | 幅 | 1施工箇所1回〔施工後〕 |
| 82 | | | 組立歩道工 支柱基礎工 | 幅、高さ | 基礎タイプ毎5箇所1回〔施工後〕 |
| 83 | | | ケーブル配管工 | 配管状況 (ハンドホール)厚さ、幅、高さ | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所1回〔施工後〕 |
| 84 | | | 照明工(照明柱基礎工) | 幅、高さ | 基礎タイプ毎5箇所1回(施工前は必要に応じて)〔施工前後〕 |
| 85 | | 水路付属物工 | 排水構造物修繕工 | 厚さ、高さ | 1施工箇所1回〔修繕後〕 |
| 86 | | | 根固めブロック工 ブロック床版工 | 数量 | 全数量〔製作後〕 |
| | | | | ブロックの形状寸法 | 形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕 |
| 87 | | | 沈床工 | 格子寸法、厚さ、割石状況、幅 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所1回〔施工後〕 |
| 88 | | | 捨石工 | 幅 | 測定基準の1/2程度又は1施工箇所1回〔施工後〕 |
| 89 | | | 杭出し水制工 | 径、杭長 | 1施工箇所1回〔打込み前〕 |
| | | | | 幅、方向 | 1施工箇所1回〔施工後〕 |
| 90 | | | 集水柵工 | 厚さ、幅、高さ | 1施工箇所1回〔型枠取外し後〕 |
| 91 | | | コンクリート床版工 | 厚さ、幅、高さ | 1施工箇所1回〔施工後〕 |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |
|----|------|----------------------------|--------------------|---|-----------------------|
| 92 | 共通 | 水路附属物工 | 本土工(床固め本土工) | 天端幅、堤幅、水通し幅 | 測定箇所毎に1回〔施工後〕 |
| 93 | | | 水叩工 | 幅、厚さ | 測定箇所毎に1回〔施工後〕 |
| 94 | | 砂利舗装工 | 天端敷砂利工 天端補修工 | 厚さ、幅 | 測定基準の1/4程度に1回〔施工後〕 |
| 95 | | 舗装工 | アスファルト舗装工 下層路盤工 | 敷均し厚さ、転圧状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔施工中〕 |
| | 整正状況 | | | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 | |
| | 厚さ | | | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 <u>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」による場合は1工事に1回[掘削後]</u> | |
| | 幅 | | | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 <u>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」による場合は1工事に1回[掘削後]</u> | |
| 96 | | アスファルト舗装工 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ、転圧状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔施工中〕 | |
| | | | 整正状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 | |
| | | | 厚さ | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 <u>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」による場合は1工事に1回[掘削後]</u> | |
| | | | 幅 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 <u>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」による場合は1工事に1回[掘削後]</u> | |
| 97 | | アスファルト舗装工 セメント(石灰)安定処理工 | 敷均し厚さ、転圧状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔施工中〕 | |
| | | | 整正状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 | |
| | | | 厚さ | 1,000㎡に1回〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 <u>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」による場合は1工事に1回[掘削後]</u> | |
| | | | 幅 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 <u>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」による場合は、1工事に1回[掘削後]</u> | |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |
|-----|----|-----|----------------------------|----------------|--|
| 98 | 共通 | 舗装工 | アスファルト舗装工 加熱アスファルト安定処理工 | 敷均し厚さ、転圧状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔施工中〕 |
| | | | | 整正状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 |
| | | | | 幅 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」による場合は1工事に1回〔掘削後〕 |
| 99 | | | アスファルト舗装工 基層工 | 整正状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 |
| | | | | タックコート、プライムコート | 各層毎に1回〔散布時〕 |
| | | | | 幅 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」による場合は1工事に1回〔掘削後〕 |
| 100 | | | アスファルト舗装工 表層工 | 整正状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 |
| | | | | タックコート、プライムコート | 各層毎に1回〔散布時〕 |
| | | | | 平坦性 | 1工事1回〔実施中〕 |
| 101 | | | コンクリート舗装工 下層路盤工 | 敷均し厚さ、転圧状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔施工中〕 |
| | | | | 整正状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 |
| | | | | 厚さ | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」による場合は1工事に1回〔掘削後〕 |
| | | | | 幅 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」による場合は、1工事に1回〔掘削後〕 |
| 102 | | | コンクリート舗装工 粒度調整路盤工 | 敷均し厚さ、転圧状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔施工中〕 |
| | | | | 整正状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 |
| | | | | 厚さ | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回〔掘削後〕 |
| | | | | 幅 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」による場合は1工事に1回〔掘削後〕 |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |
|-----|----|-----|-----------------------------------|------------------------------|---|
| 103 | 共通 | 舗装工 | コンクリート舗装工 セメント(石灰・瀝青)安定 処理工 | 敷均し厚さ、転圧状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔施工中〕 |
| | | | | 整正状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 |
| | | | | 厚さ | 1,000㎡に1回〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 <u>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回〔掘削後〕</u> |
| | | | | 幅 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 <u>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」による場合は1工事に1回〔掘削後〕</u> |
| 104 | | | コンクリート舗装工 アスファルト中間層 | 整正状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 |
| | | | | タックコート、プライムコート | 各層毎に1回〔散布時〕 |
| | | | | 幅 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 <u>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」による場合は1工事に1回〔掘削後〕</u> |
| 105 | | | コンクリート舗装版工 | 石粉、プライムコート | 各層毎に1回〔散布時〕 |
| | | | | スリップバー、タイバー寸法、位置 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔据付後〕 |
| | | | | 鉄網寸法位置 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔据付後〕 |
| | | | | 平坦性 | 1工事1回〔実施中〕 |
| | | | | 厚さ | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔型枠据付後〕 <u>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回〔掘削後〕</u> |
| | | | | 目地段差 | 1工事に1回 |
| 105 | | | コンクリート舗装版(連続鉄筋コンクリート舗装工) | 石粉、プライムコート | 各層毎に1回〔散布時〕 |
| | | | | 鉄筋寸法、位置 | 80mに1回〔据付後〕 |
| | | | | 横膨張目地部ダウエルバー寸法、位置 | 1施工箇所1回〔据付後〕 |
| | | | | 縦そり突合せ目地部・縦そりダミー目地部タイバー寸法、位置 | 80mに1回〔据付後〕 |
| | | | | 平坦性 | 1工事に1回〔実施中〕 |
| | | | | 厚さ | 各層毎200mに1回〔型枠据付後〕〔スリップフォーム工法の場合は打設前後〕 <u>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回〔掘削後〕</u> |
| | | | | 目地段差 | 1工事に1回 |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |
|-----|----|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| 106 | 共通 | 舗装工 | 転圧コンクリート版工 | 敷均し厚さ、転圧状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔施工中〕 |
| | | | | 整正状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 |
| | | | | 厚さ | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回〔掘削後〕 |
| | | | | 幅 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」による場合は1工事に1回〔掘削後〕 |
| 107 | | | 歩道路盤工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工 | 敷均し厚さ、転圧状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔施工中〕 |
| | | | | 整正状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 |
| | | | | 厚さ | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 |
| | | | | 幅 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 |
| 108 | | 歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工 | 整正状況 | 測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 | |
| | | | タックコート、プライムコート | 各層毎に1回〔散布時〕 | |
| | | | 平坦性 | 1工事1回〔実施中〕 | |
| 109 | | 歩道舗装修繕工 (歩道路盤工) (取合舗装路盤工) (路肩舗装路盤工) | 敷均し厚さ、転圧状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔施工中〕 | |
| | | | 整正状況 | 測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 | |
| | | | 厚さ | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 | |
| | | | 幅 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 | |
| 110 | | 歩道舗装修繕工 (歩道舗装工) (取合舗装工) (路肩舗装工) (表層工) | 整正状況 | 測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 | |
| | | | タックコート、プライムコート | 各層毎に1回〔散布時〕 | |
| | | | 平坦性 | 1工事1回〔実施中〕 | |
| 111 | | 切削オーバーレイ工 | 平坦性 | 1施工箇所1回〔施工後〕 | |
| | | | タックコート | 各層毎に1回〔散布時〕 | |
| | | | 整正状況 | 測定基準の1/4程度に1回〔施工後〕 | |
| 112 | | オーバーレイ工 | 平坦性 | 1施工箇所1回〔施工後〕 | |
| | | | タックコート | 各層毎に1回〔散布時〕 | |
| | | | 整正状況 | 測定基準の1/4程度に1回〔施工後〕 | |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |
|-----|----|------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 113 | 共通 | 舗装工 | 路上再生工 | 敷均厚、転圧状況 | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔施工中〕 |
| | | | | 整正状況、厚さ | 各層毎測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 |
| 116 | | | 路面切削工 | 厚さ、幅 | 1施工箇所につき1回〔施工後〕 <u>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」による場合は1工事に1回〔掘削後〕</u> |
| 117 | | | 舗装打換え工 | 幅、延長、厚さ | 1施工箇所につき1回〔施工後〕 |
| | | | | タックコート | 各層毎に1回〔散布後〕 |
| | | | | 整正状況 | 測定基準の1/4程度に1回〔整正後〕 |
| 118 | | 橋梁下部工 | 橋台躯体工 | 厚さ、天端幅(橋軸方向)、敷幅(橋軸方向)、高さ、胸壁の高さ、天端長、敷長 | 全数量〔型枠取外し後〕 <u>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)構造物工編(試料)」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形計測状況を1工事1回</u> |
| 119 | | | 橋脚躯体工(張出式)(重力式)(半重力式) | 厚さ、天端幅、敷幅、高さ、天端長、敷長 | 全数量〔型枠取外し後〕 <u>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)構造物工編(試料)」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形計測状況を1工事1回</u> |
| 120 | | | 橋脚躯体工(ラーメン式) | 厚さ、天端幅、敷幅、高さ、長さ | 全数量〔型枠取外し後〕 <u>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)構造物工編(試料)」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形計測状況を1工事1回</u> |
| 121 | | | 鋼製橋脚製作工 | 原寸状況 | 1脚につき1回又は1工事に1回〔原寸時〕 |
| | | | | 製作状況 | 適宜〔製作中〕 |
| | | | | 仮組立寸法、(撮影項目は適宜) | 1脚につき1回又は1工事に1回〔仮組立時〕 |
| 122 | | | 鋼製橋脚フーチング工(I型・T型) | 幅、高さ、長さ | 全数量〔型枠取外後〕 |
| 123 | | | 鋼製橋脚フーチング工(門型) | 幅、高さ | 全数量〔型枠取外後〕 |
| 124 | | | 鋼製橋脚架設工(I型・T型) | 架設状況 | 架設工法が変わる毎に1回〔架設中〕 |
| 125 | | | 鋼製橋脚架設工(門型) | 架設状況 | 架設工法が変わる毎に1回〔架設中〕 |
| 126 | | | 検査路工 | 幅、高さ | 1施工箇所につき1回〔施工後〕 |
| 127 | | コンクリート橋上部工 | プレテンション桁購入工(けた橋) | 断面の外形寸法、橋桁のそり、横方向の曲がり | 1スパンにつき1回〔製作後〕 |
| 128 | | | プレテンション桁購入工(スラブ桁) | 断面の外形寸法、橋桁のそり、横方向の曲がり | 1スパンにつき1回〔製作後〕 |
| 129 | | | ポストテンション桁製作工 | シーす、PC鋼材配置状況 | 桁毎につき1回〔打設前〕 |
| | | | | 幅、厚さ、高さ | 桁毎につき1回〔型枠取外し後〕 |
| | | | | 中詰め及びグラウト状況 | 1スパンにつき1回〔施工時〕 |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |
|-----|-------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 130 | 共通 | コンクリート橋上部工 | プレキャストセグメント桁購入工 | 断面の外形寸法 | 全数量〔製作後〕 |
| 131 | | | プレキャストセグメント桁組立工 | 組立状況 | 1スパンに1回〔組立時〕 |
| 132 | | | PCホロースラブ製作工 | シーす、PC鋼材配置状況 | 桁毎に1回〔打設前〕 |
| | | | | 幅、厚さ | 桁毎に1回〔型枠取外し後〕 |
| | | | | 中詰め及びグラウト状況 | 1スパンに1回〔施工時〕 |
| 133 | | | PC箱桁製作工 | シーす、PC鋼材配置状況 | 桁毎に1回〔打設前〕 |
| | | | | 幅(上)、幅(下)、高さ | 桁毎に1回〔型枠取外し後〕 |
| | | | | 内空幅、内空高さ | 桁毎に1回〔型枠設置後〕 |
| | | | | 中詰め及びグラウト状況 | 1スパンに1回〔施工時〕 |
| 134 | | | プレビーム桁製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕 |
| | | | | 製作状況 | 適宜〔製作中〕 |
| | | | | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕 |
| | | | | 幅、高さ | 桁毎に1回〔型枠取外し後〕 |
| 135 | | | PC押し箱桁製作工 | シーす、PC鋼材配置状況 | 桁毎に1回〔打設前〕 |
| | | | | 幅(上)、幅(下)、高さ | 桁毎に1回〔型枠取外し後〕 |
| | 内空幅、円空高さ | 桁毎に1回〔型枠設置後〕 | | | |
| | 中詰め及びグラウト状況 | 1スパンに1回〔施工時〕 | | | |
| 136 | | 架設工(コンクリート橋) (クレーン架設) (架設桁架設) 架設支保工 (固定)(移動) 架設桁架設 (片持架設)(押し架設) | 架設状況 | 架設工法が変わる毎に1回〔架設中〕 | |
| 138 | 鋼橋梁上部工 | 桁製作工 (仮組立による検査を実施する場合) (シミュレーション仮組立検査を行う場合) | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕 | |
| | | | 製作状況 | 適宜〔製作中〕 | |
| | | | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕 | |
| 139 | 鋼橋梁上部工 | 桁製作工 (仮組立による検査を実施しない場合) | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕 | |
| | | | 製作状況 | 適宜〔製作中〕 | |
| | | | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕 | |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | | |
|-----|--|---------|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 140 | 共通 | 鋼橋梁上部工 | 架設工 (クレーン架設) (ケーブルクレーン架設) (ケーブルエレクション架設) (架設桁架設) (送出し架設) (トラバラークレーン架設) | 架設状況 | 架設工法が変わる毎に1回〔架設中〕 | | |
| 141 | | | | 現場継手工 | 継手部のすき間 | 1スパンに1回〔架設後〕 | |
| 142 | | | | 橋梁現場塗装工 | 材料使用量 (塗料缶) | 全数量〔使用前後〕 | |
| | | | ケレン状況 (塗替) | | スパン毎、部材別〔施工前後〕 | | |
| | | | 塗装状況 | | 各層毎1スパンに1回〔塗装後〕 | | |
| 143 | | | 床版工 床版 横組工 | 床版の厚さ、床版の幅、鉄筋の有効高さ、鉄筋のかぶり、鉄筋間隔 | 1スパンに1回〔打設前後〕 | | |
| 144 | | | 支承工 (鋼製支承) | 支承取付状況 | 1スパンに1回〔取付後〕 | | |
| 145 | | | 支承工 (ゴム支承) | 支承取付状況 | 1スパンに1回〔取付後〕 | | |
| 146 | | | 橋梁付属物工 | (伸縮装置工) (ゴムジョイント) | 設置状況 | 1スパンに1回〔設置後〕 | |
| 147 | | | | (鋼製フィンガージョイント) | 設置状況 | 1スパンに1回〔設置後〕 | |
| 148 | | | | (地覆工) | 地覆の幅、地覆の高さ、有効幅員 | 1施工箇所1回〔施工後〕 | |
| 149 | | | | (橋梁用防護柵工) (橋梁用高欄工) | 高さ、幅 | 1施工箇所1回〔施工後〕 | |
| 150 | | | | 踏掛版工 (コンクリート工) (ラバーシュー) (アンカーボルト) | <コンクリート工> 各部の厚さ、各部の長さ | 1施工箇所1回〔施工後〕 | |
| | | | | | (ラバーシュー) | <ラバーシュー> 各部の長さ、厚さ | |
| | | | | | (アンカーボルト) | <アンカーボルト> 中心のずれ、アンカー長 | |
| 151 | 橋梁修繕工 | 鋼桁補強工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕 | | | |
| | | | 製作状況 | 適宜〔製作中〕 | | | |
| | | | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕 | | | |
| 152 | 伸縮継手修繕工 (ゴムジョイント) | 厚さ、幅、延長 | 1施工箇所1回〔修繕後〕 | | | | |
| 153 | PC橋支承修繕工 鋼桁支承修繕工 (鋼製支承) | 支承取付状況 | 1スパンに1回〔取付後〕 | | | | |
| 154 | PC橋支承修繕工 鋼桁支承修繕工 (ゴム支承) | 支承取付状況 | 1スパンに1回〔取付後〕 | | | | |
| 155 | 沓座拡幅工 (アンカーボルト) 落橋防止装置修繕工 (アンカーボルト) | 沓座取付状況 | 1スパンに1回〔取付後〕 | | | | |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|---|--------------------|
| 157 | 共通 | 仮設工 | 土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板) | 変位、根入長 | 40m又は1施工箇所1回〔打込前〕 | |
| | | | | 数量 | 全数量〔打込後〕 | |
| 158 | | | 土留・仮締切工 (アンカー工) | 削孔深さ | 1施工箇所に1回〔削孔後〕 | |
| | | | | 配置誤差 | 1施工箇所に1回〔施工後〕 | |
| 159 | | | 土留・仮締切工 (連節ブロック張り工) | 法長 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所に1回〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回 | |
| 160 | | | 土留・仮締切工 (締切盛土) | 天端幅、法長 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所に1回〔施工後〕 | |
| 161 | | | 土留・仮締切工 (中詰盛土) | 施工状況 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所に2回〔施工後〕 | |
| 162 | | | 地中連続壁工 (壁式) | 連壁の長さ、変位 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所に1回〔施工後〕 | |
| 163 | | | 地中連続壁工 (柱列式) | 連壁の長さ、変位 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所に1回〔施工後〕 | |
| 164 | | | 工場製作工 | 羽口金物製作工 | 刃口高さ、外周長 | 1施工箇所に1回〔仮組立時〕 |
| 165 | | | | 検査路製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕 |
| | | | | | 製作状況 | 適宜〔製作中〕 |
| 166 | | | | 鋼製伸縮継手製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕 |
| | | | | | 製作状況 | 適宜〔製作中〕 |
| | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕 | | | | |
| 167 | 鋼製耐震連結装置製作工 | 原寸状況 | | 1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕 | | |
| | | 製作状況 | | 適宜〔製作中〕 | | |
| 168 | 鋼製排水管製作工 | 原寸状況 | | 1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕 | | |
| | | 製作状況 | | 適宜〔製作中〕 | | |
| 169 | プレビーム用桁製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕 | | | |
| | | 製作状況 | 適宜〔製作中〕 | | | |
| | | 仮組立寸法 | 1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕 | | | |
| 170 | 橋梁用防護柵製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕 | | | |
| | | 製作状況 | 適宜〔製作中〕 | | | |
| 171 | casting fee (金属支承工) | 製作状況 | 適宜〔製作中〕 | | | |
| 172 | casting fee (大型ゴム支承工) | 製作状況 | 適宜〔製作中〕 | | | |
| 173 | アンカーフレーム製作工 | 仮組立寸法 (撮影項目は適宜) | 1橋に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕 | | | |
| 174 | 仮設材製作工 | 原寸状況 | 1橋に1回又は1工事に1回〔原寸時〕 | | | |
| | | 製作状況 | 適宜〔製作中〕 | | | |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |
|-----|------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 175 | 共通 | 塗装工 | 工場塗装工 現場塗装工 | 材料使用量 (塗料缶) | 全数量〔使用前後〕 |
| | | | | 状況(工場塗替) ケレン状況(現場塗替) | 部材別〔施工前後〕 |
| | | | | 塗装状況 | 各層毎に1回〔塗装後〕 |
| 176 | | | コンクリート面塗装工 | 材料使用量 (塗料缶) | 全数量〔使用前後〕 |
| | | | | 素地調整状況 (塗替) | スパン毎、部材別〔施工前後〕 |
| | | | | 塗装状況 | 各層毎に1回〔塗装後〕 |
| 177 | | | 水門塗装 | | 機械工事施工管理基準(案)参照 |
| 178 | 共同溝 | | 現場打ち躯体工 | 厚さ、内空幅、内空高 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔型枠取外し後〕 |
| 179 | | | カラー継手工 | 厚さ、幅、長さ | 1施工箇所 に1回〔設置後〕 |
| 180 | | | 防水工 (防水) | 幅 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 181 | | | 防水工 (防水保護工) | 厚さ | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 182 | | | 防水工 (防水壁) | 高さ、幅、厚さ | 1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 183 | | | プレキャスト躯体工 | 据付状況 | 200m又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕 |
| 184 | | | 管路工 | 敷設状況 | 100m又は1施工箇所 に1回〔敷設後〕 |
| 185 | | | プレキャストボックス工 | 据付状況 | 100m又は1施工箇所 に1回〔据付後〕 |
| 186 | | | 現場打ちボックス工 | 厚さ、内空幅、内空高 | 100m又は1施工箇所 に1回〔型枠取外し後〕 |
| 187 | | | トンネル N A T M | 支保工 | 吹付工 |
| | 湧水状況 | 適宜〔掘削中〕 | | | |
| | 吹付面の清掃状況 | 測定基準の1/4程度毎に1回〔清掃後〕 | | | |
| | 金網の重合せ状況 | 測定基準の1/4程度毎に1回〔2次吹付前〕 | | | |
| | 吹付け厚さ(検測孔) | 測定基準の1/4程度毎に1回〔吹付後〕 | | | |
| 188 | | | ロックボルト工 | 位置間隔、角度、削孔深さ、孔径、突出量 | 施工パターン毎又は測定基準の1/4程度 に1断面〔穿孔中〕 |
| | | | | ロックボルト注入状況 | 施工パターン毎又は測定基準の1/4程度 に1断面〔注入中〕 |
| | | | | ロックボルト打設後の状況 | 施工パターン毎又は測定基準の1/4程度 に1断面〔打設後〕 |
| 189 | | 覆工 | 覆工コンクリート工 側壁コンクリート工 | 覆工 (巻立空間) | 1センチルに1回〔型枠組立後〕 |
| | | | | 覆工 (厚さ) | 1センチルに1回〔型枠取外し後〕 |
| | | | | 幅、高さ | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 190 | | | 床版コンクリート工 | 幅、厚さ | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |
|-----|--------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 191 | トンネル N A T M | インバート工 | インバート本体工 | インバート (厚さ) | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕 |
| | | | | 幅(全幅) | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 192 | | 抗門工 | 抗門本体工 | 幅、高さ | 1施工箇所に1回〔埋戻し前〕 |
| 193 | トンネル 矢板 | 抗門工 | 明り巻工 | 覆工 (巻立空間) | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔型枠組立後〕 |
| | | | | 覆工 (厚さ) | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔型枠取外し後〕 |
| | | | | 幅(全幅)、高さ(内法) | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 194 | | 矢板覆工 | 覆工コンクリート工 | 巻立空間 | 1セントルに1回〔型枠組立後〕 |
| | 覆工厚さ | | | 1セントルに1回〔型枠取外し後〕 | |
| | インバート厚さ | | | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕 | |
| | 幅(全幅)、高さ(内法) | | | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 195 | | 床版コンクリート工 | 幅、厚さ | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 196 | | インバート本体工 | 厚さ | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔埋戻し前〕 | |
| | 幅 | | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | | |
| 197 | 海岸 | 護岸基礎工 | 場所打コンクリート工 | 幅、高さ | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔型枠取外後〕 |
| 198 | | | 海岸コンクリートブロック工 | 数量 | 全数量〔製作後〕 |
| | | ブロックの形状寸法 | | 形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕 | |
| | | 据付状況 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | | |
| 199 | 護岸工 | 捨石張り工 | 法長 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 200 | | | 海岸コンクリートブロック工 | 数量 | 全数量〔製作後〕 |
| | | ブロックの形状寸法 | | 形状寸法変わる毎に1回〔施工後〕 | |
| | コンクリート被覆工 | 法長、厚さ | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | | |
| 201 | | 裏込材厚 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工中〕 | | |
| 202 | 天端被覆工 | コンクリート被覆工 | 幅、厚さ | 200m又は1施工箇所に1回〔施工後〕 | |
| | | | 基礎厚 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工中〕 | |
| 203 | | アスファルト被覆工 | 幅、厚さ | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| | | | 基礎厚 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工中〕 | |
| 204 | 波返工 | 波返工 | 幅、高さ | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |
|-----|--------|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 205 | 海岸 | 突堤基礎工 | 捨石工 | 法長、天端幅 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 206 | | | 吸出し防止工 | 幅 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 207 | | 突堤本体工 | 捨石工 | 法長、天端幅 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 208 | | 突堤本体工 | 海岸コンクリートブロック工 | 数量 | 全数量〔製作後〕 |
| | | | | ブロックの形状寸法 | 形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕 |
| | | | | 天端幅 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 209 | | | 石砕工 | 厚さ、高さ | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| | | | | 間詰石状況 | 1施工箇所に1回〔施工後〕 |
| 210 | | | 場所打コンクリート工 | 幅、高さ | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 |
| 211 | | | ケーソン工 (ケーソン工製作) | 壁厚、幅、高さ、長さ、底 版厚さ、フーチング高さ | 1基毎に1回〔製作後〕 |
| 212 | | | ケーソン工 (ケーソン工据付) | 据付状況 | 1施工箇所に1回〔据付後〕 |
| 213 | | | ケーソン工 突堤上部工 (場所打コンクリート) (海岸コンクリートブロック) | 厚さ、幅 | 1施工箇所に1回〔施工後〕 |
| 214 | | セルラー工 (セルラー工製作) | 壁厚、幅、高さ | 1基毎に1回〔製作後〕 | |
| 215 | | セルラー工 (セルラー工据付) | 据付状況 | 1施工箇所に1回〔据付後〕 | |
| 216 | 消波工 | 消波ブロック工 | 数量 | 全数量〔製作後〕 | |
| | | | ブロックの形状寸法 | 形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕 | |
| 217 | 海域堤本体工 | 海岸コンクリートブロック工 | 数量 | 全数量〔製作後〕 | |
| | | | ブロックの形状寸法 | 形状寸法変わる毎に1回〔製作後〕 | |
| | | | 天端幅 | 測定基準の1/4程度又は1施工箇所 に1回〔施工後〕 | |
| 218 | 砂防ダム | コンクリートダム工 | 骨材採取製造、コンクリート 製造、運搬 | 月に1回〔施工中〕 | |
| | | | 打継目処理、打込・養生 | 4リフト毎に1回〔施工中〕 | |
| | | | 天端幅、堤幅、水通しの幅 | 測定箇所毎に1回〔施工後〕 | |
| 219 | | 水叩工 | 幅、長さ | 測定箇所毎に1回〔施工後〕 | |
| 220 | 工場製作工 | 鋼製堰堤 仮設材製作工 | 材料使用量 (塗料缶) | 全数量〔使用前後〕 | |
| | | | ケレン状況 (塗替) | スパン毎、部材別〔施工前後〕 | |
| | | | 塗装状況 | 各層毎1スパンに1回〔塗装後〕 | |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |
|-----|--------|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| 221 | 砂防ダム | 鋼製ダム工 | 鋼製堰堤本体内工(不透過型) | 長さ、幅、下流側倒れ | 測定箇所毎に1回〔施工後〕 |
| 222 | | | 鋼製堰堤本体内工(透過型) | 堤長、堤幅、高さ | 測定箇所毎に1回〔施工後〕 |
| | | | 鋼製堰堤製作工(仮組立時) | 仮組立寸法(撮影項目は適宜) | 1基に1回又は1工事に1回〔仮組立時〕 |
| 223 | | 側壁工 | 鋼製側壁工 | 長さ、幅、下流側倒れ、高さ | 測定箇所毎に1回〔施工後〕 |
| 224 | | | コンクリート側壁工 | 天端幅、長さ | 測定箇所毎に1回〔施工後〕 |
| 225 | 地すべり防止 | 地下水排除工 | 集排水ボーリング工 | 削孔深さ、配置誤差 | 1施工箇所に1回〔施工後〕 |
| 226 | | | 集水井工 | 偏心量、長さ、巻立て幅、巻立て厚さ | 1施工箇所に1回〔施工後〕 |
| 227 | | 抑止杭・アンカー工 | 合成杭工 | 偏心量 | 1施行箇所に1回〔施工後〕 |
| | | | | 数量 | 全数量〔打込後〕 |
| 228 | | 抑止アンカー工 | 削孔深さ、配置誤差 | 1施工箇所に1回〔施工後〕 | |
| | | | 削孔完了時の鉛直角 | 施工数量の5%以上かつ3本以上〔施工後〕 | |
| | | | 削孔機据付時の水平角確認 | 施工数量の5%以上かつ3本以上〔施工後〕 | |
| 229 | ずい道工 | ずい道工 | 中心線のずれ、厚さ | 測定基準の1/2程度に1回〔施工後〕 | |
| 230 | ダム | ダムコンクリート工 | コンクリートダム工(本体) | 天端幅、ジョイント間隔、リフト高、堤幅 | 測定箇所毎に1回〔施工後〕 |
| 231 | | | コンクリートダム工(水叩) | ジョイント間隔、幅、長さ | 測定箇所毎に1回〔施工後〕 |
| | | | | 打継目処理 | 奇数ブロック毎に岩着部中間リフトに1回 |
| 232 | | | コンクリートダム工(副ダム) | ジョイント間隔、リフト高、堤幅、堤長 | 測定箇所毎に1回〔施工後〕 |
| 233 | | コンクリートダム工(導流壁) | ジョイント間隔、リフト高、厚さ | 測定箇所毎に1回〔施工後〕 | |
| 234 | | フィルダム盛土工 | コアの盛立 | 外側境界線 | 測定箇所毎に1回〔施工後〕 |
| | | | フィルターの盛立 | 外側境界線、盛立幅 | 測定箇所毎に1回〔施工後〕 |
| | | | ロックの盛立 | 外側境界線 | 測定箇所毎に1回〔施工後〕 |
| 237 | フィルダム工 | フィルダム(洪水吐) | ジョイント間隔、厚さ、幅、リフト高さ | 測定箇所毎に1回〔施工後〕 | |
| 238 | ボーリング工 | ボーリング工 | ボーリング状況、水押テスト状況、グラウト状況、深度、配置誤差 | ブロック毎に1回〔施工中〕 | |
| | | | コア | 地質変化毎全数量〔抜取後〕 | |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |
|-----|---------|--------|--------------------------|---|-----------------------------|
| 239 | ほ場整備 | 整地工 | 表土扱い | 表土厚 | 10a当たり1箇所 |
| 240 | | | 基盤整地 表土整地 | 基盤面、表土戻し | 10a当たり1箇所 |
| 241 | | | 畦畔工 | 高さ、幅 | 測定基準の1/2程度に1箇所 |
| 242 | | | 田区進入路工 | 幅 | 10箇所に1箇所 |
| 243 | | | 床版進入路工 | 幅、厚さ | 10箇所に1箇所 |
| 244 | | 道路工 | 道路工(砂利道) | 敷均し厚さ、幅、転圧状況、 整正状況 | 測定基準の1/2程度に1箇所 |
| 245 | | 暗渠排水 | 吸水渠工 | 埋設深、埋設間隔、その他必要箇所 | 1耕区に1箇所 |
| 246 | | | 集水渠工 導水渠工 | 埋設深、その他必要箇所 | 測定基準の1/2程度に1箇所 |
| 247 | | 農用地造成 | 農用地造成工 (テラス・階段畑) | 法勾配、幅、耕起幅 | 測定基準の1/4程度に1箇所 |
| 248 | | | 農用地造成工 (改良山成工) | 法勾配 | 測定点2箇所に1箇所 |
| 249 | | | 農用地造成工 (道路工・耕作道) | 法勾配、幅、厚さ、側溝幅 | 測定基準の1/4程度1箇所 |
| 250 | | | 耕起工 | 耕起深、つぼ掘り | 1ha当たり2箇所 |
| 251 | 土壌改良材散布 | | サンプル採取 | 2ha当たり1箇所 | |
| 252 | 砕土工 | | 砕土厚、つぼ掘り | 1ha当たり2箇所 | |
| 253 | 畑かん施設 | 管布設工 | 硬質ポリ塩化ビニル管工 | 布設、ジョイント関係 | 50mに1箇所 上記未満は2箇所 |
| 254 | | | 強化プラスチック複合管工 ダクタイル鋳鉄管 | 布設、ジョイント関係 | 50mに1箇所 上記未満は2箇所 |
| 255 | | 管基礎工 | 砂基礎工 | 埋戻し厚さ、幅、敷均し、 締固め状況 | 50mに1箇所 上記未満は2箇所 |
| 256 | | 畑かん施設工 | 散水器具工 | 埋設深 | 1ha当たり1箇所 |
| 257 | ため池 | 堤体工 | 堤体掘削及び盛土 | 掘削幅員、掘削深さ、法長、 法勾配、盛土幅員、まき出し厚、 転圧、法長 | 40mに1箇所 |
| 258 | | | 鋼土、鞘土 | 堤幅、法長、法勾配、盛土幅員、 まき出し厚、転圧状況 | 40mに1箇所 |
| 259 | | 底樋・斜樋 | 本体工 | 床掘、基礎、幅、高さ、厚さ、 配筋 | 20mに1箇所 |
| 260 | | グラウト工 | | 圧力計、完了時のモルタル状況 | 全孔撮影する。 |
| 261 | 治山 | 護岸流路 | 木製護岸工 | 幅 | 測定基準の1/2又は1施工箇所に1回 |
| 262 | | | 木製流路工 | 幅 | 測定基準の1/2又は1施工箇所に1回 |
| 263 | | 山腹工 | 柵工 | 杭木形状寸法 | 適宜 |
| 264 | | | 張芝水路工 | 幅 | 測定基準の1/2又は1施工箇所に1回 |
| 265 | | | 積苗工 | 幅、高さ | 100mに1箇所 上記未満は、1施工単位に2箇所 |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] | |
|-----|---------|----------|---------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|
| 266 | 治山 | 山腹工 | 筋工 | 幅 | 100mに1箇所 上記未満は、1施工単位に2箇所 | |
| 267 | | | 伏工・実播工 | 施工範囲 | 1施工単位に2箇所 | |
| 268 | | | 土塁工 | 幅、法長 | 100mに1箇所 上記未満は、1施工単位に2箇所 | |
| 269 | | | 法切工 | 斜長 | 1施工単位に1～2箇所 | |
| 270 | | 森林整備 | | 本数調整伐工 | 伐採木番号、伐採高 | 100番に1回及び1番、最終番 |
| 271 | | | | 枝落し工 | 枝落し高 | 1haに5回 |
| 272 | | | | 地拵え工 | 地拵え状況 | 1施工地1ha当たり1箇所 |
| 273 | | | | 植栽工 | 苗木 | 苗木搬入毎に1回 |
| | | | | | 植穴の径、深さ | 300本に1回 |
| | | | | | 施工地遠景 | 0.5haに1回又は1施工箇所毎に1回 |
| | | | | | 植付状況 | 1施工箇所・樹種毎に1回 |
| 274 | | | | 雪起し工 | 雪起し状況 | 100番に1回及び1番、最終番 |
| 275 | | | | 追肥工 | 肥料 | 肥料搬入毎に1回 |
| | | | | | 溝の位置、施肥量 | 100本に1回 |
| 276 | 作業歩道工 | 幅 | 200m又は1施工箇所に1回 | | | |
| 277 | 港湾・漁港 | 浚渫・床堀工 | 浚渫工 | 水深 | 測定状況写真 | |
| 278 | | | 床堀工 | 水深 | 測定状況写真 | |
| 279 | | 地盤改良 | 置換工 | 天端高、天端幅、法面 | 40m又は施工箇所に1回(施工後) | |
| 280 | | | 敷砂工 砕石マット | 天端高、天端幅、法面 | 40m又は施工箇所に1回(施工後) | |
| 281 | | | サンドドレーン工 砕石ドレーン工 | 天端高、先端深度 | 杭全数の1/3 | |
| 282 | | | ペーパードレーン工 | 天端高、先端深度 | 杭全数の1/3 | |
| 283 | | | 載荷工 | 天端高、天端幅、法面勾配 | 40m又は施工箇所に1回(施工後) | |
| 284 | | | サンドコンパクションパイル工 | 天端高、先端深度 | 杭全数の1/3 | |
| | | | | 盛上り量 | 測定状況写真 | |
| 285 | | | ロッドコンパクション工 | 天端高、先端深度 | 測定状況写真 | |
| 286 | 深層混合処理工 | 天端高、先端深度 | 測定状況写真 | | | |
| | | 盛上り量 | 測定状況写真 | | | |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |
|-----|----------|----------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| 287 | 港湾・漁港 | マット工 | アスファルトマット | 重ね幅 | 施工状況写真(施工後) |
| 288 | | | 繊維系マット ゴムマット | 重ね幅 | 施工状況写真(施工後) |
| 289 | | | 合成樹脂系マット | 重ね幅 | 施工状況写真(施工後) |
| 290 | | | 摩擦増大用マット工 | | |
| 291 | | 捨石・均し | 基礎工 | 天端幅、法面 | 20m又は施工箇所1回(施工後) |
| 292 | | | 被覆石工及び根固石工 | 天端幅、法面 | 20m又は施工箇所1回(施工後) |
| 293 | | | 裏込工 | 天端幅、法面 | 20m又は施工箇所1回(施工後) |
| 294 | | 杭・矢板 | 鋼杭工 | 杭頭中心位置 | 1施工箇所に1回(施工後) |
| 295 | | | コンクリート杭工 | 杭頭中心位置 | 1施工箇所に1回(施工後) |
| 296 | | | 鋼矢板及び鋼管矢板工 (鋼矢板) | 矢板壁延長 | 全数量(打込後) |
| | | | | 矢板法線に対する出入 | 20枚につき1回(打込後) |
| 297 | | | 鋼矢板及び鋼管矢板工 (鋼管矢板) | 矢板壁延長 | 全数量(打込後) |
| | | | | 矢板法線に対する出入 | 10本につき1回(打込後) |
| 298 | コンクリート矢板 | | 矢板壁延長 | 全数量(打込後) | |
| | | | 矢板法線に対する出入 | 20枚につき1回(打込後) | |
| 299 | 控工 | 腹起し | 継手位置、ボルトの取付け | 1施工箇所に1回(施工後) | |
| 300 | | タイロッド取付 | 取付間隔、定着ナット取付 | 1施工箇所に1回(施工後) | |
| 301 | | タイワイヤー取付 | 取付間隔、定着ナット取付 | 1施工箇所に1回(施工後) | |
| 302 | ケーソン | ケーソン製作工 | 高さ、幅、長さ、壁厚、底版厚さ | 各函毎(完成時) | |
| 303 | | ケーソン据付工 | 法線に対する出入、据付目地間隔 | 各函毎(据付後) | |
| 304 | ブロック工 | ブロック製作 (L型ブロック) (セルラーブロック) | 幅、高さ、長さ、壁厚 | 完成写真(全個数確認) | |
| 305 | | ブロック据付 (L型ブロック) (セルラーブロック) | 法線に対する出入、隣接ブロックとの間隔 | 1施工箇所に1回(据付後) | |
| 306 | | 異形ブロック製作 | 型枠形状寸法、ブロック外観 | 完成写真(全個数確認) | |
| 307 | | 異形ブロック据付 | 天端幅、天端延長 | 1施工箇所に1回(据付後) | |
| 308 | 中詰 | 中詰工 | 締固め | 完成写真(締固め後) | |
| 309 | | 蓋コンクリート | 蓋設置 | 完成写真(蓋設置後) | |

出来形 写真管理

| 番号 | 工事 | 工種 | 種別 | 撮影項目 | 撮影頻度[時期] |
|-----|---------------|------------|----------------|----------------------------|--------------|
| 310 | 港湾・漁港 | 上部コンクリート工 | 防波堤 | 天端幅、法線に対する出入 | 1施工箇所1回(施工後) |
| 311 | | | 岸壁 | 天端幅、法線に対する出入 | 1施工箇所1回(施工後) |
| 312 | | 付属工 | 係船柱工 | 岸壁前面に対する出入、中心間隔、直柱基礎コンクリート | 1施工箇所1回(施工後) |
| 313 | | | 防舷材工 | 中心間隔 | 1施工箇所1回(施工後) |
| 314 | | | 車止め、縁金物工 | 岸壁前面に対する出入、取付間隔 | 1施工箇所1回(施工後) |
| 315 | | | 防食工 | 取付位置 | 1施工箇所1回(施工後) |
| | | | | 電位測定 | 測定時 |
| 316 | | 溶接・切断 | 現場鋼材溶接工(アーク溶接) | のど厚、脚長 | 溶接後 |
| 317 | | | 現場鋼材溶接工(水中溶接) | のど厚、脚長 | 溶接後 |
| 318 | | | 現場鋼材切断工(ガス切断) | 形状寸法 | 切断後 |
| 319 | 現場鋼材切断工(水中切断) | | 形状寸法 | 切断後 | |
| 320 | 船揚場工 | 基礎栗石工 | 幅員、厚さ | 20m又は施工箇所1回(施工後) | |
| 321 | | 船揚場滑り材取付工 | 取付位置 | 1施工箇所1回(施工後) | |
| 322 | 漁場 | 単体漁礁ブロック製作 | 型枠形状寸法 | ブロック20個に1個以上 | |
| | | | 幅、高さ、長さ、壁厚 | ブロック20個に1個以上 | |
| 323 | | 漁礁ブロック沈設 | 出来形(高さ、延長、幅) | 測定状況写真 | |
| 324 | | コンクリート部材組立 | 出来形(幅、高さ、長さ) | ブロック20個に1個以上 | |
| 325 | | 化学系部材組立 | 特記仕様書の記載による。 | | |
| 326 | | 鋼製部材組立 | 出来形(幅、高さ、長さ) | ブロック20個に1個以上 | |
| 327 | | 重錘コンクリート製作 | 出来形(幅、高さ、長さ) | ブロック20個に1個以上 | |

品質 写真管理

| 番号 | 工種 | 撮影項目 | 撮影頻度 [時期] | 摘要 |
|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | コンクリート二次製品 | 強度試験 | 試験の都度 | |
| 2 | 鋼材関係 | 強度試験 | | |
| 3 | その他の製品 | 強度試験 | | |
| 4 | コンクリート (下記を除く) | 塩化物総量規制 | 試験の都度 | |
| | | スランブ試験 | | |
| | | コンクリートの圧縮強度試験 | | 当該現場供試体であることが確認できるもの |
| | | 空気量測定 | | |
| | | コンクリートの曲げ強度試験 | | コンクリート舗装に適用 |
| | | コアによる強度試験 | 品質に変化が見られた場合[試験実施中] | |
| | | コンクリートの洗い分析試験 | | |
| | | ひび割れ調査 | 対象構造物毎に1回 [試験実施中] | |
| | | テストハンマーによる強度推定調査 | | |
| | | コアによる強度試験 | テストハンマー試験により必要が認められた時 [試験実施中] | |
| | 転圧コンクリート(施工) | コンシステンシーVC試験 | 試験の都度 | |
| | | マーシャル突き固め試験 | | |
| | | ランマー突き固め試験 | | |
| | | コンクリートの曲げ強度試験 | | |
| | | 温度測定 (コンクリート) | | |
| | | 現場密度の測定 | | |
| | | コアによる密度測定 | | |
| | コンクリートダム(施工) | 塩化物総量規制 | 試験の都度 | |
| | | スランブ試験 | | |
| | | 空気量測定 | | |
| コンクリートの圧縮強度試験 | | 当該現場供試体であることが確認できるもの | | |
| 空気量測定 | | | | |
| 温度測定 (気温・コンクリート) | | | | |
| コンクリートの単位容積質量試験 | | | | |
| コンクリートの洗い分析試験 | | | | |
| コンクリートのフリージング試験 | | | | |
| コンクリートの引張強度試験 | | | | |
| コンクリートの曲げ強度試験 | | | | |
| 5 | 土工 | 現場密度の測定 | 土質毎に1回 [試験実施中] | |

品質 写真管理

| 番号 | 工種 | 撮影項目 | 撮影頻度 [時期] | 摘要 |
|----|----------------|----------------|----------------------------|---------|
| 5 | 土工 | プルフローリング | 工種毎に1回[試験実施中] | |
| | | 土の含水比試験 | 含水比に変化が認められた場合[試験実施中] | |
| | | コーン指数の測定 | トラフィックビリティが悪い場合[試験実施中] | |
| | | 平板載荷試験 | 土質毎に1回[試験実施中] | |
| | | 現場CBR試験 | | |
| | | 含水比試験 | 降雨後又は含水比の変化が認められた場合[試験実施中] | |
| | | たわみ量 | プルフローリングの不良個所について実施[試験実施中] | |
| 6 | 既製杭工 | 外観検査 | 検査毎に1回[検査実施中] | |
| | | 浸透探傷試験 | 試験毎に1回 [試験実施中] | |
| | | 放射線透過試験 | | |
| | | 超音波探傷試験 | | |
| | | 水セメント比試験 | | |
| | | セメントミルクの圧縮強度試験 | | |
| 7 | 吹付工(施工) | コンクリートの圧縮強度試験 | 配合毎に1回[試験実施中] | |
| | | 塩化物総量規制 | | |
| | | スランブ試験 | 品質に変化がみられた場合[試験実施中] | モルタルを除く |
| | | 空気量測定 | | |
| | | コアによる強度試験 | 品質に異常が認められた場合[試験実施中] | |
| | | ロックボルトの引抜き試験 | 試験毎に1回[試験実施中] | |
| 8 | 補強土壁工 | 現場密度の測定 | 土質毎に1回[試験実施中] | |
| 9 | Fe石灰処理工(施工) | 現場密度の測定 | 各種路盤毎に1回[試験実施中] | |
| 10 | セメント安定処理路盤(施工) | 粒度 | 各種路盤毎に1回 [試験実施中] | |
| | | 現場密度の測定 | | |
| | | 含水比試験 | 観察により異常が認められた場合[試験実施中] | |
| | | セメント量試験 | 品質に異常が認められた場合[試験実施中] | |
| 11 | 路床安定処理工 | 現場密度の測定 | 路床毎に1回[試験実施中] | |
| | | プルフローリング | | |
| | | 平板載荷試験 | | |
| | | 現場CBR試験 | | |
| | | 含水比試験 | 降雨後又は含水比の変化が認められた場合[試験実施中] | |
| | | たわみ量 | プルフローリングの不良個所について実施[試験実施中] | |

品質 写真管理

| 番号 | 工種 | 撮影項目 | 撮影頻度 [時期] | 摘要 |
|----|----------------|-----------------|-----------------------------|----|
| 12 | 表層安定処理工 | 現場密度の測定 | 材質毎に1回[試験実施中] | |
| | | 含水比試験 | 降雨後又は含水比の変化が認められた場合[試験実施中] | |
| | | プルーフローリング | 工種毎に1回[試験実施中] | |
| | | 平板載荷試験 | | |
| | | 現場CBR試験 | 材質毎に1回[試験実施中] | |
| | | たわみ量 | プルーフローリングの不良個所について実施[試験実施中] | |
| 13 | 固結工 | 土の一軸圧縮試験 | 材質毎に1回[試験実施中] | |
| 14 | 中間混合処理 | テーブルフロー試験 | 適宜[試験実施中] | |
| | | 土の一軸圧縮試験 | 材料毎に1回[試験実施中] | |
| 15 | 下層路盤 | 現場密度の測定 | 各種路盤毎に1回 [試験実施中] | |
| | | プルーフローリング | 路盤毎に1回[試験実施中] | |
| | | 平板載荷試験 | 各種路盤毎に1回 [試験実施中] | |
| | | 骨材のふるい分け試験 | | |
| | | 土の液性限界・塑性限界試験 | 品質に異常が認められた場合[試験実施中] | |
| | | 含水比試験 | | |
| 16 | 上層路盤 | 現場密度の測定 | | |
| | | 粒度 | 各種路盤毎に1回[試験実施中] | |
| | | 平板載荷試験 | | |
| | | 土の液性限界・塑性限界試験 | 観察により異常が認められた場合[試験実施中] | |
| | | 含水比試験 | | |
| 17 | 粒調Fe処理工(施工) | 現場密度の測定 | 各種路盤毎に1回[試験実施中] | |
| 18 | アスファルト舗装(プラント) | 粒度 | | |
| | | アスファルト量抽出粒度分析試験 | 合材の種類毎に1回[試験実施中] | |
| | | 温度測定 | | |
| | | 貫入試験40℃ | | |
| | | リュエル流動性試験240℃ | | |
| | | 水浸ホイールラッキング試験 | | |
| | | ホイールラッキング試験 | 合材の種類毎に1回[試験実施中] | |
| | | ラベリング試験 | | |
| | | 曲げ試験 | | |

品質 写真管理

| 番号 | 工種 | 撮影項目 | 撮影頻度 [時期] | 摘要 |
|----|-----------------|-----------------|------------------|----|
| 18 | アスファルト舗装(施工) | 現場密度の測定 | 合材の種類毎に1回[試験実施中] | |
| | | 温度測定 | | |
| | | 外観検査 | | |
| | | すべり抵抗試験 | 合材の種類毎に1回[試験実施中] | |
| | | 現場透水試験 | | |
| 19 | 路上再生路盤工(材料) | 修正CBR試験 | 材料毎に1回[試験実施中] | |
| | | 土の粒度試験 | | |
| | | 土の含水比試験 | | |
| | | 土の液性限界・塑性限界試験 | | |
| | 路上再生路盤工(施工) | 現場密度の測定 | 材料毎に1回[試験実施中] | |
| | | 土の一軸圧縮試験 | | |
| | | CAEの一軸圧縮試験 | 材料毎に1回[試験実施中] | |
| | | 含水比試験 | | |
| 20 | 路上表層再生工(材料) | 旧アスファルト針入度 | 材料毎に1回[試験実施中] | |
| | | 旧アスファルトの軟化点 | | |
| | 路上表層再生工(施工) | 現場密度の測定 | 材料毎に1回[試験実施中] | |
| | | 温度測定 | | |
| | | かきほぐし深さ | | |
| | | 粒度 | | |
| | | アスファルト量抽出粒度分析試験 | | |
| 21 | プラント再生舗装工(プラント) | 粒度 | 合材の種類毎に1回[試験実施中] | |
| | | 再生アスファルト量 | | |
| | プラント再生舗装工(施工) | 外観検査 | 合材の種類毎に1回[試験実施中] | |
| | | 温度測定 | | |
| | | 現場密度の測定 | | |
| 22 | ガス圧接 | 外観検査 | 検査毎に1回[検査実施中] | |
| | | 超音波探傷検査 | | |
| 23 | 溶接工 | 引張試験 | 試験毎に1回[試験実施中] | |
| | | 型曲げ試験 | | |
| | | 衝撃試験 | | |
| | | マクロ試験 | | |

品質 写真管理

| 番号 | 工種 | 撮影項目 | 撮影頻度 [時期] | 摘要 |
|------|--------------|------------------|--------------------------------|----|
| 23 | 溶接工 | 非破壊試験 | 試験毎に1回[試験実施中] | |
| | | 曲げ試験 | | |
| | | 突合せ継手の内部欠陥に対する検査 | | |
| | | 外観検査 | | |
| | | ハンマー打撃試験 | 外観検査が不合格となったスタッドジベルについて[試験実施中] | |
| 23-1 | ガス切断・切削工 | 表面粗さ | 試験毎に1回[試験実施中] | |
| | | ノッチ深さ | | |
| | | スラグ | | |
| | | 上縁の溶け | | |
| | | 平面度 | 試験毎に1回[試験実施中] | |
| | | ベベル精度 | | |
| | | 真直度 | 試験毎に1回[試験実施中] | |
| 24 | ロックボルト(NATM) | モルタルの圧縮強度試験 | 配合毎に1回[試験実施中] | |
| | | モルタルのフロー値試験 | | |
| | | ロックボルトの引抜き試験 | 適宜 | |
| 25 | 捨石工 | 岩石の見掛比重 | 産地又は岩質毎に1回[試験実施中] | |
| | | 岩石の吸水率 | | |
| | | 岩石の圧縮強さ | | |
| | | 岩石の形状 | | |
| 26 | アンカー工 | モルタルの圧縮強度試験 | 適宜[試験実施中] | |
| | | モルタルのフロー値試験 | | |
| | | 多サイクル確認試験 | | |
| | | 1サイクル確認試験 | | |
| 27 | 砂基礎工 | 現場密度の測定 | | |
| 28 | ため池 | 現場密度の測定 | | |
| | | 現場透水試験 | | |
| 29 | 間伐材 | 末口径確認 | | |
| | | 曲がり | | |
| | | 防腐処理 | | |

第6編 出 来 高 管 理

出来高管理基準

1. 目的

出来形管理が発注者の意図する規格基準に対してどの程度の精度で施工されたか、その施工技術の度合を管理するのに対し、出来高管理は契約数量が満足されているか、数量的なチェックの管理である。従って出来高管理はすべて契約(設計)数量と対比できるよう整理しなければならない。

2. 出来高数量総括表

2-1 作成要領

- (1) 契約(設計)数量及び付属明細書に対して作成する。
- (2) 出来高数量は出来形寸法によって計算する。この場合、出来形寸法が設計寸法に対し、出来形管理基準(第3編)に定める規格値を満足していれば、出来高数量は設計数量とする。

2-2 作成例


出来高数量総括表(完成検査対象用)

| 工事名 | 〇〇第〇〇号〇〇線道路改良工事 | | | 現場代理人 | 〇〇 〇〇 | | |
|--------|-----------------|------------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|
| 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 契約数量 | 出来高数量 | 増減 | 摘要 |
| 道路土工 | | | | | | | |
| | 掘削工 | | | | | | |
| | | 掘削(土砂) | (m3) 式 | (12,809) 1 | (12,809) 1 | ± 0 | |
| | 路体盛土工 | | | | | | |
| | | 路体(流用土) | (m3) 式 | (11,528) 1 | (11,528) 1 | ± 0 | |
| | 法面整形工 | | | | | | |
| | | 法面整形(切土部) | m2 | 895 | 895 | ± 0 | |
| ブロック積工 | | | | | | | |
| | コンクリート ブロック工 | | (m2) 式 | (204) 1 | (204) 1 | (± 0) 1 | 別紙明細書第1号表 |
| 排水構造物工 | | | | | | | |
| | 側溝工 | プレキャストU型側溝 | m | 286 | 286 | ± 0 | |
| | | | | | | | |

| コンクリートブロック工(204m2)1式 当り明細書 第1号表 | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----|------|-------|-----|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | | | 摘要 |
| | | | 契約数量 | 出来高数量 | 増減 | |
| コンクリートブロック基礎 | | m | 73 | 73 | ± 0 | |
| コンクリートブロック積 | 控35cm | m2 | 204 | 204 | ± 0 | |
| 裏込砕石 | 再生クラッシャーラン | m3 | 100 | 100 | ± 0 | |
| 天端コンクリート | | m | 73 | 73 | ± 0 | |
| | | | | | | |

第7編 施工計画様式、記載例

現 場 組 織 表



※ 下請け合計金額が4,000万円未満の場合は、監理技術者を主任技術者に替える。

※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

施工体制台帳

[会社名・事業者ID]

[事業所名・現場ID]

| | | | | | |
|--------|------|----------|----------|-----|-----------|
| 建設業の許可 | 許可業種 | 許可番号 | | | 許可(更新)年月日 |
| | 工事業 | 大臣 知事 | 特定 一般 | 第 号 | 年 月 日 |
| | 工事業 | 大臣 知事 | 特定 一般 | 第 号 | 年 月 日 |

| | | | | | |
|------------|---------|--|-----|--|-------|
| 工事名称及び工事内容 | | | | | |
| 発注者名及び住所 | 〒 | | | | |
| 工期 | 自 年 月 日 | | 契約日 | | 年 月 日 |
| | 至 年 月 日 | | | | |

| | | | | | |
|-------|------|-----|-----|--|--|
| 契約営業所 | 区分 | 名 称 | 住 所 | | |
| | 元請契約 | | | | |
| | 下請契約 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|
| 健康保険等の加入状況 | 保健加入の有無 | 健康保険 | | 厚生年金保険 | | 雇用保険 | |
| | | 加入 未加入 適用除外 | | 加入 未加入 適用除外 | | 加入 未加入 適用除外 | |
| | 事業所整理記号等 | 区分 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
| | | 元請契約 | | | | | |
| | | 下請契約 | | | | | |

| | | | |
|----------|--|------------|--|
| 発注者の監督者名 | | 権限及び意見申出方法 | |
|----------|--|------------|--|

| | | | |
|------------------|-----------|------------|--------|
| 監督員名 | | 権限及び意見申出方法 | |
| 現場代理人名 | | 権限及び意見申出方法 | |
| 監理技術者名 主任技術者名 | 専任 非専任 | 資格内容 | |
| 監理技術者補佐名 | | 資格内容 | |
| 専門技術者名 | | 専門技術者名 | |
| | 資格内容 | | 資格内容 |
| | 担当工事内容 | | 担当工事内容 |

| | | | | | |
|--------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 一号特定技能外国人の従事状況(有無) | 有 無 | 外国人建設就労者の従事状況(有無) | 有 無 | 外国人技能実習生の従事状況(有無) | 有 無 |
|--------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|

- (記入要領)
- 1 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請契約書に記載ある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
 - 2 監理技術者又は主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
 - 3 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)
 - 4 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り
 - ①各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印をつけること。元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○印を付ける事。
 - ②元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。
 - ③健康保険の欄には、事業所整理番号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
 - ④厚生年金の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
 - ⑤雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。
 - 5 外国人建設就労者の従事の状況について
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの(以下「外国人建設就労者」という。)が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
 - 6 外国人技能実習生の従事の状況について
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者(以下「外国人技能実習生」という。)が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。

※ この様式に記載された個人情報(施工管理資料及び社会保険等の加入状況把握)として使用し、その他の目的には使用しません。

《下請負人に関する事項》

| | | | |
|-----------|--|------|--|
| 会社名・事業者ID | | 代表者名 | |
|-----------|--|------|--|

| | | | | | |
|------------|-----|---|---|---|---|
| 住所 | 〒 | | | | |
| 工事名称及び工事内容 | | | | | |
| 工期 | 自 | 年 | 月 | 日 | |
| | 至 | 年 | 月 | 日 | |
| | 契約日 | | 年 | 月 | 日 |

| | | | | |
|--------|------------|----------------|-----|-----------|
| 建設業の許可 | 施工に必要な許可業種 | 許 可 番 号 | | 許可(更新)年月日 |
| | 工事業 | 大臣 特定 知事 一般 | 第 号 | 年 月 日 |
| | 工事業 | 大臣 特定 知事 一般 | 第 号 | 年 月 日 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 健康保険等の加入状況 | 保健加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | | 雇用保険 |
| | | 加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | | 加入 未加入 適用除外 |
| | 事業所整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 |
| | | | | | |

| | |
|------------|-----------|
| 現場代理人名 | |
| 権限及び意見申出方法 | |
| ※主任技術者名 | 専任 非専任 |
| 資格内容 | |

| | |
|----------|--|
| 安全衛生責任者名 | |
| 安全衛生推進者名 | |
| 雇用監理責任者名 | |
| ※専門技術者名 | |
| 資格内容 | |
| 担当工事内容 | |

| | | | | | |
|--------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 一号特定技能外国人の従事状況(有無) | 有 無 | 外国人建設就労者の従事状況(有無) | 有 無 | 外国人技能実習生の従事状況(有無) | 有 無 |
|--------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|

※ [主任技術者、専門技術者の記入要領]

- 1 主任技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
- 2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。(一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。) 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
- 3 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで記入する。)
 - (1) 経験年数による場合
 - 1) 大学卒[指定学科]:3年以上の実務経験
 - 2) 高校卒[指定学科]:5年以上の実務経験
 - 3) その他:10年以上の実務経験
 - (2) 資格等による場合
 - 1) 建設業法「技術検定」
 - 2) 建築士法「建築士試験」
 - 3) 技術士法「技術士試験」
 - 4) 電気工事士法「電気工事士試験」
 - 5) 電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
 - 6) 消防法「消防設備士試験」
 - 7) 職業能力開発促進法「技能検定」

※ [健康保険等の加入状況の記入要領]

- 1 下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理番号等を記載すること。
- 2 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印をつけること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○印を付けること。
- 3 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあつては組合名)を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
- 4 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
- 5 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。

※ [外国人建設就労者の従事の状況の記入要領]

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であつて、国土交通大臣が定めるもの(以下「外国人建設就労者」という。)が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。

※ [外国人技能実習生の従事の状況の記入要領]

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者(以下「外国人技能実習生」という。)が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。

※ この様式に記載された個人情報(施工管理資料及び社会保険等の加入状況把握)として使用し、その他の目的には使用しません。

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| 発注者名 | 自 | 年 | 月 | 日 |
| 工事名称 | 至 | 年 | 月 | 日 |

| | |
|-----------|--|
| 元請名・事業者ID | |
| 監督者名 | |
| 監理技術者名 | |
| 監理技術者補佐名 | |
| 専門技術者名 | |
| 担当工事内容 | |
| 専門技術者名 | |
| 担当工事内容 | |

| | |
|---|-----------|
| 会 | 統括安全衛生責任者 |
| 長 | 元方安全衛生管理者 |

| | | |
|---|---|---|
| 副 | 会 | 長 |
|---|---|---|

| | |
|-----------|---------|
| 会社名・事業者ID | |
| 代表者名 | |
| 許可番号 | |
| 一般/特定の別 | 一般/特定 |
| 安全衛生責任者 | |
| 主任技術者 | |
| 特定専門工事の担当 | 有 |
| 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | |
| 工事 | |
| 工期 | 年月日～年月日 |

| | |
|-----------|---------|
| 会社名・事業者ID | |
| 代表者名 | |
| 許可番号 | |
| 一般/特定の別 | 一般/特定 |
| 安全衛生責任者 | |
| 主任技術者 | |
| 特定専門工事の担当 | 有 |
| 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | |
| 工事 | |
| 工期 | 年月日～年月日 |

| | |
|-----------|---------|
| 会社名・事業者ID | |
| 代表者名 | |
| 許可番号 | |
| 一般/特定の別 | 一般/特定 |
| 安全衛生責任者 | |
| 主任技術者 | |
| 特定専門工事の担当 | 有 |
| 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | |
| 工事 | |
| 工期 | 年月日～年月日 |

| | |
|-----------|---------|
| 会社名・事業者ID | |
| 代表者名 | |
| 許可番号 | |
| 一般/特定の別 | 一般/特定 |
| 安全衛生責任者 | |
| 主任技術者 | |
| 特定専門工事の担当 | 有 |
| 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | |
| 工事 | |
| 工期 | 年月日～年月日 |

| | |
|-----------|---------|
| 会社名・事業者ID | |
| 代表者名 | |
| 許可番号 | |
| 一般/特定の別 | 一般/特定 |
| 安全衛生責任者 | |
| 主任技術者 | |
| 特定専門工事の担当 | 有 |
| 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | |
| 工事 | |
| 工期 | 年月日～年月日 |

| | |
|-----------|---------|
| 会社名・事業者ID | |
| 代表者名 | |
| 許可番号 | |
| 一般/特定の別 | 一般/特定 |
| 安全衛生責任者 | |
| 主任技術者 | |
| 特定専門工事の担当 | 有 |
| 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | |
| 工事 | |
| 工期 | 年月日～年月日 |

| | |
|-----------|---------|
| 会社名・事業者ID | |
| 代表者名 | |
| 許可番号 | |
| 一般/特定の別 | 一般/特定 |
| 安全衛生責任者 | |
| 主任技術者 | |
| 特定専門工事の担当 | 有 |
| 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | |
| 工事 | |
| 工期 | 年月日～年月日 |

| | |
|-----------|---------|
| 会社名・事業者ID | |
| 代表者名 | |
| 許可番号 | |
| 一般/特定の別 | 一般/特定 |
| 安全衛生責任者 | |
| 主任技術者 | |
| 特定専門工事の担当 | 有 |
| 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | |
| 工事 | |
| 工期 | 年月日～年月日 |

| | |
|-----------|---------|
| 会社名・事業者ID | |
| 代表者名 | |
| 許可番号 | |
| 一般/特定の別 | 一般/特定 |
| 安全衛生責任者 | |
| 主任技術者 | |
| 特定専門工事の担当 | 有 |
| 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | |
| 工事 | |
| 工期 | 年月日～年月日 |

| | |
|-----------|---------|
| 会社名・事業者ID | |
| 代表者名 | |
| 許可番号 | |
| 一般/特定の別 | 一般/特定 |
| 安全衛生責任者 | |
| 主任技術者 | |
| 特定専門工事の担当 | 有 |
| 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | |
| 工事 | |
| 工期 | 年月日～年月日 |

| | |
|-----------|---------|
| 会社名・事業者ID | |
| 代表者名 | |
| 許可番号 | |
| 一般/特定の別 | 一般/特定 |
| 安全衛生責任者 | |
| 主任技術者 | |
| 特定専門工事の担当 | 有 |
| 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | |
| 工事 | |
| 工期 | 年月日～年月日 |

| | |
|-----------|---------|
| 会社名・事業者ID | |
| 代表者名 | |
| 許可番号 | |
| 一般/特定の別 | 一般/特定 |
| 安全衛生責任者 | |
| 主任技術者 | |
| 特定専門工事の担当 | 有 |
| 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | |
| 工事 | |
| 工期 | 年月日～年月日 |

| | |
|-----------|---------|
| 会社名・事業者ID | |
| 代表者名 | |
| 許可番号 | |
| 一般/特定の別 | 一般/特定 |
| 安全衛生責任者 | |
| 主任技術者 | |
| 特定専門工事の担当 | 有 |
| 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | |
| 工事 | |
| 工期 | 年月日～年月日 |

| | |
|-----------|---------|
| 会社名・事業者ID | |
| 代表者名 | |
| 許可番号 | |
| 一般/特定の別 | 一般/特定 |
| 安全衛生責任者 | |
| 主任技術者 | |
| 特定専門工事の担当 | 有 |
| 専門技術者 | |
| 担当工事内容 | |
| 工事 | |
| 工期 | 年月日～年月日 |

※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

安全衛生管理組織表

一般組織、労働者数10人以上50人未満の場合

| | | |
|-----------------------------|---------|-------------------|
| 安全衛生推進者 TEL000-0000-0000 | 労務安全管理者 | TEL 000-0000-0000 |
| | 車両運行管理者 | TEL 000-0000-0000 |
| | 重機安全管理者 | TEL 000-0000-0000 |
| | 安全巡視員 | TEL 000-0000-0000 |

一般組織、労働者数50人以上100人未満の場合

| | | |
|---------------------------|---------|-------------------|
| 安全管理者 TEL000-0000-0000 | 衛生管理者 | TEL 000-0000-0000 |
| | 産業医 | TEL 000-0000-0000 |
| 安全委員会 TEL000-0000-0000 | 労務安全管理者 | TEL 000-0000-0000 |
| | 車両運行管理者 | TEL 000-0000-0000 |
| | 重機安全管理者 | TEL 000-0000-0000 |
| | 火薬消費管理者 | TEL 000-0000-0000 |
| 安全委員会 TEL000-0000-0000 | 安全巡視員 | TEL 000-0000-0000 |

下請混在組織、特定工事、労働者数30人以上の場合

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| 統括安全衛生責任者 TEL000-0000-0000 | 安全衛生責任者 | TEL 000-0000-0000 |
| | | TEL 000-0000-0000 |
| 元方安全衛生責任者 TEL000-0000-0000 | 産業医 | TEL 000-0000-0000 |
| | 労務安全管理者 | TEL 000-0000-0000 |
| | 車両運行管理者 | TEL 000-0000-0000 |
| | 重機安全管理者 | TEL 000-0000-0000 |
| | 安全巡視員 | TEL 000-0000-0000 |

※ この様式に記載された個人情報施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

工 事 資 材 使 用 届 出 書

| 材 料 名 | 規 格 | 予定数量 | 納入業者(※1) | | 製造業者名 | | 製造業者の 住所又は所在地 | 摘要 (※2) |
|----------------|--------------------|---------|--------------------|--|---------|----------------|------------------|------------|
| | | | 上段…本店 下段…支店・営業所 | 納入業者の 住所又は所在地(※1) 上段…本店 下段…支店・営業所 | 工場名 | 工場の 住所又は所在地 | | |
| 生コンクリート | 18-8- 40BB | 46.2m3 | 〇〇(株) | 佐賀県〇〇市 | 〇〇(株) | 佐賀県〇〇市 | ① | |
| | | | 〇〇支店 | 佐賀県〇〇市 | 〇〇工場 | 佐賀県〇〇市 | | |
| クラッシュラン | C-30 | 217m3 | 〇〇石材(株) | 佐賀県〇〇市 | 〇〇石材(株) | 佐賀県〇〇市 | ② | |
| | | | 〇〇営業所 | 佐賀県〇〇市 | 〇〇工場 | 佐賀県〇〇市 | | |
| コンクリートブ ロック | 控え 35cm | 150m2 | (株)〇〇商店 | 佐賀県〇〇市 | (株)〇〇商店 | 佐賀県〇〇市 | ③ | |
| | | | 〇〇営業所 | 佐賀県〇〇市 | 〇〇工場 | 佐賀県〇〇市 | | |
| コンクリート土 留杭 | 150×150 ×5.0m | 50本 | 〇〇コンクリート(株) | 佐賀県〇〇市 | (株)〇〇 | 佐賀県〇〇市 | ④ 確認 | |
| | | | 〇〇支店 | 佐賀県〇〇市 | 〇〇工場 | 佐賀県〇〇市 | | |
| コンクリート土 留板 | 400×60 ×995 | 200枚 | 〇〇コンクリート(株) | 佐賀県〇〇市 | (株)〇〇 | 佐賀県〇〇市 | ④ 確認 | |
| | | | 〇〇支店 | 佐賀県〇〇市 | 〇〇工場 | 佐賀県〇〇市 | | |
| 鉄筋 | SD295A D-13 | 2.932t | (株)〇〇商店 | 佐賀県〇〇市 | (株)〇〇商店 | 佐賀県〇〇市 | ⑤ | |
| | | | 〇〇営業所 | 佐賀県〇〇市 | 〇〇工場 | 佐賀県〇〇市 | | |
| 山土 | 真土 | 2,179m3 | (株)〇〇 | 佐賀県〇〇市 | (株)〇〇 | 佐賀県〇〇市 | ⑥ | |
| 塩ビ管 | Vu φ 100 L=4.0m | 85本 | 〇〇有機材(株) | 佐賀県〇〇市 | (株)〇〇 | 佐賀県〇〇市 | ⑦ | |
| | | | 〇〇営業所 | 佐賀県〇〇市 | 〇〇工場 | 佐賀県〇〇市 | | |
| ガードレール | GR-C- 4E | 90m | 〇〇金属建材(株) | 佐賀県〇〇市 | (株)〇〇 | 佐賀県〇〇市 | ⑧ | |
| | | | 〇〇支店 | 佐賀県〇〇市 | | | | |
| 水管橋 | L=10m | 2箇所 | 〇〇鉄工所 | 佐賀県〇〇市 | 〇〇鉄工所 | 佐賀県〇〇市 | ⑨ | |
| | | | 〇〇営業所 | 佐賀県〇〇市 | 〇〇工場 | 佐賀県〇〇市 | | |
| | | | | | | | | |

※1 納入業者は、契約の相手方を記入する。納入業者が県内の支店・営業所の場合は、本店名及び本店の住所又は所在地を上段()書で記入すること。

※2 摘要欄の確認は、事前に監督員の確認が必要な材料。摘要欄の番号は、整理番号。

※3 この様式に記載された個人情報には施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

出来形管理計画（実績）表

工事名 ○○地区道路工事

受注者 ○○建設株

測定者 ○○○○○

| 工種 | 種別 | 測定基準 | 測定回数 | | 許容範囲 (mm) | 測定値 | | | 摘要 |
|--------|--------|---|------|----|--------------|-----|-----|----|----|
| | | | 計画 | 実施 | | 最大値 | 最小値 | 平均 | |
| 切土・盛土 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心及び端部で測定。 | 51 | | ±50 | | | | ① |
| | 幅 | | 17 | | -100 | | | | ② |
| | 法長 | | 34 | | -200 | | | | ② |
| 下層路盤工 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心及び端部で測定。 | 51 | | ±40 | | | | |
| | 厚さ | | 8 | | -45 | | | | |
| | 幅 | | 9 | | -50 | | | | |
| ブロック積工 | | | | | | | | | |
| 基礎工 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 | 8 | | ±30 | | | | |
| | 幅 | | 8 | | -30 | | | | |
| | 高さ | | 8 | | -30 | | | | |
| ブロック積 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 厚さは、上端部及び下端部2箇所を測定。 | 8 | | ±50 | | | | |
| | 法長 | | 8 | | -50 | | | | |
| | ブロック厚さ | | 16 | | -50 | | | | |
| 暗渠工 | 裏込め厚さ | 図面の寸法表示箇所。 | 16 | | -50 | | | | |
| | 基準高 | | 1式 | | ±30 | | | | |
| | 寸法 | | 1式 | | -50 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

※ 許容範囲は、土木工事及び林務工事は規格値、農業農村事業は管理基準値を記入する。

※ 摘要の番号は、資料整理番号

※ この様式に記載された個人情報情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

品質管理計画（実績）表

工事名 ○○橋下部工工事

受注者 ○○建設㈱

測定者 ○○○○


| 工種 | 種別 | 試験項目 | 試験基準 | 測定回数 | | 規格値 | 測定値 | | | 摘要 |
|--------|---------|---------|--------------|------|----|--------|-----|-----|----|----|
| | | | | 計画 | 実施 | | 最大値 | 最小値 | 平均 | |
| 盛土 | 土の締固め試験 | 最大乾燥密度 | 当初及び土質の変化した時 | 1 | 1 | - | | | | ① |
| | (A法) | 最適含水比 | 〃 | 1 | 1 | - | | | | ① |
| | 現場密度の測定 | 現場密度 | 500m3(こ1回) | 5 | 5 | - | | | | ② |
| | | 含水比 | 〃 | 5 | 5 | - | | | | ② |
| | | 締固め度 | 〃 | 5 | 5 | 90%以上 | | | | ② |
| 下層路盤 | 締固め試験 | 最大乾燥密度 | 材料承認時の試験成績書 | 1 | - | - | | | | |
| | | 最適含水比 | 〃 | 1 | - | - | | | | |
| | 修正CBR | 修正CBR試験 | 〃 | 1 | - | 20%以上 | | | | |
| | 現場密度の測定 | 現場密度 | 500m3(こ1回) | 6 | 6 | - | | | | |
| | | 含水比 | 〃 | 6 | 6 | - | | | | |
| コンクリート | | 締固め度 | 〃 | 6 | 6 | 93%以上 | | | | |
| | 21N/mm2 | スランプ | 50m3毎(こ1回) | 4 | 5 | ±2.5cm | | | | |
| | | 空気量 | 〃 | 4 | 5 | ±1.5% | | | | |
| | | 塩分量 | 〃 | 4 | 5 | 0.3以下 | | | | |
| | | 外気温度 | 〃 | 4 | 5 | 4~25℃ | | | | |
| 鉄筋 | | 圧縮強度 | 〃 | 4 | 5 | 21以上 | | | | |
| | D10-D16 | 品質 | ミルシートによる確認 | | | | | | | |
| | U字溝 | 品質 | 検査成績書 | | | | | | | |
| | 積みブロック | 品質 | 検査成績書 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

※ 品質管理状況の撮影記録は、すべて行う。

※ 摘要の番号は、資料整理番号

※ この様式に記載された個人情報情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

緊急時の連絡体制




発注機関

| 所 属 | 氏 名 | 電 話 番 号 | 備 考 |
|----------|------|---------|-----|
| 〇〇事務所 所長 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇 | |
| 〃 総括監督員 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇 | |
| 〃 主任監督員 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇 | |
| 〃 一般監督員 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇 | |

※ この様式に記載された個人情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

火薬類取扱保安管理組織表



※ この様式に記載された個人情報 は 施工管理資料 としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

第 8 編 その他提出様式

品質証明員通知書

年月日:

(発注者) 殿

(受注者)

令和〇年〇月〇日付けをもって請負契約を締結した ○〇〇〇 第0000000-000号
○○○○○○○○○○○○○○○○ の品質証明員を下記のとおり定めたので資格及び経歴
を添えて通知します。

記

品質証明員氏名

生年月日

資格

経歴

| 工事名 | 職名 | 工期 | 従事期間 |
|-----|----|----|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 計 | | | |

※「資格者証(写し)」を添付する。

工事打合せ簿

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|------------------------------|------|--|
| 発議者 | <input type="checkbox"/> 発注者 | <input type="checkbox"/> 受注者 | 発議年月日 | | |
| 発議事項 | <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> その他 (ワンデーレスポンス) | | | | |
| 工事名 | | | | | |
| (内容) | | | | | |
| 添付図 葉、その他添付図書 | | | | | |
| 処 理 ・ 回 答 | 発注者 | 上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 受理 します。 | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> その他 | 年月日: | |
| 回答 | 受注者 | 上記について <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 受理 します。 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> その他 | 年月日: | | |

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 総括 監督員 | 主任 監督員 | 一般 監督員 |
| | | |

材 料 確 認 書

年月日：

工事名

標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。

記

| 材料名 | 品質規格 | 単位 | 搬入数量 | 確 認 欄 | | | 備考 | |
|-----|------|----|------|-------|------|------|----|--|
| | | | | 確認年月日 | 確認方法 | 合格数量 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|-----------|-----------|
| 主任 監督員 | 一般 監督員 |
| | |

工 事 履 行 報 告 書

| | | | |
|---------|-----------------------|--------|-----|
| 工事名 | | | |
| 工期 | ~ | | |
| 日付 | (月分) | | |
| 月 別 | 予定工程 % ()は工程変更後 | 実施工程 % | 備 考 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (記事欄) | | | |

| | |
|-----------|------------|
| 主任 監督員 | 一 般 監督員 |
| | |

支 給 品 受 領 書

物品又は分任物品管理官(官職氏名)
殿

年月日:

受注者 (住所)

(氏名)
(現場代理人氏名)

下記のとおり支給品を受領しました。

記

| 工 事 名 | | | | | 契約年月日 | |
|-------|-----|-----|------|-----|-------|-----|
| 品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | | | 備 考 |
| | | | 前回まで | 今 回 | 累 計 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

支 給 品 精 算 書

年月日:

物品又は分任物品管理官(官職氏名)
殿

受注者 (住所)
(氏名)
(現場代理人氏名)

下記のとおり支給品を精算します。

記

| 工 事 名 | | | | 契 約 年 月 日 | | |
|---------------------|--|-----|---------|-----------|-------|----------------------|
| 品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | | | 備 考 |
| | | | 支 給 数 量 | 使 用 数 量 | 残 数 量 | |
| | | | | | | |
| ※ 主任監督員 証 明 欄 | 上記精算について調査したところ事実と相違ないことを証明する。 年月日: (官職氏名) | | | | | ※物品管理簿登記 |

(注) ※は主任監督員が記入する。

創意工夫・社会性等に関する実施状況

| 工 事 名 | 受注者名 | |
|---|----------------------------------|---|
| 項 目 | 評価内容 | 実施内容 |
| <input type="checkbox"/> 創意工夫 自ら立案実施した 創意工夫や技術 力 | <input type="checkbox"/> 施工 | <ul style="list-style-type: none"> ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫 ・コンクリート二次製品等の代替材の適用 ・施工方法の工夫、施工環境の改善 ・仮設備計画の工夫 ・施工管理の工夫 ・ICT(情報通信技術)の活用 等 |
| | <input type="checkbox"/> 新技術活用 | NETIS登録技術のうち、 <ul style="list-style-type: none"> ・試行技術の活用 ・「少実績優良技術」の活用 ・「少実績優良技術」を除く「有用とされる技術」の活用 ・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術の活用 |
| | <input type="checkbox"/> 品質 | <ul style="list-style-type: none"> ・土工、設備、電気の品質向上の工夫 ・コンクリートの材料、打設、養生の工夫 ・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫 ・配筋、溶接作業等の工夫 等 |
| | <input type="checkbox"/> 安全衛生 | <ul style="list-style-type: none"> ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫 ・仮設備の工夫 ・作業環境の改善 ・交通事故防止の工夫 ・環境保全の工夫 等 |
| <input type="checkbox"/> 社会性等 地域社会や住民 に対する貢献 | <input type="checkbox"/> 地域への貢献等 | <ul style="list-style-type: none"> ・周辺環境への配慮 ・現場環境の周辺地域との調和 ・地域住民とのコミュニケーション ・災害時など地域への支援・行政などによる救援活動への協力 等 |

創意工夫・社会性等に関する実施状況

| 工 事 名 | | | |
|---------|--|---------|--|
| 項 目 | | 評 価 内 容 | |
| 提 案 内 容 | | | |
| (説明) | | | |
| (添付図) | | | |

説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする

作業員名簿

(年 月 日作成)

事業所の名称
・現場ID

所長名

本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。

一次会社名
・事業者ID

(次)会社名
・事業者ID

元請
確認欄

提出日

年 月 日

| 番号 | ふりがな | | 職種 | 生年月日 | | 健康保険 | | 建設業退職金 共済制度 | | 教育・資格・免許 | | | 入場年月日 |
|----|------|-------|----|-------|-------|------|------|-----------------|---------------|----------|----|---------------|-------|
| | 氏名 | 技能者ID | | 年齢 | 年 月 日 | 年金保険 | 雇用保険 | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免許 | 受入教育 実施年月日 | |
| | | | | 年 月 日 | 年 月 日 | | | | | | | 年 月 日 | |
| | | | | 歳 | 歳 | | | | | | | 年 月 日 | |
| | | | | 年 月 日 | 年 月 日 | | | | | | | 年 月 日 | |
| | | | | 歳 | 歳 | | | | | | | 年 月 日 | |
| | | | | 年 月 日 | 年 月 日 | | | | | | | 年 月 日 | |
| | | | | 歳 | 歳 | | | | | | | 年 月 日 | |
| | | | | 年 月 日 | 年 月 日 | | | | | | | 年 月 日 | |
| | | | | 歳 | 歳 | | | | | | | 年 月 日 | |
| | | | | 年 月 日 | 年 月 日 | | | | | | | 年 月 日 | |
| | | | | 歳 | 歳 | | | | | | | 年 月 日 | |
| | | | | 年 月 日 | 年 月 日 | | | | | | | 年 月 日 | |
| | | | | 歳 | 歳 | | | | | | | 年 月 日 | |
| | | | | 年 月 日 | 年 月 日 | | | | | | | 年 月 日 | |
| | | | | 歳 | 歳 | | | | | | | 年 月 日 | |

(注)1. 印欄には次の記号を入れる。

- 現 現場代理人 (作) 作業主任者 (注)2. (女) 女性作業員 (未) 18歳未満の作業員
- 主 主任技術者 (康) 職 長 (安) 安全衛生責任者 (能) 能力向上教育 (再) 危険有害業務・再発防止教育
- 留 外国人技能実習生 (外) 外国人建設就労者 (特) 1号特定技能外国人

- (注)3. 経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
- (注)4. 各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒にでもよい。
- (注)5. 資格・免許等の写しを添付すること。
- (注)6. 健康保険欄には、左欄に健康保険の名称(健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険)を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
- (注)7. 年金保険欄には、左欄に年金保険の名称(厚生年金、国民年金)を記載。各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
- (注)8. 雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下4けたを記載。(日雇労働被保険者の場合には左欄に「日雇被保険者」と記載)事業主である等により雇用保険の適用除外である場合は左欄に「適用除外」と記載。
- (注)9. 建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
- (注)10. 安全衛生に関する教育の内容(例:雇入時教育、職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育)については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
- (注)11. 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格(例:登録技能者、級 施工管理技士)を有する場合は、「免許」欄に記載。
- (注)12. 記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。

第9編 管理様式

出 来 形 管 理 計 画 (実 績) 表

工 事 名 ○○地区道路工事

受 注 者 ○○建設㈱

測 定 者 ○ ○ ○ ○ ○

| 工 種 | 種 別 | 測 定 基 準 | 測定回数 | | 許容範囲 (mm) | 測定値 | | 摘 要 |
|--------|--------|---|------|----|--------------|-----|-----|-----|
| | | | 計画 | 実施 | | 最大値 | 最小値 | |
| 切土・盛土 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心及び端部で測定。 | 51 | | ±50 | | | ① |
| | 幅 | | 17 | | -100 | | | ② |
| | 法長 | | 34 | | -200 | | | ② |
| 下層路盤工 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 基準高は、道路中心及び端部で測定。 | 51 | | ±40 | | | |
| | 厚さ | | 8 | | -45 | | | |
| | 幅 | | 9 | | -50 | | | |
| ブロック積工 | | | | | | | | |
| 基礎工 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 | 8 | | ±30 | | | |
| | 幅 | | 8 | | -30 | | | |
| | 高さ | | 8 | | -30 | | | |
| ブロック積 | 基準高 | 施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは、1施工箇所につき2箇所。 厚さは、上端部及び下端部2箇所を測定。 | 8 | | ±50 | | | |
| | 法長 | | 8 | | -50 | | | |
| | ブロック厚さ | | 16 | | -50 | | | |
| 暗渠工 | 裏込め厚さ | 図面の寸法表示箇所。 | 16 | | -50 | | | |
| | 基準高 | | 1式 | | ±30 | | | |
| | 寸法 | | 1式 | | -50 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

※ 許容範囲は、規格値を記入する。

※ 摘要の番号は、資料整理番号

※ この様式に記載された個人情報情報は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

出来形管理図表

工種 橋梁下部工

種別 A 1 橋台

測定者

| 測点 | 設計値との差 | | | | | | | | | | 略図 |
|--------|---------------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|-------|--------|
| | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 測定項目 | 杭上端高 ±50mm | | | | | 杭上端高 ±50mm | | | | | |
| 規格値 | | | | | | | | | | | 規格値 |
| 測点又は区別 | | | | | | 測点又は区別 | | | | | 測点又は区別 |
| 設計値 | m | | | | | m | | | | | 設計値 |
| 実測値 | m | | | | | m | | | | | 実測値 |
| 差 | mm | | | | | mm | | | | | 差 |
| 平均値 | 14.790 | | | | | 14.790 | | | | | |
| 最大値 | 14.790 | | | | | 14.790 | | | | | |
| 最小値 | 14.790 | | | | | 14.790 | | | | | |
| 最多値 | 14.790 | | | | | 14.790 | | | | | |
| データ数 | n=10 | | | | | n=10 | | | | | |
| 標準偏差 | m=±9.9 | | | | | m=±9.9 | | | | | |
| | No.1 | | | | | No.1 | | | | | |
| | No.2 | | | | | No.2 | | | | | |
| | No.3 | | | | | No.3 | | | | | |
| | No.4 | | | | | No.4 | | | | | |
| | No.5 | | | | | No.5 | | | | | |
| | No.6 | | | | | No.6 | | | | | |
| | No.7 | | | | | No.7 | | | | | |
| | No.8 | | | | | No.8 | | | | | |
| | No.9 | | | | | No.9 | | | | | |
| | No.10 | | | | | No.10 | | | | | |

出来形合否判定総括表

工 種 道路土工

測点 267 ~ 270

種 別 掘削工

合否判定結果 **合格**

| 測定項目 | | 規格値 | 判定 |
|------------|--------|-----------------------|----|
| 天端 標高較差 | 平均値 | -4.1mm | |
| | 最大値(差) | 143mm | |
| | 最小値(差) | -150mm | |
| | データ数 | 2,234 | |
| | 評価面積 | 2,049.5m ² | |
| | 棄却点数 | 4 | |
| 法面 標高較差 | 平均値 | -22.8mm | |
| | 最大値(差) | 114mm | |
| | 最小値(差) | -148mm | |
| | データ数 | 1,874 | |
| | 評価面積 | 1,592.0m ² | |
| | 棄却点数 | 1 | |

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 規格値の±80% 以内のデータ数 | 2,218 (99.3%) | 規格値の±80% 以内のデータ数 | 1,862 (99.4%) |
| | 規格値の±50% 以内のデータ数 | 2,153 (96.4%) | 規格値の±50% 以内のデータ数 | 1,786 (95.3%) |

| | |
|-------------|-------------|
| 平場の ばらつき | 法面の ばらつき |
|-------------|-------------|


出来形合否判定総括表

工 種

測点

種 別

合否判定結果

| 測定項目 | 規格値 | 判定 | 測点 |  +100 +80 +50 +20 ±0 -20 -50 -80 -100 |
|------------|--------|----|----|---|
| | | | | |
| 天端 標高較差 | 平均値 | | | <input type="checkbox"/> 天端 |
| | 最大値(差) | | | |
| | 最小値(差) | | | |
| | データ数 | | | |
| | 評価面積 | | | |
| | 棄却点数 | | | |
| 法面 標高較差 | 平均値 | | | |
| | 最大値(差) | | | |
| | 最小値(差) | | | |
| | データ数 | | | |
| | 評価面積 | | | |
| | 棄却点数 | | | |

品質管理計画（実績）表

工事名 ○○橋下部工工事

受注者 ○○建設㈱

測定者 ○○○○

| 工種 | 種別 | 試験項目 | 試験基準 | 測定回数 | | 規格値 | 測定値 | | | 摘要 |
|------------|---------|---------|--------------|------|----|--------|-------|-------|-------|----|
| | | | | 計画 | 実施 | | 最大値 | 最小値 | 平均 | |
| 盛土 | 土の締固め試験 | 最大乾燥密度 | 当初及び土質の変化した時 | 1 | 1 | - | - | - | 2.106 | ① |
| | (A法) | 最適含水比 | 〃 | 1 | 1 | - | - | - | 9.3 | ① |
| | 現場密度の測定 | 現場密度 | 500m3に1回 | 5 | 5 | - | 1.993 | 1.936 | 1.969 | ② |
| | | 含水比 | 〃 | 5 | 5 | - | 4.7 | 5.2 | 4.9 | ② |
| 下層路盤 | 締固め試験 | 締固め度 | 〃 | 5 | 5 | 90%以上 | 94.6 | 91.9 | 93.5 | ② |
| | | 最大乾燥密度 | 材料承認時の試験成績書 | 1 | - | - | - | - | 2.223 | |
| | | 最適含水比 | 〃 | 1 | - | - | - | - | 5.6 | |
| | 修正CBR | 修正CBR試験 | 〃 | 1 | - | 20%以上 | - | - | 50.5 | |
| | 現場密度の測定 | 現場密度 | 500m3に1回 | 6 | 6 | - | 2.178 | 2.118 | 2.146 | |
| | | 含水比 | 〃 | 6 | 6 | - | 5.0 | 4.3 | 4.6 | |
| コンクリート | | 締固め度 | 〃 | 6 | 6 | 93%以上 | 98.0 | 97.3 | 97.5 | |
| | 21N/mm2 | スランプ | 50m3毎に1回 | 4 | 5 | ±2.5cm | 8.5 | 7.0 | 7.6 | |
| | | 空気量 | 〃 | 4 | 5 | ±1.5% | 4.3 | 3.6 | 4.0 | |
| | | 塩分量 | 〃 | 4 | 5 | 0.3以下 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | |
| | | 外気温度 | 〃 | 4 | 5 | 4～25℃ | 15℃ | 21℃ | 18℃ | |
| | | 圧縮強度 | 〃 | 4 | 5 | 21以上 | 28.30 | 26.50 | 27.70 | |
| 鉄筋 | D10-D16 | 品質 | ミルシートによる確認 | | | | | | | |
| コンクリート二次製品 | U字溝 | 品質 | 検査成績書 | | | | | | | |
| | 積みブロック | 品質 | 検査成績書 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

※ 品質管理状況の撮影記録は、すべて行う。

※ 摘要の番号は、資料整理番号

※ この様式に記載された個人情報等は施工管理資料としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

品質管理図表

工種 土工

種別 盛土

測定者

| 測定項目 規格値 | 現場密度 90%以上 | | 測定項目 規格値 | | 現場密度 90%以上 | | 測定項目 規格値 | |
|-------------|---------------|------|-------------|---------------|---------------|------|-------------|--------|
| | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 |
| 平均値 | 90.0 | 93.4 | +3.4 | 支線道路20号(No.3) | 90.0 | 92.6 | +2.6 | |
| 最大値 | 90.0 | 94.7 | +4.7 | 支線道路22号(No.2) | 90.0 | 94.7 | +4.7 | |
| 最小値 | 90.0 | 92.5 | +2.5 | 支線道路24号(No.2) | 90.0 | 93.4 | +3.4 | |
| 最多値 | | | | 取付道路1号(No.1) | 90.0 | 92.5 | +2.5 | |
| データ数 | | | n=5 | 仮設道路 | 90.0 | 93.8 | +3.8 | |
| 標準偏差 | | | m=±0.91 | | | | | |
| 設計値との差 | | | | | | | | |

設計値との差

略 図

品 質 管 理 図 表

工 種 _____

種 別 _____

測定者 _____

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----|---|-----|-----|--------|-----|-----|---|-----|--------|---|
| 測 点 | 略 | | | | | | | | | | 図 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 設計値との差 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 測定項目 | 測定項目 | | | | | 測定項目 | | | | | 測定項目 | |
| 規格値 | 規格値 | | | | | 規格値 | | | | | 規格値 | |
| 測点又は区別 | 測点又は区別 | | | | | 測点又は区別 | | | | | 測点又は区別 | |
| 平均値 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 | 設計値 | 実測値 | 差 |
| 最大値 | | | | | | | | | | | | |
| 最小値 | | | | | | | | | | | | |
| 最多値 | | | | | | | | | | | | |
| データ数 | | | | | | | | | | | | |
| 標準偏差 | | | | | | | | | | | | |

第10編 契約関係様式

建設工事請負契約書

収入
印紙

1 県の工事番号

2 県の工事名

3 工事場所

4 工期 自 年 月 日 から

至 年 月 日 まで

5 工事を施工しない日

工事を施工しない時間帯

6 請負代金額

¥

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥)

7 請負代金額の支払地

8 契約保証金

9 請負代金額のうち解体工事に要する費用等 別紙のとおり

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の佐賀県建設工事請負契約約款の各条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙共同企業体協定書により頭書の工事を共同連帯して請け負う。

この契約の証として本書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

年 月 日

発注者 住所

氏名

印

受注者 住所

氏名

印

※ この様式に記載された個人情報は契約書類としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

請 書 (工 事)

様

| | |
|---------|-------------------------|
| 工 事 名 | 第 号 |
| 工 事 場 所 | 市 町 字 郡 村 |
| 工 期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 |
| 契 約 金 額 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) |

上記の工事について下記条件によりお請けいたします。

1. 工事は別紙工事費内訳明細書により施行完了します。ただし、工事費内訳明細書に明示されていない部分については、すべて県の指示に従います。
2. 県の承諾を得ないで、工事に関する権利、義務を他に譲渡し、又は担保に供しません。
3. 工事が完成したときは、書面をもつて通知します。
4. 物件の所有権は、県が合格と認定し、受領書を交付された時から県に移るものとし、その前に生じた一切の損失はすべて当方が負担します。
なお、引渡後1年以内に貴県の故意又は過失によらないで、破損その他不完全な箇所が生じた時は無償で手直し致します。
5. 工事に使用する材料は、県の担当者の検査に合格したものを使用します。
6. 当方が不可抗力その他正当な事由によらないで工期を誤った場合は工期末日の翌日から完成の日までの日数に応じ、契約金額に対し年利 %の割合で計算した額を遅延利息として支払います。
7. 当方の責に帰する事由により契約を解除されたときは違約金として請負金額の10分の1を支払います。
8. 県の都合でこの契約を解除されたときで損害がある場合は相当の補償の申し出を致します。
9. この件について、疑義が生じたときは協議のうえ定めます。

年 月 日

住 所

氏 名



※ この様式に記載された個人情報は契約書類としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

建設工事変更請負契約書

収入

1 県の工事番号

2 県の工事名

3 工事場所

4 変更工期 自 年 月 日 から

至 年 月 日 まで

変更前工期 自 年 月 日 から

至 年 月 日 まで

5 工事を施工しない日

工事を施工しない時間帯

6 変更請負代金差額

¥

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥)

7 工事の変更内容 別添設計図書のとおり

8 請負代金額の支払地

9 変更契約保証金

10 解体工事に要する変更費用等 別紙のとおり

年 月 日に締結した請負契約の一部を上記のとおり変更する。

この契約の証として本書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

年 月 日

発注者 住所

氏名

印

受注者 住所

氏名

印

※ この様式に記載された個人情報は契約書類としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

建設業退職金共済制度の掛金収納書

年月日：

収支等命令者 殿

(受注者)

建設業退職金共済組合証紙購入報告

下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。

| | | | |
|---------------------|---------------------|------|--|
| 工事名 | 第0000000-000号 工事 | 工 期 | |
| 契約年月日 | 年 月 日 | 契約金額 | |
| 共済証紙購入金額 | ¥ | | |
| 掛金収納書を貼る（契約者から発注者用） | | | |

(注) 添付する掛け金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、
大手事業主に雇われる場合は青色

入札書

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
| | | | | | | | | | | |

(見積もった契約金額の110分の100に相当する金額)

工事又は
業務名称

第 号

工事場所又
は納入場所

市 町 大字
郡 村

佐賀県建設工事等入札心得及び仕様書等を承諾の上、入札します。

年 月 日

住 所

商号又は名称

氏 名

収支等命令者様

※ この様式に記載された個人情報 は 契約書類としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

(注)平成31年4月1日以後に公告又は指名通知が行われたもので、予定契約期間の末日が平成31年9月30日以前とされているものにあつては、上記中「110」を「108」に読み替えること。

様式 - 2

年月日：

収支等命令者 殿

(受注者)

請負代金内訳書

工事名
契約年月日
工期

第0000000-000号
年 月 日

工事(

迄

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 員数 | 単価 | 金額 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 円)

工 事 費 内 訳 明 細 書

収支等命令者 様

市 郡 町 村 大字 番地

工 事 名 第 号 工 事

金

(総括表)

| 名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | |

(内 訳 書)

| 名 | 称 | 摘 | 要 | 金 | | | | 額 | 備 | 考 |
|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(明 細 書)

| 名 | 称 | 規格寸法 | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | | | | 額 | 備 | 考 |
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

上記のとおり工事内訳明細書を提出します。

年 月 日

受注者 住 所 氏 名

注 この明細書は、建築工事建築設備工事の場合に用いること。
 ※ この様式に記載された個人情報類は契約書類としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

見 積 書 (工 事)

収支等命令者 様

佐賀県財務規則第112条の規定に基づき、下記のとおり
見積致します。

なお、下記見積金額は取引に係る消費税を含む金額
です。

| | |
|-------|--------------|
| 見積金額 | ¥ |
| 工事名 | 第 号 |
| 工事場所 | 市 町 字 郡 村 |
| 年 月 日 | |
| 見 積 者 | 住 所 氏 名 |

※ この様式に記載された個人情報等は契約書類としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

委 任 状

今般都合により _____ を代理人と定め次の事項に関する権限を委任
します。

委 任 事 項 次の工事(又は業務)に係る見積、入札に関する一切の権限

号

工 事 名
(又は業務)

工 事 場 所
(又は納入場所)

市 町 大字
郡 村

代理人氏名(署名)

年 月 日

住 所

商号又は名称
代表者氏名
(署 名)

収 支 等 命 令 者 様

- ※ 委任状は、同様の記載と委任者及び受任者双方による本人の署名がなされていれば、様式は自由で
- ※ この委任状に記載された個人情報契約書類としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

(別紙様式2)

現場代理人等配置予定事前届出書

収支等命令者 様

| | | |
|----------------|-----|------------------------------|
| 工 事 名 | | |
| 工 事 場 所 | | |
| 種 別 | | |
| 現場代理人 | 氏 名 | (年 月 日生) |
| | | システム連携の都合上、行を削除せず空白表示としています。 |
| | 略 歴 | |
| 主任 専任主任 技術者 | 氏 名 | <会社採用日 年 月 日> (年 月 日生) |
| | 資 格 | [資格者証番号] |
| | 略 歴 | |
| 監理技術者 | 氏 名 | <会社採用日 年 月 日> (年 月 日生) |
| | 資 格 | [資格者証番号] |
| | 略 歴 | |

上記のとおり現場代理人等を配置する予定です。
ただし、他の入札案件と重複して技術者を登録している場合で、他の工事を落札したこと等により配置予定技術者を配置することができなくなった場合は、資格喪失することを承諾します。

年 月 日

住 所

商号又は名称

代表者氏名

- 注) 1 主任技術者又は専任主任技術者は、いずれか一方を記載すること。
注) 2 請負代金の額が3,500万円以上(建築一式工事の場合にあっては7,000万円以上)の工事については、専任の主任技術者を置かなければならない(建設業法施行令第27条)。
注) 3 監理技術者資格者証を有している技術者については、資格者証番号(工事实績情報サービス「CORINS」工事カルテに入力した番号)を記載する。

入札辞退届

工事又は
業務名称

号

工事場所又
は納入場所

市
郡

町 大字
村

上記について

により入札を辞退します。

年 月 日

住 所

商号又は名称

氏 名

収支等命令者様

※ この様式に記載された個人情報 は契約書類としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

現場代理人等通知書

年月日:

収支等命令者 殿

(受注者)

〇〇年〇月〇日付けをもって請負契約を締結した 〇〇〇〇 第0000000-000号 〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事(〇〇〇〇) について佐賀県建設工事請負契約約款第10条
に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので別紙経歴書を添えて通知します。”

記

現場代理人氏名

主任技術者又は
監理技術者等氏名※

専門技術者氏名

※「資格者証(写し)」を添付する。

年月日：

経 歴 書

(現場代理人等氏名)

資格及び資格番号

* 職 歴

* 工 事 経 歴

* は、必要により記載する。

年月日:

収支等命令者 殿

(受注者)

現場代理人等変更通知書

工事名 ○○○○ 第0000000-000号 ○○○○○○○○○○○○○○○○○工事 (○○○○)

令和○年○月○日 付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記のとおり
変更したいので、別紙経歴書を添え、佐賀県建設工事請負契約約款第10条にもとづき通知します。

記

| | |
|--------------|--|
| 現場代理人等変更年月日 | |
| 変更する現場代理人等区分 | |

| 旧現場代理人等氏名 | 新現場代理人等氏名 |
|-----------|-----------|
| | |
| 変 更 事 由 | |
| | |

※「資格者証(写し)」を添付する。

-
- (注)1. 新現場代理人等の記入内容は様式-1に準ずる。
2. 変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する
- ・現場代理人
 - ・主任技術者
 - ・監理技術者
 - ・監理技術者補佐
 - ・専門技術者

別添一

| | | |
|-------------------------|-----------|--|
| 着 工 届 | | |
| 収支等命令者 様 | | |
| 工 事 名 | 第 号 | |
| 工 事 場 所 | 工事 | |
| 種 別 | | |
| 工事着手期日 | 年 月 日 | |
| 現 場 代 理 人 | 氏 名 | |
| | 略 歴 | |
| 主 任 | 氏 名 | |
| | 技 術 者 資 格 | |
| 専任主任 | 略 歴 | |
| 上記のとおり着工いたしましたのでお届けします。 | | |
| 年 月 日 | | |
| 受 注 者 住 所 | | |
| 氏 名 | | |

注 1 主任又は専任主任技術者は、何れか一方を記載する。

2 建設業法施行令第27条に規定する工事については、専任の主任技術者を置かなければならない。

※ この様式に記載された個人情報は契約書類としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

変 更 工 程 表

年月日：

収支等命令者 殿

工事名 第0000000-000号
 工期自 至
 変更工期自 至

工事()
 (受注者)

| 名 称 | 月 日 | | | 月 | | | 月 | | | 月 | | | 月 | | |
|-----|-----|----|----|---|----|----|---|----|----|---|----|----|---|----|----|
| | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

記載要領 当初契約の工程は黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に黒点線もしくは赤実線をもって表示する。

年月日：

収支等命令者 殿

(受注者名)

工期延期届

佐賀県建設工事請負契約約款第22条による工期の延長を下記のとおり請求します。

記

| | | |
|---------|---------------|----|
| 工 事 名 | 第0000000-000号 | 工事 |
| 契 約 月 日 | 令和 年 月 日 | |
| 工 期 | 自 | 至 |
| 延 長 工 期 | 自 | 至 |
| 理 由 | | |

備考) 変更工程表を添付すること。

一 部 下 請 負 申 請 書

収支等命令者 様

下記のとおり工事の一部を下請に付することを承諾して下さるよう申請いたします。

| | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 元 請 | 工 事 名 | 第 号 | | | 工 事 | 契約年月日 | 年 月 日 |
| | 工 事 場 所 | | | | | 契約金額 | 円 |
| | 工 期 | 年 月 日から | | | | | |
| | | 年 月 日まで | | | | | |
| 下 請 | 業 者 | 許可番号 | (般 特) 第 号 | (般 特) 第 号 | (般 特) 第 号 | (般 特) 第 号 | |
| | | 許可業種 | | | | | |
| | | 商号又は名称 | | | | | |
| | | 代表者又は事業主の氏名 | | | | | |
| | | 住所又は所在地 | | | | | |
| | 契約予定金額 | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| | 契約締結の方法 | | | | | | |
| | 発注予定工事の概要 | | | | | | |

年 月 日

住所又は所在地

商号又は名称

代表者又は事業主

の氏名

許 可 番 号 (般 特) 第 号

- 注 1 下請契約をしようとする場合は、直ちに、この申請書を関係所(課)長に提出し、その承諾を得ること。
- 2 許可番号欄の「(般特)」については、不用な文字を抹消すること。
- 3 下請の契約締結の方法欄には、下請実施契約約款(全建制定)、標準下請契約約款、会社独自の契約書等下請契約の形式を記入すること。

※ この様式に記載された個人情報 は契約書類としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

承 諾 書

様

年 月 日付で申請の一部下請負については、下記のとおり承諾します。

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 元 請 | 工 事 名 | 第 号 | | | 契 約 年 月 日 | 年 月 日 |
| | 工 事 場 所 | 工 事 | | | 契 約 金 額 | 円 |
| | 工 期 | 年 月 日 から 年 月 日 まで | | | 工 事 業 種 | |
| 下 業 者 請 | 許 可 番 号 | (般 特) 第 号 | (般 特) 第 号 | (般 特) 第 号 | (般 特) 第 号 | |
| | 許 可 業 種 | | | | | |
| | 商 号 又 は 名 称 | | | | | |
| | 代 表 者 又 は 事 業 主 の 氏 名 | | | | | |
| | 住 所 又 は 所 在 地 | | | | | |
| | 契 約 予 定 金 額 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 契 約 締 結 の 方 法 | | | | | |
| 発 注 予 定 工 事 の 概 要 | | | | | | |

年 月 日

※ この様式に記載された個人情報は契約書類としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

収支等命令者 様

工 事 関 係 業 者 一 覧 表

| 工 事 名 | 第 号 | | | |
|----------------|-------------|---------|---------------|-----|
| 工 事 場 所 | 工 事 | | | |
| 許 可 番 号 | 商 号 又 は 名 称 | 代 表 者 名 | 請 負 工 事 等 内 容 | 備 考 |
| (般) 特 第 号 | | | | |
| (般) 特 第 号 | | | | |
| (般) 特 第 号 | | | | |
| (般) 特 第 号 | | | | |
| (般) 特 第 号 | | | | |
| (般) 特 第 号 | | | | |
| (般) 特 第 号 | | | | |

住所又は所在地
受 注 者 商号又は名称
(元 請) 代表者又は事業主
の氏名

注 500万円以上の請負契約締結業者(二次以降建設工事下請業者)について記載する。
受注者が把握した時点で、そのつどすみやかに関係所(課)長に提出する。
許可番号欄の「(般 特)」については、不用な文字を抹消すること。

※ この様式に記載された個人情報(契約書類)としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。

年月日：

収支等命令者 殿

(受注者)

指 定 部 分 完 成 通 知 書

下記工事の指定部分は、 年 月 日 をもって完成したので佐賀県建設
工事請負契約約款第39条第1項に基づき通知します。

記

工事名 第0000000-000号 工事

工期 自 至

請負代金額 ￥

指定部分工期 自 至

指定部分に対する請負代金額 ￥

年月日：

収支等命令者 殿

(受注者)

指 定 部 分 引 渡 書

下記工事の指定部分を佐賀県建設工事請負契約約款第39条第1項に基づき引渡します。

| | | |
|--------------|---------------|----|
| 工 事 名 | 第0000000-000号 | 工事 |
| 指 定 部 分 | | |
| 全 体 工 期 | 自 | 至 |
| 指定部分に係る工期 | 自 | 至 |
| 請 負 代 金 額 | ¥ | |
| 指定部分に係る請負代金額 | ¥ | |
| 指定部分に係る検査年月日 | | |

年月日:

収支等命令者 殿

(受注者)

請負工事既済部分検査請求書

佐賀県建設工事請負契約約款第38条第2項により既済部分検査を請求します。

記

| | |
|-----------|---|
| 工 事 名 | 〇〇〇〇 第0000000-000号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇工事 |
| 工 期 | 自 |
| | 至 |
| 希 望 年 月 日 | |

年月日：

収支等命令者 殿

(受注者)

完 成 通 知 書

下記工事は 年 月 日 をもって完成したので佐賀県建設工事請負
契約約款第32条第1項に基づき通知します。

記

1. 工 事 名 第0000000-000号 工事
2. 請負代金額 ￥
3. 契約年月日 令和 年 月 日
4. 工 期 自 至

(注) 本文の年月日は実際に完成した年月日を記載する

年月日：

収支等命令者 殿

(受注者)

引 渡 書

下記工事を佐賀県建設工事請負契約約款第32条第4項に基づき引渡します。

1. 工事名 第0000000-000号 工事
2. 請負代金額 ￥
3. 検査年月日

年 月 日

収支等命令者 殿

(受注者)

修 補 完 了 届

年 月 日の()検査において、指示されました
修補部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。

記

| | |
|---------------|---------------------|
| 工 事 名 | 第0000000-000号 工事 |
| 契 約 額 | |
| 工 事 場 所 | |
| 契 約 | 年 月 日 |
| 期 限 | 年 月 日 |
| 完 了 | 年 月 日 |
| 修補、改造箇所及び補修内容 | |

(注) 本文()内には検査種類を記入する。

年月日：

受信者：「受注者名」又は『支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）』
殿

発信者：「支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）」又は『受注者名』

工事の部分使用について

標記について、下記のとおり部分使用することを、佐賀県建設工事請負契約約款
第34条第1項に基づき（協議 ・ 承諾 ）する。

記

1. 使用目的

2. 使用部分

3. 使用期間 自
至

4. 使用者

5. その他

-
- (注) 1. (協議・承諾)には、いずれかに印をつける。
2. 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）」として、発注者が作成する。
3. 承諾の場合は、受信者を『支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）』、発信者を『受注者名』として、受注者が作成する。

年月日 :

請求書 ()

収支等命令者 殿

請求者 (住所)

(氏名)

下記のとおり請求します。

請求金額 ¥

ただし、次の工事の()として

工事名 第0000000-000号 工事

契約日 令和 年 月 日

契約金額 ¥

振込希望金融機関名 銀行 金庫 組合 店

預金の種別

口座番号

口座名義

フリガナ

振込指定コード番号

- (注)1. ()には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金の別を記入すること。
2. 部分払金を請求する場合は、請求内訳書(部分払の場合又は国債部分払の場合)を添付すること。
3. 指定部分完済払代金を請求する場合には、請求内訳書(指定部分払の場合)を添付すること。

請 求 内 訳 書

- | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------|------|--------|
| 1. 請負代金額 | (A) | ¥ _____ | | |
| 2. 前払金額 | (B) | ¥ _____ | | |
| 3. 出来高金額 | (C) | ¥ _____ | | |
| 4. 前回までの出来高金額 | (D) | ¥ _____ | | |
| 5. 今回の出来高金額 | (E=C-D) | ¥ _____ | | |
| 6. 請求し得る金額 | $(E \times (9/10 - B/A))$ | ¥ _____ | B/A= | % % |
| 7. 今回請求する金額 | | ¥ _____ | | |

-
- (注) 1. (6)欄の末尾にはB/Aの割合を記入すること。ただし、B/Aの率は1%未満は切上げ、今回請求する金額は1,000円単位に切り下げて丸めること。
 2. 佐賀県建設工事請負契約約款第38条第6項及び第7項により算出

年月日：

収支等命令者 様

(受注者)

認 定 請 求 書

佐賀県建設工事請負契約約款第35条第4項に基づき、下記工事の中間前金払の認定を請求します。

記

契 約 日 令和 年 月 日

工 事 名 第0000000-000号 工事

工 期 自
至

工 事 場 所

請 負 代 金 額 ¥

認 定 調 書

| | |
|---|--|
| 工事番号 | |
| 工事名 | |
| 施工場所 | |
| 工 期 | |
| 契約金額 | |
| 請負者名 | |
| 摘 要 | |
| <p>上記の工事について、中間前金払をすることができる要件を具備していることを認定します。</p> <p>年 月 日</p> <p>職名 氏名</p> | |

1. 分別解体等の方法

| 工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法 | 工 程 | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法 |
|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|
| | 建築設備・ 内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し 有 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() |
| | 屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し 有 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由() |
| | 外装材・ 上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し 有 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 |
| | 基礎・ 基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し 有 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 |
| | その他 () | その他の取り壊し 有 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 |

(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。

2. 解体工事に要する費用(直接工事費) _____ 円(税抜き)

(注) ・解体工事の場合のみ記載する。

- ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
- ・仮設費及び運搬費は含まない。
- ・変更契約の場合は変更前と変更後の費用の差額を記載する。

3. 再資源化等をする施設の名称及び所在地

| 特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
|--------------|-------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

4. 再資源化等に要する費用(直接工事費) _____ 円(税抜き)

(注) ・運搬費を含む。

- ・契約変更の場合は変更前と変更後の費用の差額を記載する。

* この様式に記載された個人情報は、分別解体等や再資源化等の履行確保のためのみに使用し、その他の目的には使用しません。

(別紙 2)

建築物に係る新築工事等 (新築・増築・修繕・模様替)

1. 分別解体等の方法

| 工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法 | 工 程 | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法 |
|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| | 造成等 | 造成等の工事 有 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 |
| | 基礎・ 基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 有 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 |
| | 上部構造部分・ 外装 | 上部構造部分・外装の工事 有 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 |
| | 屋根 | 屋根の工事 有 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 |
| | 建築設備・ 内装等 | 建築設備・内装等の工事 有 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 |
| | その他 () | その他の工事 有 無 | 手作業 手作業・機械作業の併用 |

(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。

2. 解体工事に要する費用 (直接工事費) 該当なし

3. 再資源化等をする施設の名称及び所在地

| 特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
|--------------|-------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

4. 再資源化等に要する費用 (直接工事費) 円 (税抜き)

(注) ・変更契約の場合は、変更前と変更後の費用の差額を記載する。

・運搬費を含む。

* この様式に記載された個人情報は、分別解体等や再資源化等の履行確保のためのみに使用し、その他の目的には使用しません。

(別紙3)

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

1. 分別解体等の方法

| 法 工 程 の と こ ろ 作 業 内 容 及 び 分 別 解 体 等 の 方 法 | 工 程 | 作 業 内 容 | 分 別 解 体 等 の 方 法 |
|---|-------------|---|--|
| | ①仮設 | 仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
| | ②土工 | 土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
| | ③基礎 | 基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
| | ④本体構造 | 本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
| | ⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |
| | ⑥その他 () | その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | <input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 |

(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。

2. 解体工事に要する費用(直接工事費) _____ 円(税抜き)

(注) ・解体工事の場合のみ記載する。

- ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
- ・仮設費及び運搬費は含まない。
- ・変更契約の場合は変更前と変更後の費用の差額を記載する。

3. 再資源化等をする施設の名称及び所在地

| 特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
|--------------|-------|-----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

4. 再資源化等に要する費用(直接工事費) _____ 円(税抜き)

- (注) ・変更契約の場合は、変更前と変更後の費用の差額を記載する。
・運搬費を含む。

* この様式に記載された個人情報、分別解体等や再資源化等の履行確保のためのみに使用し、その他の目的には使用しません。