参考資料2－2 数量総括表(植物・園地管理)

		単位	1工区	2工区	3工区	4工区	5工区	6工区	管理事務所	合計	備考
裸地・園路		㎡	20,694.8	9,478.0	24,512.5	7,216.0	27,691.0	2,722.2		92,314.5	
芝生		㎡	8,917.2	170.0	7,372.0	408.0	18,094.0	726.8		35,688.0	
高木・構造物等控除		㎡	72.0	235.0	922.0	156.0	3,974.0	0.0		5,359.0	
寄植		㎡	7,364.0	3,016.0	1,695.5	1,542.0	582.0	360.0		14,559.5	
堀		㎡	60,500.0	32,024.0		19,411.0		6,500.0		118,435.0	
水路		㎡	513.0							513.0	
噴水池		㎡	271.0							271.0	
管理面積合計		㎡	98,332.0	44,923.0	34,502.0	28,733.0	50,341.0	10,309.0		267,140.0	

●その他施設		単位	1工区	2工区	3工区	4工区	5工区	6工区	管理事務所	合計	備考
便所		箇所		1.0	2.0	1.0	1.0			5.0	
噴水池		箇所	1.0							1.0	
噴水池(水路)		箇所	1.0							1.0	
花壇	苗500ﾎﾟｯﾄ	箇所			2.0		1.0			3.0	A=30.1㎡
菖蒲園	5株×75桝	箇所				1.0				1.0	A=87.0㎡

植物・園地管理作業数量算出根拠		頻度	単位	1工区	2工区	3工区	4工区	5工区	6工区	管理事務所	合計	備考
芝生管理												
刈込み		6回/年	㎡	8,917.2	170.0	7,372.0	408.0	18,094.0	726.8		35,688.0	
施肥		1回/年	㎡	8,917.2	170.0	7,372.0	408.0	18,094.0	726.8		35,688.0	
人力除草		3回/年	㎡	8,917.2	170.0	7,372.0	408.0	18,094.0	726.8		35,688.0	全体面積の20%
高木管理												
落葉樹剪定	15cm未満	1回/年	本	35.0		1.0	1.0				37.0	
落葉樹剪定	15～30cm未満	1回/年	本	54.0	26.0	12.0	13.0	4.0	27.0		136.0	
落葉樹剪定	30～60cm未満	1回/年	本	59.0	57.0	81.0	43.0	38.0			278.0	
落葉樹剪定	60～90cm未満	1回/年	本	93.0	90.0	75.0	81.0	22.0			361.0	
落葉樹剪定	90～120cm未満	1回/年	本	75.0	53.0	60.0	29.0	12.0			229.0	
落葉樹剪定	120～150cm未満	1回/年	本	40.0	36.0	22.0	5.0	2.0			105.0	
落葉樹剪定	150cm以上	1回/年	本	50.0	4.0	15.0	1.0	9.0			79.0	全体本数の10%
常緑樹剪定	15cm未満	1回/年	本	5.0	6.0	10.0	12.0				33.0	
常緑樹剪定	15～30cm未満	1回/年	本	72.0	20.0	34.0	65.0	7.0	52.0		250.0	
常緑樹剪定	30～60cm未満	1回/年	本	76.0	64.0	41.0	70.0	49.0			300.0	
常緑樹剪定	60～90cm未満	1回/年	本	71.0	38.0	57.0	13.0	15.0			194.0	
常緑樹剪定	90～120cm未満	1回/年	本	51.0	23.0	71.0	14.0	26.0			185.0	
常緑樹剪定	120～150cm未満	1回/年	本	39.0	11.0	34.0	5.0	15.0			104.0	
常緑樹剪定	150cm以上	1回/年	本	68.0	25.0	36.0	6.0	23.0			158.0	
松剪定(夏期・冬期)	15～30cm未満	2回/年	本					32.0			32.0	
松剪定(夏期・冬期)	30～60cm未満	2回/年	本	2.0		37.0		23.0			62.0	
松剪定(夏期・冬期)	60～90cm未満	2回/年	本			20.0		11.0			31.0	
松剪定(夏期・冬期)	90～120cm未満	2回/年	本			1.0		5.0			6.0	
松剪定(夏期・冬期)	120～150cm未満	2回/年	本			2.0		5.0			7.0	
高木施肥		1回/年	本								2,449.0	全体本数の50%
病害虫防除(人力)		1回/年	本								497.0	サクラ497本の20%
病害虫防除(スポット)		1回/年	本								1,952.0	全体本数の30%
低木管理												
寄植刈込(機械)	H=1.5m未満	1回/年	㎡	3,625.4	2,901.0	3,430.2	1,464.0	126.0	360.0		11,906.6	
寄植刈込(機械)	H=1.5～2.5m未満	1回/年	㎡	171.8	107.7	531.2	78.0	103.0			991.7	
寄植刈込(機械)	H=2.5m以上	1回/年	㎡	25.2	4.1	72.6					101.9	
寄植刈込(徒長枝)	H=1.5m未満	1回/年	㎡	3,625.4	2,901.0	3,430.2	1,464.0	126.0	360.0		11,906.6	
寄植刈込(徒長枝)	H=1.5～2.5m未満	1回/年	㎡	171.8	107.7	531.2	78.0	103.0			991.7	
寄植刈込(徒長枝)	H=2.5m以上	1回/年	㎡	25.2	4.1	72.6					101.9	
玉物刈込	H=0.45m未満	2回/年	株		3.0	1.0					4.0	
玉物刈込	H=0.45m～0.75m未満	2回/年	株	3.0	19.0		5.0	1.0			28.0	
玉物刈込	H=0.75m～1.2m未満	2回/年	株	86.0	14.0	4.0	6.0				110.0	
玉物刈込	H=1.2m以上	2回/年	株	42.0	16.0	70.0	87.0	1.0		5.0	221.0	
生垣刈込	H=0.75m未満	1回/年	m	578.4		16.3		21.5			616.2	
生垣刈込	H=0.75～1.5m未満	1回/年	m	280.5		50.0					330.5	
生垣刈込	H=1.5m以上	1回/年	m	60.3	14.3	230.0		192.7		23.0	520.3	
低木施肥		1回/年	㎡	7,364.0	3,016.0	1,695.5	1,542.0	582.0	360.0		14,559.5	全体本数の50%
低木病害虫防除		1回/年	㎡	7,364.0	3,016.0	1,695.5	1,542.0	582.0	360.0		14,559.5	全体面積の10%
草花管理												
草花植付		4回/年	㎡			27.9		2.2			30.1	
花苗		4回/年	ポット			500.0		50.0			550.0	
地被類管理												
人力除草		4回/年	㎡			129.0			187.0		316.0	
施肥		1回/年	㎡			129.0			187.0		316.0	
菖蒲園管理												
施肥		2回/年	㎡				87.0				87.0	
除草		3回/年	㎡				87.0				87.0	
株分		1回/年	株				375.0				375.0	
園地管理												
園地清掃	芝生地	2回/週	㎡	8,917.2	170.0	7,372.0	408.0	18,094.0	726.8		35,688.0	全体面積の30%
園地清掃	芝生地以外	2回/週	㎡	20,694.8	9,478.0	24,512.5	7,216.0	27,691.0	2722.2		92,314.5	全体面積の30%
機械除草		4回/年	㎡	20,694.8	9,478.0	24,512.5	7,216.0	27,691.0	2722.2		92,314.5	全体面積の20%
人力除草		3回/年	㎡	20,694.8	9,478.0	24,512.5	7,216.0	27,691.0	2722.2		92,314.5	全体面積の10%
側溝清掃	蓋有り	1回/年	m			400.0					400.0	
側溝清掃	蓋無し	1回/年	m	200.0		250.0		200.0			650.0	
集水桝清掃		2回/年	箇所		120.0	10.0	44.0	5.0			179.0	
堀清掃		1回/週	回			1.0					1.0	
流入口清掃		3回/週	回	2.0							2.0	
噴水清掃(こころざしのもり)		4回/年	回	1.0							1.0	
噴水池清掃(水路)		4回/年	回	1.0							1.0	
便所清掃	全面清掃	1回/月	回		1.0	2.0	1.0	1.0			5.0	
便所清掃	簡易清掃	2回/週	回		1.0	2.0	1.0	1.0			5.0	別途、適宜直営作業
建設副産物処理												
チップ処理			式								1.0	