仕様書

1 工事名:7 唐工工第2号 唐津工業高等学校体育館棟照明設備 LED 化工事

2 工 期:契約締結日から令和8年1月9日(金)まで

3 工事場所: 唐津市石志字中ノ尾3072-1

4 工事内容:体育館棟の既設照明設備を LED 器具へ改修する

【体育館1階】

	No.	撤去	新設	品名・規格等
		照明器具	LED 照明器具	
ピロティ	1	21台	2 1 台	1200lm 以上 直付 ベースライト (防水 SUS)
				ガード(SUS)含む
柔剣道場	2	2 4 台	2 4 台	6900lm 以上 直付 ベースライト
				アルミルーバー含む
	3	16台	16台	10400lm 以上 直付 スクエアベースライト
踏込	4	1台	1台	3200lm 以上 直付 ベースライト
階段A	5	5 台	5 台	1200lm 以上 直付 ベースライト (防水 SUS)
階段B	6	5 台	5台	1200lm 以上 直付 ベースライト (防水 SUS)
倉庫 A	7	3 台	3台	3200lm 以上 直付 ベースライト
倉庫 B	8	2 台	2 台	3200lm 以上 直付 ベースライト
男子便所	9	1台	1台	2390lm 以上 直付 ベースライト (防水 SUS)
	10	1台	1 台	1000lm 以上 直付 ベースライト (防水 SUS)
	11)	1台	1台	1000lm 以上 直付 ブラケット (SUS)
女子便所	12	1台	1台	2390lm 以上 直付 ベースライト (防水 SUS)
	13)	1台	1台	1000lm 以上 直付 ベースライト(防水 SUS)
	14)	1台	1台	1000lm 以上 直付 ブラケット (SUS)

【体育館2階】

	No.	撤去	新設	品名・規格等
		照明器具	LED 照明器具	
体育教官室	(15)	6台	6 台	6900lm 以上 直付 ベースライト
ステージ	(16)	16台	16台	6500lm 以上 直付(反射笠) ベースライト
	17)	4 台	4 台	3100lm 以上 直付(反射笠) ベースライト
倉庫	(18)	4 台	4 台	6900lm 以上 直付 ベースライト
更衣室	19	2 台	2 台	6900lm 以上 直付 ベースライト
バルコニー	20	14台	14台	1200lm 以上 直付 ベースライト (防水 SUS)
エントランス	21)	6台	6 台	5900lm 以上 埋込 ダウンライト

【体育館3階】

		撤去	新設	品名・規格等
		照明器具	LED 照明器具	
バルコニー	22)	11台	11台	820lm 以上 直付 ブラケット (屋外)

- ・配線は既設品を流用すること。
- ・体育館1階ピロティは高所作業車、体育館2階ステージはローリング足場を使用すること。
- ・工事完了後は、動作確認(点灯確認)を行うこと。
- ・その他、撤去及び設置にかかる全ての経費を含めること。

5 工事遂行上の諸注意

- ・本仕様書に記載の事項に疑義が生じた場合は、監督員と受託者が協議の上、 監督員の指示に従い工 事を遂行するものとする。
- ・本工事を適正かつ円滑に実施するため、受託者は監督員と常に密接な連絡を取り、工事の方針、条件の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が書面(工事打合せ簿)に記録し、監督員・受託者協議を行うものとする。
- ・監督員が必要と認めた時は、工事を中止することがある。この場合の変更については、監督員・受託 者協議の上、定めるものとする。
- ・工事期間とその時間については学校運営に支障が生じないように十分に監督員と協議を行うこと。

6 図面の貸与

受託者は、本工事に必要と認められる資料については、発注者から貸与を受けるものとするが、亡失、汚損、破損等のないように取り扱いに留意し、善良な管理をもって 保管しなければならず、本工事完了後は、遅延なく発注者に返却するものとする。

7 損害に対する責任

受託者は、本工事中または工事後といえども、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、所要の措置を講ずるとともに、発注者にその状況及び内容を速やかに報告し、発注者の指示に従うものとする。

8 成果品および提出部数

- ・施工前、施工中、竣工後の様子がわかる写真(A4)・・・1部
- ・各機器の保証書 (メーカー保証)・・・1部

9 完了検査

- ・受託者は完成検査を受けるに際し、完了通知書を提出の上、発注者の検査を受け対応が必要な場合は 速やかに発注者の指示のもと対応を行うものとする。
- ・対応にかかる費用については、全て受託者の負担とする。

10 成果品等の提出先

〒847-0832 唐津市石志字中ノ尾3072番1 佐賀県立唐津工業高等学校 事務室 前田